

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度安芸南部山系総頭川遊砂地第 2 工事
工事地名	広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名 広島西部山系砂防事務所 工務課
2) 主 工 種 砂防・地すべり等工事
3) 工 期 249日間 自 令和 6年 9月24日
至 令和 7年 5月30日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	129,865,382	
砂防土工	式	1	9,542,880	
掘削工	m3	570	324,045	掘削(砂防) 1 式 土砂 3,000m3未満 障害無；
盛土工	m3	10	37,307	盛土(流用土) 1 式 2.5m未満； 盛土(流用土) 1 式 2.5m以上4.0m未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	m3	60	115,063	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路床盛土工	m3	90	149,627	路床盛土 1 式 2.5m未満； 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 1 式 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工	式	1	547,598	法面整形(切土部)	590	m2
				現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(切土部)	9	m2
				現場制約無 軟岩I；		
残土処理工	式	1	8,369,240	法面整形(盛土部)	130	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
法面工	式	1	111,632			
植生工	式	1	111,632	人工張芝 (わら芝)	160	m2
流路護岸工	式	1	81,838,558			
基礎工	式	1	2,981,570	1号大型ブロック基礎	61	m
				2号大型ブロック基礎	96	m
				3号大型ブロック基礎	41	m
ブロック積擁壁工	式	1	7,948,689	大型ブロック積	100	m2
				胴込コンクリート	93	m3
				1号；		
				胴込・裏込材(碎石)	31	m3
ブロック積擁壁工	式	1	22,029,919	再生碎石 RC-40；		
				遮水コンクリート	0.7	m3
				1号；		
				大型ブロック積	276	m2
ブロック積擁壁工	式	1	23,143,647	胴込コンクリート	233	m3
				1号；		
				胴込・裏込材(碎石)	87	m3
				再生碎石 RC-40；		
ブロック積擁壁工	式	1	23,143,647	遮水コンクリート	2	m3
				1号；		
				大型ブロック積	258	m2
ブロック積擁壁工	式	1	23,143,647	胴込コンクリート	332	m3
				1号；		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石)	81	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				遮水コンクリート	2	m3
				1号 ;		
ブロック積擁壁工	式	1	1,662,860	現場打天端コンクリート	61	m
				1号 ;		
				現場打天端コンクリート	51	m
				1号 ;		
				現場打天端コンクリート	44	m
				1号 ;		
				現場打天端コンクリート	42	m
底張工	式	1	20,791,733	コンクリート	382	m3
				1号 ;		
				均しコンクリート	189	m3
				1号 ;		
				目地材	23	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;		
				目地材	358	m
				エポキシ樹脂目地 t=10mm ;		
				型枠	1	式
床固め工	式	1	14,025,225			
作業土工	式	1	1,972,237			
垂直壁工	式	1	3,741,079	コンクリート	84	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				目地板	0.7	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 ;		
				残存化粧型枠	7	m2
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側壁工	式	1	5,239,879	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 残存化粧型枠 残存型枠	93 m3 23 m2 88 m2 1 式
水叩工	式	1	3,072,030	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	124 m3 30 m2
流路付属物設置工	式	1	7,158,166		
作業土工	式	1	219,890		
防止柵工	式	1	3,520,520	転落(横断)防止柵 (既設部) 柵高 1.1m コンクリート建込； 門扉 (1号門扉) 両開き； 1号立入防止柵 2号立入防止柵	81 m 2 基 3 箇所 2 箇所
路側防護柵工	式	1	500,520	ガードレール (Gr-C-4E) 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無；	43 m
点検施設工	式	1	322,096	ステップ (足掛金物) φ19 W300；	82 本
湧水処理工	式	1	2,595,140	1号中央排水 1号横断排水	89 m 184 m
付帯道路工	式	1	1,275,650		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装工	式	1	1,275,650	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;	235	m2
				表層 コンクリート 1号 t=150 ;	235	m2
排水構造物工	式	1	893,750			
側溝工	式	1	893,750	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	10	m
				側溝蓋 (グレーチング 蓋)	5	枚
構造物撤去工	式	1	3,944,771			
撤去工	式	1	635,553	大型土のう撤去	421	袋
				仮設走路撤去	1,500	m3
排水構造物撤去工	式	1	1,564,716	排水管撤去 φ1800 R30 ;	332	m
運搬処理工	式	1	1,744,502	現場発生品運搬	81.94	t
仮設工	式	1	11,074,750			
水替工	式	1	4,347,150			
交通管理工	式	1	6,727,600			
直接工事費	式	1	129,865,382			
共通仮設費	式	1	10,985,000			
共通仮設費	式	1	1,207,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,207,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	9,778,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	140,850,382	
現場管理費	式	1	36,635,000	
工事原価	式	1	177,485,382	
一般管理費等	式	1	28,214,618	
工事価格	式	1	205,700,000	