

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事
工事地名	広島県大竹市白石地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事
3) 工期	242日間 自 令和6年12月2日 至 令和7年7月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	63,120,713	
砂防土工	式	1	3,823,924	
掘削工	m3	330	290,606	掘削(砂防) 1 式 土砂 3,000m3未満 障害無； 掘削(砂防) 1 式 積込(ルース)(砂防) 1 式 標準 土砂 積込； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	m3	400	3,319,150	盛土(流用土) 1 式 2.5m未満； 盛土(流用土) 1 式 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 1 式 4.0m以上； 盛土(Ⅱ) 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 投入 1 式 盛土(流用土) 1 式 (ソイルメント) 2.5m未満； 盛土(Ⅱ) 1 式 (ソイルメント) 砂防ソイルメント(攪拌混合) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 投入 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工	式	1	214,168	法面整形(切土部) 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	80	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	360	m2
法面工	式	1	2,272,321			
植生工	式	1	2,272,321	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 100m2未満；	20	m2
				植生マット 植生マット工 500m2以上1000m2未満；	660	m2
				人工張芝 (わら芝)	330	m2
コンクリート堰堤工	式	1	46,384,414			
作業土工	式	1	13,874,577			
垂直壁工	式	1	14,219,420	コンクリート 4号 一般養生 生コンクリート割増額無し；	346	m3
				目地板 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；	3	m2
				残存化粧型枠	53	m2
				残存型枠 型枠	1	式
垂直壁工	式	1	2,929,603	コンクリート 4号 一般養生 生コンクリート割増額無し；	59	m3
				目地板 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；	0.7	m2
				残存化粧型枠	2	m2
				残存型枠 型枠	1	式
コンクリート側壁工	式	1	8,930,145	コンクリート 1号 一般養生 生コンクリート割増額無し；	168	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	35	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残存化粧型枠	120	m2
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
コンクリート側壁工	式	1	4,267,860	コンクリート	83	m3
				1号 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				目地板	20	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				残存化粧型枠	75	m2
				型枠	1	式
水叩工	式	1	1,729,417	コンクリート	62	m3
				4号 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				目地板	9	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				目地材	4	m
				エポキシ樹脂 t=10mm 深さ=50mm；		
水叩工	式	1	433,392	コンクリート	15	m3
				4号 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
取付護岸工	式	1	3,299,938			
作業土工	式	1	611,919			
護岸工	式	1	1,685,099	コンクリート	15	m3
				1号；		
				目地板	3	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				残存化粧型枠	42	m2
				型枠	1	式
				均しコンクリート	2	m3
				1号；		
底張工	式	1	343,860	1号底張コンクリート	33	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水柵・マンホール工	式	1	659,060	現場打ち街渠柵	1	箇所
				現場打材 1号 法面作業補正無； 蓋 (縞鋼板蓋)	4	枚
砂防堰堤付属物設置工	式	1	3,248,104			
防止柵工	式	1	985,410	転落(横断)防止柵 (1号転落防止柵) 柵高 1.1m コンクリート建込；	4	m
				転落(横断)防止柵 (2号転落防止柵) 柵高 1.1m コンクリート建込；	35	m
				3号転落防止柵(斜面部) 柵高 1.1m コンクリート建込；	33	m
				1号立入防止柵 H=1.8m W=3.7m ダークブラウン 小窓無し；	1	箇所
階段工	式	1	2,215,558	1号階段	5	m
				2号階段	3	m
				3号階段	6	m
				4号階段	15	m
				5号階段	8	m
				6号階段	17	m
				1号平張	3	m
				2号平張	0.9	m
				3号平張	0.9	m
点検施設工	式	1	47,136	足掛金物	12	個
構造物撤去工	式	1	189,892			
土のう撤去工	式	1	147,387	土のう(大型土のう)撤去	134	袋
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ルース)；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	42,505	廃プラスチック運搬 5 m3 廃プラスチック処分 5 m3
仮設工	式	1	3,902,120	
作業ヤード整備工	式	1	2,067,320	
交通管理工	式	1	1,834,800	
直接工事費	式	1	63,120,713	
共通仮設費	式	1	9,888,434	
共通仮設費	式	1	3,094,434	
運搬費	式	1	85,434	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	735,000	土砂(草まじり(根含む))等処分費 1 式
安全費	式	1	706,700	土石流警報装置 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,560,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,794,000	
純工事費	式	1	73,009,147	
現場管理費	式	1	23,771,000	
工事原価	式	1	96,780,147	
一般管理費等	式	1	16,539,853	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	113,320,000	