

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事
工事地名	広島県広島市安佐北区、安佐南区、東区地内

2. 工事内容

1)	事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課		
2)	主 工 種	道路維持工事		
3)	工 期	174日間	自	令和 6年10月 9日
			至	令和 7年 3月31日

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	6,266,818	
道路土工	式	1	4,814,670	
盛土工	m3	100	12,870	整地 1 式 敷均し(ルース)；
残土処理工	式	1	4,801,800	
応急処理工	式	1	852,800	
応急処理作業工	式	1	852,800	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	446,448	
工事用道路撤去工	式	1	315,000	掘削 1,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
構造物取壊し工	式	1	84,392	舗装版破碎 440 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；
大型土のう撤去工	式	1	47,056	大型土のう撤去 68 袋
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
直接工事費	式	1	6,266,818	
共通仮設費	式	1	738,000	
共通仮設費	式	1	61,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	61,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	677,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,289,100	
除草工	式	1	283,400	
道路除草工	式	1	283,400	除草 2,000 m2 人力；
応急処理工	式	1	852,800	
応急処理事業工	式	1	852,800	応急処理 1 式
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
直接工事費	式	1	1,289,100	
共通仮設費	式	1	347,000	
共通仮設費	式	1	30,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	30,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	317,000	
純工事費	式	1	1,636,100	
現場管理費	式	1	1,036,000	
工事原価	式	1	2,672,100	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,380,480	
道路清掃工	式	1	91,380	
排水施設清掃工	式	1	91,380	側溝清掃(人力) 200 m 人力 無蓋；
除草工	式	1	283,400	
道路除草工	式	1	283,400	除草 2,000 m2 人力；
応急処理工	式	1	852,800	
応急処理事業工	式	1	852,800	応急処理 1 式
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
直接工事費	式	1	1,380,480	
共通仮設費	式	1	542,000	
共通仮設費	式	1	66,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	66,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	476,000	
純工事費	式	1	1,922,480	
現場管理費	式	1	1,461,000	
工事原価	式	1	3,383,480	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,691,060	
舗装工	式	1	363,600	
アスファルト舗装工	式	1	363,600	表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
除草工	式	1	283,400	
道路除草工	式	1	283,400	除草 2,000 m2 人力；
応急処理工	式	1	852,800	
応急処理事業工	式	1	852,800	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	38,360	
構造物取壊し工	式	1	38,360	舗装版破砕 200 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
直接工事費	式	1	1,691,060	
共通仮設費	式	1	661,000	
共通仮設費	式	1	78,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	78,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	583,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,407,078	
道路土工	式	1	761,028	
掘削工	m3	600	559,380	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 1 式 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	m3	360	102,988	路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
残土処理工	式	1	98,660	
法面工	式	1	69,770	
植生工	式	1	69,770	人工張芝 100 m2 (わら芝)
舗装工	式	1	467,600	
アスファルト舗装工	式	1	467,600	下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
道路付属施設工	式	1	790,500	
道路付属物工	式	1	790,500	土のう 100 袋 (耐候性大型土のう) 丸型 φ110*110cm 長期仮設(3年)対応；
応急処理工	式	1	852,800	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	852,800	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	312,480	
構造物取壊し工	式	1	312,480	コンクリート構造物取壊し 40 m3 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
直接工事費	式	1	3,407,078	
共通仮設費	式	1	1,113,000	
共通仮設費	式	1	140,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	140,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	973,000	
純工事費	式	1	4,520,078	
現場管理費	式	1	3,016,000	
工事原価	式	1	7,536,078	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,698,580	
道路清掃工	式	1	182,760	
排水施設清掃工	式	1	182,760	側溝清掃(人力) 400 m 人力 無蓋；
除草工	式	1	510,120	
道路除草工	式	1	510,120	除草 3,600 m2 人力；
応急処理工	式	1	852,800	
応急処理事業工	式	1	852,800	応急処理 1 式
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
直接工事費	式	1	1,698,580	
共通仮設費	式	1	665,000	
共通仮設費	式	1	79,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	79,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	586,000	
純工事費	式	1	2,363,580	
現場管理費	式	1	1,749,000	
工事原価	式	1	4,112,580	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,100,860	
法面工	式	1	345,600	
植生工	式	1	345,600	植生マット 100 m2 植生マット工 250m2未満；
道路清掃工	式	1	182,760	
排水施設清掃工	式	1	182,760	側溝清掃(人力) 400 m 人力 無蓋；
除草工	式	1	566,800	
道路除草工	式	1	566,800	除草 4,000 m2 人力；
応急処理工	式	1	852,800	
応急処理事業工	式	1	852,800	応急処理 1 式
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
直接工事費	式	1	2,100,860	
共通仮設費	式	1	806,000	
共通仮設費	式	1	94,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	94,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	712,000	
純工事費	式	1	2,906,860	

