

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事
工事地名	広島県広島市西区、佐伯区、廿日市市、大竹市地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	174日間	自	令和 6年10月 9日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	4,162,690	
道路土工	式	1	1,466,368	
掘削工	m3	600	559,380	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	m3	360	102,988	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；
残土処理工	式	1	804,000	
法面工	式	1	69,770	
植生工	式	1	69,770	人工張芝 (わら芝)
舗装工	式	1	467,600	
アスファルト舗装工	式	1	467,600	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；
防護柵工	式	1	1,177,000	
防止柵工	式	1	1,177,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；
道路清掃工	式	1	36,552	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水施設清掃工	式	1	36,552	側溝清掃(人力) 人力 無蓋; 80 m
応急処理工	式	1	639,600	
応急処理作業工	式	1	639,600	応急処理 1 式
仮設工	式	1	305,800	
交通管理工	式	1	305,800	
直接工事費	式	1	4,162,690	
共通仮設費	式	1	1,170,000	
共通仮設費	式	1	146,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	146,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,024,000	
純工事費	式	1	5,332,690	
現場管理費	式	1	3,204,000	
工事原価	式	1	33,612,360	
一般管理費等	式	1	5,567,640	
工事価格	式	1	39,180,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,038,632	
道路清掃工	式	1	36,552	
排水施設清掃工	式	1	36,552	側溝清掃(人力) 人力 無蓋; 80 m
除草工	式	1	56,680	
道路除草工	式	1	56,680	除草 人力; 400 m2
応急処理工	式	1	639,600	
応急処理事業工	式	1	639,600	応急処理 1 式
仮設工	式	1	305,800	
交通管理工	式	1	305,800	
直接工事費	式	1	1,038,632	
共通仮設費	式	1	410,000	
共通仮設費	式	1	52,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	52,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	358,000	
純工事費	式	1	1,448,632	
現場管理費	式	1	1,101,000	
工事原価	式	1	2,549,632	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,432,102	
道路附属施設工	式	1	80,990	
境界工	式	1	80,990	境界杭 10 本 120×120 根巻き基礎無し；
道路清掃工	式	1	36,552	
排水施設清掃工	式	1	36,552	側溝清掃(人力) 人力 無蓋； 80 m
除草工	式	1	56,680	
道路除草工	式	1	56,680	除草 400 m2 人力；
応急処理工	式	1	639,600	
応急処理事業工	式	1	639,600	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	312,480	
構造物取壊し工	式	1	312,480	コンクリート構造物取壊し 40 m3 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	305,800	
交通管理工	式	1	305,800	
直接工事費	式	1	1,432,102	
共通仮設費	式	1	562,000	
共通仮設費	式	1	68,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	68,000	

積算内訳書

工事名		令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	1,002,080			
除草工	式	1	56,680			
道路除草工	式	1	56,680	除草 人力；	400	m2
応急処理工	式	1	639,600			
応急処理事業工	式	1	639,600	応急処理	1	式
仮設工	式	1	305,800			
交通管理工	式	1	305,800			
直接工事費	式	1	1,002,080			
共通仮設費	式	1	271,000			
共通仮設費	式	1	24,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	24,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	247,000			
純工事費	式	1	1,273,080			
現場管理費	式	1	806,000			
工事原価	式	1	2,079,080			

積算内訳書

工事名		令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,122,400	
防護柵工	式	1	1,177,000	
防止柵工	式	1	1,177,000	転落(横断)防止柵 100 m 柵高 1.1m コンクリート建込；
応急処理工	式	1	639,600	
応急処理事業工	式	1	639,600	応急処理 1 式
仮設工	式	1	305,800	
交通管理工	式	1	305,800	
直接工事費	式	1	2,122,400	
共通仮設費	式	1	557,000	
共通仮設費	式	1	45,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	45,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	512,000	
純工事費	式	1	2,679,400	
現場管理費	式	1	1,619,000	
工事原価	式	1	4,298,400	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,387,664	
道路清掃工	式	1	73,104	
排水施設清掃工	式	1	73,104	側溝清掃(人力) 人力 無蓋； 160 m
除草工	式	1	56,680	
道路除草工	式	1	56,680	除草 人力； 400 m2
応急処理工	式	1	639,600	
応急処理事業工	式	1	639,600	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	312,480	
構造物取壊し工	式	1	312,480	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 40 m3
仮設工	式	1	305,800	
交通管理工	式	1	305,800	
直接工事費	式	1	1,387,664	
共通仮設費	式	1	374,000	
共通仮設費	式	1	32,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	32,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	342,000	
純工事費	式	1	1,761,664	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,038,632	
道路清掃工	式	1	36,552	
排水施設清掃工	式	1	36,552	側溝清掃(人力) 80 m 人力 無蓋;
除草工	式	1	56,680	
道路除草工	式	1	56,680	除草 400 m2 人力;
応急処理工	式	1	639,600	
応急処理事業工	式	1	639,600	応急処理 1 式
仮設工	式	1	305,800	
交通管理工	式	1	305,800	
直接工事費	式	1	1,038,632	
共通仮設費	式	1	281,000	
共通仮設費	式	1	25,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	25,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	256,000	
純工事費	式	1	1,319,632	
現場管理費	式	1	835,000	
工事原価	式	1	2,154,632	

積算内訳書

工事名		令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	1,002,080			
除草工	式	1	56,680			
道路除草工	式	1	56,680	除草 人力；	400	m2
応急処理工	式	1	639,600			
応急処理事業工	式	1	639,600	応急処理	1	式
仮設工	式	1	305,800			
交通管理工	式	1	305,800			
直接工事費	式	1	1,002,080			
共通仮設費	式	1	397,000			
共通仮設費	式	1	51,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	51,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	346,000			
純工事費	式	1	1,399,080			
現場管理費	式	1	1,063,000			
工事原価	式	1	2,462,080			

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,179,080	
防護柵工	式	1	1,177,000	
防止柵工	式	1	1,177,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込； 100 m
除草工	式	1	56,680	
道路除草工	式	1	56,680	除草 400 m2 人力；
応急処理工	式	1	639,600	
応急処理事業工	式	1	639,600	応急処理 1 式
仮設工	式	1	305,800	
交通管理工	式	1	305,800	
直接工事費	式	1	2,179,080	
共通仮設費	式	1	826,000	
共通仮設費	式	1	97,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	97,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	729,000	
純工事費	式	1	3,005,080	
現場管理費	式	1	2,140,000	
工事原価	式	1	5,145,080	