

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事
工事地名	広島県広島市安佐南区緑井町地内

2. 工事内容

1)	事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課		
2)	主 工 種	道路改良工事		
3)	工 期	236日間	自	令和 7年 1月 6日
			至	令和 7年 8月29日

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	56,329,743		
道路土工		式	1	10,775,025		
掘削工		m3	2,200	1,564,085	掘削	1 式
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					掘削	1 式
					土砂 片切掘削；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
路体盛土工		m3	5	25,585	路肩盛土	1 式
					2.5m未満；	
路床盛土工		m3	20	16,554	路床盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満；	
法面整形工		式	1	754,001	法面整形(切土部)	910 m2
					現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	20 m2
					法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工		式	1	8,414,800		
法面工		式	1	41,383,344		
植生工		式	1	13,954	人工張芝	20 m2
					(わら芝)	
法枠工		式	1	28,364,690	1号吹付枠	231 m2
					2号吹付枠	584 m2
鉄筋挿入工		式	1	13,004,700	鉄筋挿入	335 本
					SD345 D19 L=4.5m 削孔長 4.1m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；	
石・ブロック積(張)工		式	1	1,565,080		
作業土工		式	1	71,719		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	162,560	現場打基礎コンクリート (1号基礎) 1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;	16 m
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,183,330	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm ;	38 m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	10 m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	60,651	現場打天端コンクリート 1号 ;	1 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.1 m2
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	16,750	現場打小口止コンクリート 1号 ;	1 箇所
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	70,070	現場打小口止コンクリート 1号 ;	1 箇所
排水構造物工	式	1	1,588,370		
作業土工	式	1	185,810		
側溝工	式	1	562,120	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	52 m
管渠工	式	1	80,650	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)	5 m
集水桝・マンホール工	式	1	42,580	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	1 箇所
集水桝・マンホール工	式	1	80,530	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	1 箇所
				蓋 (グレーチング蓋) T-14 500×500 並目 ボルト固定 ;	1 枚
集水桝・マンホール工	式	1	128,260	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	1 箇所
				蓋 (グレーチング蓋)	1 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				T-14 500×700 並目 ホルト固定；			
排水工	式	1	206,300	縦排水	9	m	
				内幅 240mm 内高 240mm ネット付；			
				側溝蓋	2	枚	
				(跳水防止板)			
				GRC製 540×1000×10；			
排水工	式	1	302,120	張りコンクリート	56	m2	
				1号 コンクリート夜間割増無；			
舗装工	式	1	526,669				
舗装準備工	式	1	27,494	不陸整正	236	m2	
				補足材無し；			
アスファルト舗装工	式	1	499,175	下層路盤(車道・路肩部)	266	m2	
				再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm；			
				表層(車道・路肩部)	266	m2	
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；			
構造物撤去工	式	1	32,555				
構造物取壊し工	式	1	17,534	コンクリート構造物取壊し	2	m3	
				無筋構造物 機械施工；			
				舗装版破碎	10	m2	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；			
運搬処理工	式	1	15,021	殻運搬	2	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻運搬	0.4	m3	
				アスファルト殻；			
				殻処分	2	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻処分	0.4	m3	
				アスファルト殻；			
仮設工	式	1	458,700				

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	458,700	
直接工事費	式	1	56,329,743	
共通仮設費	式	1	10,927,513	
共通仮設費	式	1	4,217,513	
準備費	式	1	2,914,513	木根等処分費 1 式 土砂(草混り(根含む))等処分費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,303,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,710,000	
純工事費	式	1	67,257,256	
現場管理費	式	1	21,763,000	
工事原価	式	1	109,471,724	
一般管理費等	式	1	17,428,276	
工事価格	式	1	126,900,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	10,414,861		
道路土工	式	1	775,718		
掘削工	m3	170	54,638	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路床盛土工	m3	50	17,820	路床盛土	1 式
				4.0m以上；	
路体盛土工	m3	10	54,240	路肩盛土	1 式
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	34,280	法面整形(切土部)	40 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	614,740		
法面工	式	1	163,712		
植生工	式	1	141,000	植生マット	40 m2
				植生マット工 250m2未満；	
防草コンクリート	式	1	22,712	張りコンクリート	8 m2
				1号 コンクリート夜間割増無；	
擁壁工	式	1	3,759,694		
作業土工	式	1	347,366		
場所打擁壁工	式	1	3,412,328	基礎材	19 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；	
				コンクリート	53 m3
				1号；	
				コンクリート削孔	432 孔
				φ30×L150；	
				用心鉄筋	0.13 t
				SD345 D13；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				目地板	5 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				水抜パイプ	15 m
				VUφ50 フィルター無；	
				吸出し防止材	30 枚
				(土砂流出防止網)	
				150×150；	
				コンクリートはつり	99 m2
				t=1cm；	
排水構造物工	式	1	2,690,930		
作業土工	式	1	115,860		
側溝工	式	1	1,632,790	プレキャストU型側溝	47 m
				(PU3-B300-H300)	
				プレキャストU型側溝	17 m
				(1号横断側溝)	
				側溝蓋	17 枚
				(グレーチング 蓋)	
				T-25 B300×L1000 横断用 ボルト固定 嵩上げ；	
集水桝・マンホール工	式	1	273,090	現場打ち集水桝	3 箇所
				現場打材 1号 法面作業補正無；	
				蓋	3 枚
				(グレーチング 蓋)	
				T-25 500×500 並目 ボルト固定；	
集水桝・マンホール工	式	1	221,350	集水桝嵩上げ	1 箇所
				1号；	
				1号人孔	1 箇所
				2号人孔	1 箇所
場所打水路工	式	1	447,840	嵩上げ水路	9 m
				1号；	
				プレキャスト床版	6 枚
				5kN/m2 B1100×L1000×t100；	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	1,424,016		
アスファルト舗装工	式	1	883,396	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	466 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	466 m2
コンクリート舗装工	式	1	540,620	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	102 m2
				コンクリート舗装 1号 t=150 ;	102 m2
防護柵工	式	1	1,058,726		
防止柵工	式	1	814,826	基礎ブロック、鋼管基礎 (基礎ブロック) 基礎ブロック 200×200×450 ;	11 個
				金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵) 1.1m 2m ;	22 m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 白 ;	38 m
車止めポスト工	式	1	243,900	車止め 鎖式 鎖内蔵 φ76.3×H700 SUS ;	3 箇所
縁石工	式	1	13,600		
縁石工	式	1	13,600	アスカーブ (AC-1-1) 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ;	10 m
構造物撤去工	式	1	375,565		
防護柵撤去工	式	1	29,996	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込 ;	16 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込 ;	19 m

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
構造物取壊し工	式	1	145,337	コンクリート構造物取壊し	3	m3	
				無筋構造物 機械施工；			
				舗装版切断	25	m	
				アスファルト舗装版 15cm以下；			
				舗装版破碎	520	m2	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；			
運搬処理工	式	1	200,232	殻運搬	4	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻運搬	21	m3	
				アスファルト殻；			
				殻処分	4	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻処分	21	m3	
				アスファルト殻；			
				現場発生品運搬	0.4	t	
				横断・転落防止柵；			
仮設工	式	1	152,900				
交通管理工	式	1	152,900				
直接工事費	式	1	10,414,861				
共通仮設費	式	1	1,869,000				
共通仮設費	式	1	338,000				
現場環境改善費（率計上）	式	1	338,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	1,531,000				
純工事費	式	1	12,283,861				
現場管理費	式	1	4,619,000				

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	2,189,607		
道路土工	式	1	398,330		
掘削工	m3	40	100,000	掘削	1 式
法面整形工	式	1	8,570	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
残土処理工	式	1	289,760	法面整形(切土部)	10 m2
擁壁工	式	1	875,760	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
作業土工	式	1	115,860		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	272,100	小型擁壁	3 m3
プレキャスト擁壁工	式	1	487,800	(1号小型擁壁)	
道路付属施設工	式	1	203,970	0.8m以上1.0m以下 1号 ;	
道路付属物工	式	1	203,970	1号プレキャストL型擁壁	12 m
構造物撤去工	式	1	558,647		
構造物取壊し工	式	1	371,144	嵩上げコンクリート	13 m
				1号 ;	
				コンクリート構造物取壊し	8 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				コンクリート構造物取壊し	17 m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;	
				舗装版切断	19 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	91 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系八木緑井地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物撤去工	式	1	672	暗渠排水管撤去	1 m
				波状管φ300 撤去；	
				蓋版撤去	1 枚
運搬処理工	式	1	186,831	グレーチング 蓋 T-25 並目 500×500；	
				殻運搬	8 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	17 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	4 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	8 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	152,900	殻処分	17 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	4 m3
				アスファルト殻；	
交通管理工	式	1	152,900	現場発生品運搬	0.05 t
				高密度ポリエチレン管, グレーチング 蓋；	
直接工事費	式	1	2,189,607		
共通仮設費	式	1	406,000		
共通仮設費	式	1	88,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	88,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	318,000		
純工事費	式	1	2,595,607		

