

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事
工事地名	広島県広島市東区馬木町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	108,411,874		
砂防土工		式	1	36,371,283		
掘削工		m3	590	1,601,142	掘削(砂防) 軟岩；	1 式
					積込(ルース)(砂防) 標準 土砂 集積；	1 式
					積込(ルース)(砂防) 標準 土砂 積込；	1 式
					土砂等運搬 軟岩；	1 式
					整地 敷均し(ルース)；	1 式
掘削工(ICT)		m3	2,500	961,923	掘削(砂防)(ICT) 土砂 3,000m3以上 障害無；	1 式
					掘削(砂防) 土砂 3,000m3以上 障害無；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					整地 敷均し(ルース)；	1 式
盛土工		m3	180	458,614	盛土(流用土) 2.5m未満；	1 式
					盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満；	1 式
					盛土(流用土) 4.0m以上；	1 式
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					土砂等運搬 軟岩；	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				投入	1	式
法面整形工	式	1	24,912	法面整形(盛土部)	60	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
法面整形工(ICT)	式	1	1,378,530	法面整形(切土部)(ICT)	530	m2
残土処理工	式	1	31,946,162			
法面工	式	1	38,000			
植生工	式	1	38,000	種子散布	100	m2
				肥料無し 100m2以上250m2未満；		
流路護岸工	式	1	37,856,108			
作業土工	式	1	1,812,165			
基礎工	式	1	2,758,884	場所打基礎	447	m
				(1号基礎)		
ブロック積擁壁工	式	1	10,056,436	コンクリート(間知)ブロック積	389	m2
				粗面ブロック 控35cm；		
				胴込・裏込材(碎石)	56	m3
				再生碎石 RC-40；		
ブロック積擁壁工	式	1	19,359,395	コンクリート(間知)ブロック積	733	m2
				粗面ブロック 控35cm；		
				胴込・裏込材(碎石)	165	m3
				再生碎石 RC-40；		
ブロック積擁壁工	式	1	2,185,812	現場打天端コンクリート	36	m3
				1号；		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
底張工	式	1	1,683,416	底張コンクリート	184	m2
床固め工	式	1	22,630,292			

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	2,674,457		
床固め本体工	式	1	1,248,661	コンクリート 27 m3 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 14 m2 残存型枠 1 式 型枠 1 式 水抜パイプ 3 m VUφ100 フィルター有； 吸出し防止材 2 箇所	
床固め本体工	式	1	1,304,411	コンクリート 27 m3 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 14 m2 残存型枠 1 式 型枠 1 式 水抜パイプ 3 m VUφ100 フィルター有； 吸出し防止材 2 箇所	
床固め本体工	式	1	1,440,011	コンクリート 32 m3 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 14 m2 残存型枠 1 式 型枠 1 式 水抜パイプ 3 m VUφ100 フィルター有； 吸出し防止材 2 箇所	
床固め本体工	式	1	2,125,251	コンクリート 49 m3 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 21 m2 残存型枠 1 式 型枠 1 式 水抜パイプ 3 m VUφ100 フィルター有； 吸出し防止材 2 箇所	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
床固め本体工	式	1	2,270,201	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠 水抜パイプ VUφ100 フィルター有； 吸出し防止材	49 21 1 1 3 2	m3 m2 式 式 m 箇所
垂直壁工	式	1	759,379	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	16 3 1 1	m3 m2 式 式
垂直壁工	式	1	759,379	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	16 3 1 1	m3 m2 式 式
垂直壁工	式	1	759,379	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	16 3 1 1	m3 m2 式 式
垂直壁工	式	1	759,379	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	16 3 1 1	m3 m2 式 式
側壁工	式	1	602,360	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 型枠 足場 安全ネット必要；	6 15 1 1	m3 m2 式 式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	5	m2
側壁工	式	1	607,394	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 型枠 足場 安全ネット必要； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	7 14 1 1 6	m3 m2 式 式 m2
側壁工	式	1	645,580	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 型枠 足場 安全ネット必要； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	7 16 1 1 5	m3 m2 式 式 m2
側壁工	式	1	1,156,671	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 型枠 足場 安全ネット必要； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	13 28 1 1 6	m3 m2 式 式 m2
側壁工	式	1	1,182,330	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 型枠 足場 安全ネット必要； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	13 29 1 1 6	m3 m2 式 式 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
水叩工	式	1	88,506	コンクリート	3	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	88,506	コンクリート	3	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	88,506	コンクリート	3	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	142,746	コンクリート	5	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	142,746	コンクリート	5	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
帯工	式	1	732,259	コンクリート	15	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				残存化粧型枠	3	m2
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
帯工	式	1	732,259	コンクリート	15	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				残存化粧型枠	3	m2
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
帯工	式	1	732,259	コンクリート	15	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				残存化粧型枠	3	m2
				残存型枠	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
帯工	式	1	1,068,559	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	20 3 1 1	m3 m2 式 式
間詰工	式	1	519,103			
流路付属物設置工	式	1	2,319,240			
階段工	式	1	1,585,030	1号階段 2号階段 3号階段 4号階段 5号階段 6号階段 7号階段 8号階段	7 6 4 3 6 5 6 5	m m m m m m m m
防止柵工	式	1	734,210	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン ; 転落(横断)防止柵 (斜面部) 柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン ;	46 13	m m
取付護岸工	式	1	7,086,312			
作業土工	式	1	239,508			
基礎工	式	1	259,224	場所打基礎 (1号基礎)	42	m
ブロック積擁壁工	式	1	3,208,858	コンクリート(間知)ブロック積 粗面ブロック 控35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	113 58	m2 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ブロック積擁壁工	式	1	131,191	コンクリート(間知)ブロック積 粗面ブロック 控35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	5	m2
ブロック積擁壁工	式	1	182,031	現場打天端コンクリート 1号 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	3	m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	155,800	現場打小口止コンクリート (1号小口止) 1号 ;	1	箇所
根固めブロック工	式	1	2,909,700	根固めブロック	122	個
構造物撤去工	式	1	581,639			
構造物取壊し工	式	1	391,850	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1,700	m3
大型土のう撤去工	式	1	189,789	土のう 耐候性3年 ;	273	袋
仮設工	式	1	1,529,000			
交通管理工	式	1	1,529,000			
道路改良	式	1	48,031,915			
道路土工	式	1	11,826,211			
掘削工	m3	1,200	1,582,380	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未 満 ; 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
掘削工(ICT)	m3	460	191,682	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路体盛土工	m3	70	299,764	路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m以上4.0m未満；		
路体盛土工(ICT)	m3	180	45,072	路体(築堤)盛土(ICT)	1	式
				4.0m以上；		
路床盛土工	m3	200	561,400	路床盛土	1	式
				2.5m未満；		
				路床盛土	1	式
				2.5m以上4.0m未満；		
路床盛土工(ICT)	m3	120	43,368	路床盛土(ICT)	1	式
				4.0m以上；		
法面整形工	式	1	339,700	法面整形(切土部)	100	m2
				現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；		
法面整形工(ICT)	式	1	496,045	法面整形(切土部)(ICT)	260	m2
				ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(切土部)(ICT)	100	m2
				軟岩I；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	330	m2
				法面締固め無し；		
残土処理工	式	1	8,266,800			
法面工	式	1	4,696,539			
植生工	式	1	265,126	人工張芝	380	m2
				(わら芝)		
				わら芝；		
防草対策工	式	1	2,921,014	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	910	m2
				1号 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し；		
				型枠	1	式
防草対策工	式	1	1,214,800	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	400	m2
				1号 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し；		
防草対策工	式	1	295,599	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	87	m2
				1号 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し；		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠	1 式
石・ブロック積(張)工	式	1	5,388,936		
作業土工	式	1	251,720		
基礎工	式	1	632,710	現場打基礎コンクリート (1号基礎) 1号 底幅 52 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート (2号基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;	35 m 33 m
ブロック積擁壁工	式	1	1,724,547	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	57 m2 17 m3
ブロック積擁壁工	式	1	2,415,897	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	76 m2 27 m3
ブロック積擁壁工	式	1	182,031	現場打天端コンクリート 1号 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	3 m3 0.3 m2
ブロック積擁壁工	式	1	182,031	現場打天端コンクリート 1号 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	3 m3 0.3 m2
舗装工	式	1	13,650,819		
舗装準備工	式	1	51,319	不陸整正 補足材無し ;	439 m2
コンクリート舗装工	式	1	13,599,500	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	2,500 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層 1号 t=150mm ;	2,500	m2
排水構造物工	式	1	10,458,870			
作業土工	式	1	1,571,945			
側溝工	式	1	8,153,791	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 167 m プレキャストU型側溝 (PU1-B600-H600) 55 m プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 132 m プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300 岩部) 10 m プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 基礎無 332 m 自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝) 5 m 自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝) 8 m 側溝蓋 (グレーチング蓋) 5 枚 横断用 B300 L=1m ゴム付 並目 ボルト固定式 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	186,740	現場打ち集水桝 3 箇所 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 蓋版 1 枚 (グレーチング蓋) T-25 500×500 並目 滑止 ボルト固定 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	171,130	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 蓋版 1 枚 (グレーチング蓋) T-25 500×800 並目 滑止 ボルト固定 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	176,360	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 1号 法面作業補正無；		
				蓋版 (グレーチング蓋) T-25 500×800 並目 滑止 ボルト固定；	1	枚
集水桝・マンホール工	式	1	44,540	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 1号 法面作業補正無；		
集水桝・マンホール工	式	1	68,630	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 1号 法面作業補正無；		
排水工	式	1	85,734	縦排水	4	m
				側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm；		
				張りコンクリート	4	m2
				1号 コンクリート夜間割増無；		
				型枠	1	式
防護柵工	式	1	2,010,540			
防止柵工	式	1	2,010,540	ガードレール	141	m
				(Gr-C-4E)		
				塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ダークブラウン；		
				ガードレール	40	m
				(Gr-C-4E 曲線部)		
				塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有 ダークブラウン；		
				ガードレール	7	m
				(Gr-C-2B)		
				塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無；		
コンクリート橋上部	式	1	1,348,277			
踏掛版工	式	1	1,348,277			
踏掛版工	式	1	1,348,277	踏掛版	9	m3
				(A1橋台)		
				鉄筋	0.96	t

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D29～32 ; 鉄筋	1.41 t
				SD345 D16～25 ; 鉄筋	0.08 t
				SD345 D13 ; 踏掛版 (A2橋台)	7 m3
				鉄筋	0.71 t
				SD345 D29～32 ; 鉄筋	0.62 t
				SD345 D16～25 ; 鉄筋	0.06 t
				SD345 D13 ;	
橋梁下部	式	1	10,110,629		
道路土工	式	1	444,800		
残土処理工	式	1	444,800		
橋台工	式	1	9,665,829		
作業土工	式	1	660,380		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	4,059,417	逆T式橋台	75 m3
				5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 2号 ; 鉄筋	0.52 t
				SD345 D29～32 ; 鉄筋	2.33 t
				SD345 D16～25 ; 鉄筋	0.56 t
				SD345 D13 ; 円形空洞型枠	2 m
				φ150 ; 円形空洞型枠	2 m

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ180；
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	4,946,032	逆T式橋台 86 m3 7m以上9m未満 70m3以上110m3未満 2号； 鉄筋 2.13 t SD345 D29～32； 鉄筋 3.33 t SD345 D16～25； 鉄筋 0.37 t SD345 D13； 円形空洞型枠 2 m φ150； 円形空洞型枠 2 m φ180；
直接工事費	式	1	167,902,695	
共通仮設費	式	1	15,053,450	
共通仮設費	式	1	4,019,450	
安全費	式	1	1,505,500	土石流警報装置 1 式
技術管理費	式	1	1,172,950	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,341,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,034,000	
純工事費	式	1	182,956,145	
現場管理費	式	1	41,721,000	
工事原価	式	1	224,677,145	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	32,312,855	
工事価格	式	1	256,990,000	