

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事
工事地名	広島県廿日市市原地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事
3) 工期	365日間 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	40,647,276	
砂防土工	式	1	10,570,782	
掘削工	m3	1,900	1,360,535	掘削(砂防) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式
法面整形工	式	1	320,470	法面整形(切土部) 270 m2 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 130 m2
残土処理工	式	1	8,889,777	
法面工	式	1	3,525,120	
法面吹付工	式	1	3,525,120	モルタル吹付 360 m2 t=10cm；
流路護岸工	式	1	5,464,845	
基礎工	式	1	604,755	1号基礎 89 m 1号 幅43cm 高さ25cm；
ブロック積擁壁工	式	1	3,315,835	コンクリート(間知)ブロック積 119 m2 粗面 控え35cm； 胴込・裏込材(碎石) 53 m3 再生碎石 RC-40；
ブロック積擁壁工	式	1	405,395	1号天端コンクリート 89 m 1号；
底張工	式	1	1,138,860	1号底張コンクリート 111 m2
床固め工	式	1	14,377,848	
作業土工	式	1	2,123,670	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
床固め本土工	式	1	2,253,400	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	46 24 1 1	m3 m2 式 式
床固め本土工	式	1	1,750,500	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	35 20 1 1	m3 m2 式 式
床固め本土工	式	1	1,750,500	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	35 20 1 1	m3 m2 式 式
垂直壁工	式	1	1,174,620	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	22 2 1 1	m3 m2 式 式
垂直壁工	式	1	1,174,620	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	22 2 1 1	m3 m2 式 式
垂直壁工	式	1	1,174,620	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	22 2 1 1	m3 m2 式 式
側壁工	式	1	1,004,696	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	13 8	m3 m2

# 積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側壁工	式	1	680,459	残存化粧型枠	23	m2
				型枠	1	式
				コンクリート	9	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
側壁工	式	1	650,679	目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				残存化粧型枠	15	m2
				型枠	1	式
側壁工	式	1	650,679	コンクリート	8	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	253,068	残存化粧型枠	15	m2
				型枠	1	式
				コンクリート	8	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
水叩工	式	1	253,068	目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				コンクリート	6	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
水叩工	式	1	193,508	目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				コンクリート	6	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
水叩工	式	1	193,508	目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				コンクリート	6	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
擁壁工	式	1	897,390			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	897,390	重力式擁壁 (GW63) 1mを超え2m未満 1号；	13	m3
流路付属物設置工	式	1	663,426			

# 積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	436,040	転落(横断)防止柵	11	m
				柵高 1.1m コンクリート建込 ターグフレーション ;		
				転落(横断)防止柵 (斜面部)	27	m
				柵高 1.1m コンクリート建込 ターグフレーション ;		
点検施設工	式	1	227,386	1号張コンクリート 1号 ;	59	m2
構造物撤去工	式	1	3,915			
排水構造物撤去工	式	1	3,915	暗渠排水管撤去 撤去 φ400 ;	30	m
仮設工	式	1	5,143,950			
交通管理工	式	1	5,143,950			
砂防堰堤	式	1	1,535,122			
砂防土工	式	1	984,481			
盛土工	m3	360	932,001	盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満 ;	1	式
				盛土(流用土) 4.0m以上 ;	1	式
				盛土(Ⅱ)	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂等運搬 (土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 投入)	1	式
法面整形工	式	1	52,480	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ;	160	m2
法面工	式	1	115,536			
植生工	式	1	115,536	人工張芝 (わら芝)	160	m2

# 積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				わら芝；
砂防堰堤付属物設置工	式	1	435,105	
階段工	式	1	396,440	1号階段 1号；
点検施設工	式	1	38,665	1号張コクリート 1号；
流路	式	1	29,287,888	
砂防土工	式	1	8,179,431	
掘削工	m3	1,200	588,634	掘削(砂防) 土砂 3,000m3以上 障害無； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地
盛土工	m3	10	50,847	盛土(流用土) 2.5m未満； 盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 4.0m以上； 積込(ルース) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 投入
法面整形工	式	1	119,750	法面整形(切土部) 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	7,420,200	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	979,200	
法面吹付工	式	1	979,200	モルタル吹付 t=10cm ; 100 m2
流路護岸工	式	1	3,762,279	
作業土工	式	1	83,434	
基礎工	式	1	400,905	1号基礎 1号 幅43cm 高さ25cm ; 59 m
ブロック積擁壁工	式	1	738,130	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 26 m2 14 m3
ブロック積擁壁工	式	1	1,560,725	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 56 m2 25 m3
ブロック積擁壁工	式	1	268,745	1号天端コンクリート 1号 ; 59 m
底張工	式	1	710,340	1号底張コンクリート 1号 ; 20 m2 2号底張コンクリート 1号 ; 50 m2
床固め工	式	1	11,587,033	
作業土工	式	1	758,425	
床固め本体工	式	1	2,571,769	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 53 m3 目地板 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 ; 0.7 m2 残存化粧型枠 27 m2 残存型枠 1 式 型枠 1 式

# 積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
床固め本体工	式	1	2,038,170	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	41 m3 23 m2 1 式 1 式
垂直壁工	式	1	1,215,780	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	23 m3 2 m2 1 式 1 式
垂直壁工	式	1	1,215,780	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	23 m3 2 m2 1 式 1 式
側壁工	式	1	1,491,650	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 残存化粧型枠 型枠	22 m3 10 m2 31 m2 1 式
側壁工	式	1	978,256	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 残存化粧型枠 型枠	13 m3 8 m2 22 m2 1 式
側壁工	式	1	706,899	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 残存化粧型枠 型枠	9 m3 7 m2 16 m2 1 式

# 積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
水叩工	式	1	253,068	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	8	m3
水叩工	式	1	193,508	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	4	m2
水叩工	式	1	163,728	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	6	m3
水路付属物設置工	式	1	812,494	目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	4	m2
防止柵工	式	1	500,320	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラウン； 転落(横断)防止柵 (斜面部) 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラウン；	16	m
点検施設工	式	1	312,174	1号張コンクリート 1号；	28	m
構造物撤去工	式	1	195,221		81	m2
構造物取壊し工	式	1	78,130	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
大型土のう撤去工	式	1	44,105	大型土のう撤去	50	袋
排水構造物撤去工	式	1	7,092	暗渠排水管撤去 撤去 φ450；	30	m
運搬処理工	式	1	65,894	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 廃プラスチック運搬 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
					1	m3
					10	m3

## 積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				廃プラスチック処分 <span style="float: right;">1 m3</span>
仮設工	式	1	3,772,230	
交通管理工	式	1	3,772,230	
直接工事費	式	1	71,470,286	
共通仮設費	式	1	9,331,600	
共通仮設費	式	1	3,535,600	
準備費	式	1	2,091,000	土砂(草まじり(根株含む))等処分費 <span style="float: right;">1 式</span>
安全費	式	1	761,600	土石流警報装置 <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費(率計上)	式	1	683,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,796,000	
純工事費	式	1	80,801,886	
現場管理費	式	1	21,733,000	
工事原価	式	1	102,534,886	
一般管理費等	式	1	16,325,114	
工事価格	式	1	118,860,000	