

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事
工事地名	宮園・四季が丘地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010013	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	174日間 自 令和 6年10月 9日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	600,000
		2 3) 公 告 日	令和 6年 8月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (宮園・四季が丘地区)			式	1		4,162,690			
道路土工			式	1		1,466,368			
掘削工			式	1		559,380			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	160	315	50,400				単-1号
掘削	土砂 片切掘削	m3	440	1,136	499,840				単-2号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	40	228.5	9,140				単-3号
路体盛土工		式	1		102,988				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	320	223.4	71,488				単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	787.5	31,500				単-5号
残土処理工		式	1		804,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	200	1,020	204,000				単-6号
残土等処分		m3	200	3,000	600,000				単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		69,770				
植生工		式	1		69,770				
人工張芝 (わら芝)		m2	100	697.7	69,770			単-8号	
舗装工		式	1		467,600				
アスファルト舗装工		式	1		467,600				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	200	520	104,000			単-9号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	200	1,818	363,600			単-10号	
防護柵工		式	1		1,177,000				
防止柵工		式	1		1,177,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込	m	100	11,770	1,177,000			単-11号	
道路清掃工		式	1		36,552				
排水施設清掃工		式	1		36,552				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	456.9	36,552			単-12号	
応急処理工		式	1		639,600				
応急処理作業工		式	1		639,600				
応急処理		式	1		639,600			内-1号	
仮設工		式	1		305,800				
交通管理工		式	1		305,800				
交通誘導警備員		人日	20	15,290	305,800			単-13号	
直接工事費		式	1		4,162,690				
共通仮設費		式	1		1,170,000				
共通仮設費		式	1		146,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		146,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,024,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		5,332,690			
現場管理費			式	1		3,204,000			
工事原価			式	1		33,612,360			
一般管理費等			式	1		5,567,640			
工事価格			式	1		39,180,000			
消費税相当額			式	1		3,918,000			
工事費計			式	1		43,098,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (五月が丘地区)			式	1		1,038,632			
道路清掃工			式	1		36,552			
排水施設清掃工			式	1		36,552			
側溝清掃(人力)		人力 無蓋							単-1号
			m	80	456.9	36,552			
除草工			式	1		56,680			
道路除草工			式	1		56,680			
除草		人力							単-2号
			m2	400	141.7	56,680			
応急処理工			式	1		639,600			
応急処理作業工			式	1		639,600			
応急処理			式	1		639,600			内-1号
			式	1		639,600			
仮設工			式	1		305,800			
交通管理工			式	1		305,800			

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	15,290	305,800			単-3号	
直接工事費		式	1		1,038,632				
共通仮設費		式	1		410,000				
共通仮設費		式	1		52,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		52,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		358,000				
純工事費		式	1		1,448,632				
現場管理費		式	1		1,101,000				
工事原価		式	1		2,549,632				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (井口台地区)			式	1		1,432,102			
道路付属施設工			式	1		80,990			
境界工			式	1		80,990			
境界杭		120×120 根巻き基礎 無し	本	10	8,099	80,990			単-1号
道路清掃工			式	1		36,552			
排水施設清掃工			式	1		36,552			
側溝清掃(人力)		人力 無蓋	m	80	456.9	36,552			単-2号
除草工			式	1		56,680			
道路除草工			式	1		56,680			
除草		人力	m2	400	141.7	56,680			単-3号
応急処理工			式	1		639,600			
応急処理作業工			式	1		639,600			

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理		式	1		639,600			内-1号	
構造物撤去工		式	1		312,480				
構造物取壊し工		式	1		312,480				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	7,812	312,480			単-4号	
仮設工		式	1		305,800				
交通管理工		式	1		305,800				
交通誘導警備員		人日	20	15,290	305,800			単-5号	
直接工事費		式	1		1,432,102				
共通仮設費		式	1		562,000				
共通仮設費		式	1		68,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		68,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		494,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		1,994,102			
現場管理費			式	1		1,515,000			
工事原価			式	1		3,509,102			

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (倉重地区)		式	1		1,002,080				
除草工		式	1		56,680				
道路除草工		式	1		56,680				
除草	人力	m2	400	141.7	56,680				単-1号
応急処理工		式	1		639,600				
応急処理作業工		式	1		639,600				
応急処理		式	1		639,600				内-1号
仮設工		式	1		305,800				
交通管理工		式	1		305,800				
交通誘導警備員		人日	20	15,290	305,800				単-2号
直接工事費		式	1		1,002,080				
共通仮設費		式	1		271,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		24,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		24,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		247,000				
純工事費		式	1		1,273,080				
現場管理費		式	1		806,000				
工事原価		式	1		2,079,080				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (宮内地区)			式	1		2,122,400			
防護柵工			式	1		1,177,000			
防止柵工			式	1		1,177,000			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建込	m	100	11,770	1,177,000			単-1号
応急処理工			式	1		639,600			
応急処理作業工			式	1		639,600			
応急処理			式	1		639,600			内-1号
仮設工			式	1		305,800			
交通管理工			式	1		305,800			
交通誘導警備員			人日	20	15,290	305,800			単-2号
直接工事費			式	1		2,122,400			
共通仮設費			式	1		557,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		45,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		45,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		512,000			
純工事費			式	1		2,679,400			
現場管理費			式	1		1,619,000			
工事原価			式	1		4,298,400			

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (原地区)			式	1		1,387,664			
道路清掃工			式	1		73,104			
排水施設清掃工			式	1		73,104			
側溝清掃(人力)		人力 無蓋							単-1号
			m	160	456.9	73,104			
除草工			式	1		56,680			
道路除草工			式	1		56,680			
除草		人力							単-2号
			m2	400	141.7	56,680			
応急処理工			式	1		639,600			
応急処理作業工			式	1		639,600			
応急処理			式	1		639,600			内-1号
構造物撤去工			式	1		312,480			
構造物取壊し工			式	1		312,480			

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	7,812	312,480			単-3号	
仮設工		式	1		305,800				
交通管理工		式	1		305,800				
交通誘導警備員		人日	20	15,290	305,800			単-4号	
直接工事費		式	1		1,387,664				
共通仮設費		式	1		374,000				
共通仮設費		式	1		32,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		32,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		342,000				
純工事費		式	1		1,761,664				
現場管理費		式	1		1,116,000				
工事原価		式	1		2,877,664				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (赤土地地区)		式	1		1,038,632				
道路清掃工		式	1		36,552				
排水施設清掃工		式	1		36,552				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	456.9	36,552				単-1号
除草工		式	1		56,680				
道路除草工		式	1		56,680				
除草	人力	m2	400	141.7	56,680				単-2号
応急処理工		式	1		639,600				
応急処理作業工		式	1		639,600				
応急処理		式	1		639,600				内-1号
仮設工		式	1		305,800				
交通管理工		式	1		305,800				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	15,290	305,800			単-3号	
直接工事費		式	1		1,038,632				
共通仮設費		式	1		281,000				
共通仮設費		式	1		25,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		25,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		256,000				
純工事費		式	1		1,319,632				
現場管理費		式	1		835,000				
工事原価		式	1		2,154,632				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (玖波地区)		式	1		1,002,080				
除草工		式	1		56,680				
道路除草工		式	1		56,680				
除草	人力	m2	400	141.7	56,680				単-1号
応急処理工		式	1		639,600				
応急処理作業工		式	1		639,600				
応急処理		式	1		639,600				内-1号
仮設工		式	1		305,800				
交通管理工		式	1		305,800				
交通誘導警備員		人日	20	15,290	305,800				単-2号
直接工事費		式	1		1,002,080				
共通仮設費		式	1		397,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		51,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		51,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		346,000				
純工事費		式	1		1,399,080				
現場管理費		式	1		1,063,000				
工事原価		式	1		2,462,080				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (白石地区)		式	1		2,179,080				
防護柵工		式	1		1,177,000				
防止柵工		式	1		1,177,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	100	11,770	1,177,000				単-1号
除草工		式	1		56,680				
道路除草工		式	1		56,680				
除草	人力	m2	400	141.7	56,680				単-2号
応急処理工		式	1		639,600				
応急処理作業工		式	1		639,600				
応急処理		式	1		639,600				内-1号
仮設工		式	1		305,800				
交通管理工		式	1		305,800				

設計内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系管内西部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	20	15,290	305,800				単-3号
直接工事費		式	1		2,179,080				
共通仮設費		式	1		826,000				
共通仮設費		式	1		97,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		97,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		729,000				
純工事費		式	1		3,005,080				
現場管理費		式	1		2,140,000				
工事原価		式	1		5,145,080				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		639, 600			WYB00006 単一 15号
合 計					639, 600			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		639, 600			WYB00006 単一 4号
合 計					639, 600			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		639, 600			WYB00006 単一 7号
合 計					639, 600			

一式当たり内訳書

[倉重地区]

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		639, 600			WYB00006 単一 3号
合 計					639, 600			

一式当たり内訳書

[宮内地区]

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		639, 600			WYB00006 単一 4号
合 計					639, 600			

一式当たり内訳書

[原地区]

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		639, 600			WYB00006 単一 5号
合 計					639, 600			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		639, 600			WYB00006 単一 4号
合 計					639, 600			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		639, 600			WYB00006 単一 3号
合 計					639, 600			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		639, 600			WYB00006 単一 5号
合 計					639, 600			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	315	315	CB210100	
計						315		
単価						315	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	1,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,136	1,136	CB210100	
計						1,136		
単価						1,136	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	228. 5	228. 5	CB210020	
計						228. 5		
単価						228. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	223. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	223. 4	223. 4	CB210510	
計						223. 4		
単価						223. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		787. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満					CB210510	
			m 3	1	787. 5	787. 5		
計						787. 5		
単価						787. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下					CB210110	
			m 3	1	1, 020	1, 020		
計						1, 020		
単価						1, 020	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 000	3, 000	CB210560	
計						3, 000		
単価						3, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価	697. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	697. 7	697. 7	CB220910	
計						697. 7		
単価						697. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	520	520	CB410030	
計						520		
単価						520	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	1, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 818	1, 818	CB410260	
計						1, 818		
単価						1, 818	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	11, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11, 770	11, 770	WB810760 単一 14号	
計						11, 770		
単価						11, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	456. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	456. 9	456. 9	CB433510	
計						456. 9		
単価						456. 9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 290	15, 290	WB010212 単一 16号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 09
						歩掛使用年月	2024. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－14号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価
							11, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 164. 8	116, 480	
防護柵（P種）		H=1. 1m コンクリート建込み ターグフﾟラウン	m	100	10, 600	1, 060, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		520	
計						1, 177, 000	
単価						11, 770	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	労務費		単位	式	数量	1	単価	639, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	21, 320	639, 600		
計						639, 600		
単価						639, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	456. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	456. 9	456. 9	CB433510	
計						456. 9		
単価						456. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価	141. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	141. 7	141. 7	CB432110	
計						141. 7		
単価						141. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 290	15, 290	WB010212 単一 5号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	労務費		単位	式	数量	1	単価	639, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	21, 320	639, 600		
計						639, 600		
単価						639, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	境界杭	120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	8, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	本	1	8, 099	8, 099	WB812330 単一 6号	
計						8, 099		
単価						8, 099	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	側溝清掃（人力）	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	456. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	456. 9	456. 9	CB433510	
計						456. 9		
単価						456. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価	141. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	141. 7	141. 7	CB432110	
計						141. 7		
単価						141. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 812	7, 812	WB824010 単一 8号	
計						7, 812		
単価						7, 812	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 290	15, 290	WB010212 単一 9号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	8, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4, 399. 56	4, 399		
道路境界杭		国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0	本	1	3, 700	3, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 099		
単価						8, 099	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	労務費		単位	式	数量	1	単価	639, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	21, 320	639, 600		
計						639, 600		
単価						639, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 812. 55	7, 812		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 812		
単価						7, 812	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価	141. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	141. 7	141. 7	CB432110	
計						141. 7		
単価						141. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 290	15, 290	WB010212 単一 4号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	労務費		単位	式	数量	1	単価	639, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	21, 320	639, 600		
計						639, 600		
単価						639, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	11, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11, 770	11, 770	WB810760 単一 3号	
計						11, 770		
単価						11, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 290	15, 290	WB010212 単一 5号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 164. 8	116, 480		
防護柵（P種）		1. 1m コンクリート建込み ターグアラウン	m	100	10, 600	1, 060, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		520		
計						1, 177, 000		
単価						11, 770	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	労務費		単位	式	数量	1	単価	639, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	21, 320	639, 600		
計						639, 600		
単価						639, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	456. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	456. 9	456. 9	CB433510	
計						456. 9		
単価						456. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価	141. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	141. 7	141. 7	CB432110	
計						141. 7		
単価						141. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824010	
			m 3	1	7, 812	7, 812	単－ 6号	
計						7, 812		
単価						7, 812	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							WB010212	
			人日	1	15, 290	15, 290	単－ 7号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	労務費		単位	式	数量	1	単価	639, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	21, 320	639, 600		
計						639, 600		
単価						639, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 812. 55	7, 812		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 812		
単価						7, 812	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	456. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	456. 9	456. 9	CB433510	
計						456. 9		
単価						456. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価	141. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	141. 7	141. 7	CB432110	
計						141. 7		
単価						141. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 290	15, 290	WB010212 単一 5号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	労務費		単位	式	数量	1	単価	639, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	21, 320	639, 600		
計						639, 600		
単価						639, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価	141. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	141. 7	141. 7	CB432110	
計						141. 7		
単価						141. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 290	15, 290	WB010212 単一 4号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	労務費		単位	式	数量	1	単価	639, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	21, 320	639, 600		
計						639, 600		
単価						639, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	11, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11, 770	11, 770	WB810760 単一 4号	
計						11, 770		
単価						11, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価	141. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	141. 7	141. 7	CB432110	
計						141. 7		
単価						141. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 290	15, 290	WB010212 単一 6号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 164. 8	116, 480		
防護柵（P種）		1. 1m コンクリート建込み ターグアラウン	m	100	10, 600	1, 060, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		520		
計						1, 177, 000		
単価						11, 770	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	労務費		単位	式	数量	1	単価	639, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	21, 320	639, 600		
計						639, 600		
単価						639, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	