単 価 合 意 書

令和6年7月8日に契約した令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年 7月11日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局広島西部山系砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市佐伯区八幡東二丁目9番20号

氏名 若松建設株式会社 代表取締役 山脇 敏明

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路 (原3号流路)		式	1		26,590,883	
砂防土工		式	1		7,815,508	
掘削工		m3	1,100		477,720	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	1		388,740	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		70,140	
整地	敷均し(ルース)	式	1		18,840	
盛土工		m3	9		35,212	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		21,288	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		3,692	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,486	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,260	
投入		式	1		2,486	
法面整形工		式	1		178,326	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	120	1,025	123,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	60	922.1	55,326	
残土処理工						
		式	1		7,124,250	
法面工						
		式	1		62,748	
植生工						
		式	1		62,748	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満					
		m2	180	348.6	62,748	
流路護岸工						
		式	1		3,569,168	
基礎工						
		式	1		389,466	
1号基礎	1号 幅43cm 高さ25cm					
		m	66	5,901	389,466	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)						
		式	1		2,178,322	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm					
		m2	88	22,128	1,947,264	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
		m3	46	5,023	231,058	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)						
		式	1		278,058	
1号天端コンクリート	1号					
		m	66	4,213	278,058	
底張工						
		式	1		723,322	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号					
		m2	82	8,821	723,322	
床固め工						
		式	1		11,370,067	
作業土工						
		式	1		2,265,917	
床固め本体工 (8号床固)						
		式	1		2,214,928	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	51	24,443	1,246,593	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10					
		m2	0.8	2,922	2,337	
残存化粧型枠						
		m2	24	15,099	362,376	
残存型枠						
		式	1		585,704	
型枠						
		式	1		17,918	
床固め本体工 (9号床固)						
		式	1		1,998,582	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	46	24,443	1,124,378	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10					
		m2	0.8	2,922	2,337	
残存化粧型枠						
		m2	24	15,099	362,376	
残存型枠						
		式	1		491,573	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠		式	1		17,918	
垂直壁工 (8号垂直壁)		式	1		1,041,895	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	22	25,680	564,960	
残存化粧型枠		m2	2	15,099	30,198	
残存型枠		式	1		428,819	
型枠		式	1		17,918	
垂直壁工 (9号垂直壁)		式	1		1,041,895	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	22	25,680	564,960	
残存化粧型枠		m2	2	15,099	30,198	
残存型枠		式	1		428,819	
型枠		式	1		17,918	
側壁工 (8号側壁)		式	1		880,445	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	13	25,680	333,840	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	3,286	26,288	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存化粧型枠		m2	22	15,099	332,178	
型枠		式	1		188,139	
側壁工 (9号側壁)		式	1		880,445	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	13	25,680	333,840	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	3,286	26,288	
残存化粧型枠		m2	22	15,099	332,178	
型枠		式	1		188,139	
水叩工 (8号水叩)		式	1		218,584	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	8	25,680	205,440	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,286	13,144	
水叩工 (9号水叩)		式	1		218,584	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	8	25,680	205,440	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,286	13,144	
帯工 (3号帯工)		式	1		608,792	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	12	25,680	308,160	
残存化粧型枠		m2	2	15,099	30,198	
残存型枠		式	1		261,475	
型枠		式	1		8,959	
流路付属物設置工		式	1		513,205	
防止柵工		式	1		320,065	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラー ン	m	7	12,118	84,826	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラー ン	m	19	12,381	235,239	
点検施設工		式	1		193,140	
1号張コンクリート	1号	m2	87	2,220	193,140	
構造物撤去工		式	1		50,132	
構造物取壊し工		式	1		29,276	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	7,319	29,276	
運搬処理工		式	1		20,856	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,911	7,644	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,303	13,212	
仮設工		式	1		3,210,055	
交通管理工		式	1		3,210,055	
流路 (原2号流路)		式	1		31,423,316	
砂防土工		式	1		7,299,619	
掘削工		m3	1,100		544,455	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	1		388,740	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		122,745	
整地	敷均し(ル-ス ²)	式	1		32,970	
盛土工		m3	30		54,680	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		19,939	
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		628	
積込(ル-ス ²)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,289	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		17,535	
投入						
		式	1		8,289	
法面整形工						
		式	1		35,863	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	8	1,025	8,200	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	30	922.1	27,663	
残土処理工						
		式	1		6,664,621	
法面工						
		式	1		13,944	
植生工						
		式	1		13,944	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満					
		m2	40	348.6	13,944	
流路護岸工						
		式	1		1,009,816	
基礎工						
		式	1		112,119	
1号基礎	1号 幅43cm 高さ25cm					
		m	19	5,901	112,119	
ブロック積擁壁工						
(1号ブロック積)						
		式	1		645,650	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm					
		m2	26	22,128	575,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	14	5,023	70,322	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)						
		式	1		80,047	
1号天端コンクリート	1号					
		m	19	4,213	80,047	
底張工						
		式	1		172,000	
1号底張コンクリート	1号					
		m2	20	8,600	172,000	
床固め工						
		式	1		18,158,298	
作業土工						
		式	1		4,160,139	
床固め本体工 (1号床固)						
		式	1		2,277,734	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	53	24,443	1,295,479	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10					
		m2	0.8	2,922	2,337	
残存化粧型枠						
		m2	27	15,099	407,673	
残存型枠						
		式	1		554,327	
型枠						
		式	1		17,918	
床固め本体工 (2号床固)						
		式	1		1,806,636	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	41	24,443	1,002,163	
残存化粧型枠						
		m2	23	15,099	347,277	
残存型枠						
		式	1		439,278	
型枠						
		式	1		17,918	
床固め本体工 (3号床固)						
		式	1		1,557,746	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	35	24,443	855,505	
残存化粧型枠						
		m2	19	15,099	286,881	
残存型枠						
		式	1		397,442	
型枠						
		式	1		17,918	
床固め本体工 (4号床固)						
		式	1		1,806,636	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	41	24,443	1,002,163	
残存化粧型枠						
		m2	23	15,099	347,277	
残存型枠						
		式	1		439,278	
型枠						
		式	1		17,918	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
垂直壁工 (1号垂直壁)		式	1		1,078,034	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	23	25,680	590,640	
残存化粧型枠		m2	2	15,099	30,198	
残存型枠		式	1		439,278	
型枠		式	1		17,918	
垂直壁工 (2号垂直壁)		式	1		1,078,034	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	23	25,680	590,640	
残存化粧型枠		m2	2	15,099	30,198	
残存型枠		式	1		439,278	
型枠		式	1		17,918	
側壁工 (1号側壁)		式	1		1,325,700	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	22	25,680	564,960	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	10	3,286	32,860	
残存化粧型枠		m2	31	15,099	468,069	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠		式	1		259,811	
側壁工 (2号側壁)		式	1		871,486	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	13	25,680	333,840	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	3,286	26,288	
残存化粧型枠		m2	22	15,099	332,178	
型枠		式	1		179,180	
側壁工 (3号側壁)		式	1		630,091	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	9	25,680	231,120	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,286	23,002	
残存化粧型枠		m2	16	15,099	241,584	
型枠		式	1		134,385	
側壁工 (4号側壁)		式	1		871,486	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	13	25,680	333,840	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	3,286	26,288	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存化粧型枠		m2	22	15,099	332,178	
型枠		式	1		179,180	
水叩工 (1号水叩)		式	1		218,584	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	8	25,680	205,440	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,286	13,144	
水叩工 (2号水叩)		式	1		167,224	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	6	25,680	154,080	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,286	13,144	
水叩工 (3号水叩)		式	1		141,544	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	5	25,680	128,400	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,286	13,144	
水叩工 (4号水叩)		式	1		167,224	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	6	25,680	154,080	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,286	13,144	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路付属物設置工						
		式	1		904,055	
防止柵工						
		式	1		702,035	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグプラ ン					
		m	14	12,118	169,652	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグプラ ン					
		m	43	12,381	532,383	
点検施設工						
		式	1		202,020	
1号張コンクリート	1号					
		m2	91	2,220	202,020	
構造物撤去工						
		式	1		125,330	
構造物取壊し工						
		式	1		73,190	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	7,319	73,190	
運搬処理工						
		式	1		52,140	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	1,911	19,110	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	3,303	33,030	
仮設工						
		式	1		3,912,254	
交通管理工						
		式	1		3,912,254	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		58,014,199	
共通仮設費						
		式	1		5,969,177	
共通仮設費						
		式	1		1,169,503	
安全費						
		式	1		610,901	
土石流警報装置						
		式	1		610,901	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		558,602	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,799,674	
純工事費						
		式	1		63,983,376	
現場管理費						
		式	1		17,771,260	
工事原価						
		式	1		81,754,636	
一般管理費等						
		式	1		13,245,364	
工事価格						
		式	1		95,000,000	
消費税相当額						
		式	1		9,500,000	
工事費計						
		式	1		104,500,000	