

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度広島西部山系鈴張川支川砂防堰堤工事
工事地名	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	282日間 自 令和7年5月22日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系鈴張川支川砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	111,031,592	
砂防土工	式	1	16,478,026	
掘削工	m3	20	44,668	掘削(砂防) 1 式 軟岩； 積込(ルース) (砂防) 1 式 標準 土砂 集積； 積込(ルース) (砂防) 1 式 標準 土砂 積込；
掘削工(ICT)	m3	1,200	1,834,548	掘削(砂防)(ICT) 1 式 土砂 3,000m3未満 障害無； 掘削(砂防) 1 式 土砂 3,000m3未満 障害無； 掘削(砂防)(ICT) 1 式 土砂 片切掘削； 掘削 1 式 土砂 片切掘削； 積込(ルース) (砂防) 1 式 標準 土砂；
法面整形工(ICT)	式	1	455,040	法面整形(切土部)(ICT) 240 m2
残土処理工	式	1	14,143,770	
鋼製堰堤工	式	1	88,858,892	
作業土工	式	1	5,303,122	
鋼製堰堤本體工	式	1	57,117,729	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型) 3.8 t ハットレス型砂防堰堤； コンクリート 1,652 m3 4号 一般養生 生コンクリート割増額無； 止水板 42 m CC300×7；

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系鈴張川支川砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				目地板 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 ; 9 m2 水抜暗渠 450mm 外圧管1種 管長さ 2.43m ; 12.6 m 鉄筋 SD345 D16~25 ; 0.27 t 鉄筋 SD345 D35 ; 0.18 t 残存型枠 (残存化粧型枠) 210 m2 残存型枠 型枠 1 式 1 式 足場 1 式
垂直壁工	式	1	6,881,955	コンクリート 4号 一般養生 生コンクリート割増額無 ; 178 m3 目地板 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 ; 1 m2 残存型枠 (残存化粧型枠) 2 m2 残存型枠 型枠 1 式 1 式
垂直壁工	式	1	1,050,700	コンクリート 4号 一般養生 生コンクリート割増額無 ; 25 m3 残存型枠 (残存化粧型枠) 2 m2 残存型枠 型枠 1 式 1 式
コンクリート側壁工	式	1	6,240,930	コンクリート 4号 一般養生 生コンクリート割増額無 ; 103 m3 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10 ; 30 m2 残存型枠 (残存化粧型枠) 98 m2 残存型枠 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系鈴張川支川砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型枠 1 式
コンクリート側壁工	式	1	2,703,348	コンクリート 45 m3 4号 一般養生 生コンクリート割増額無； 目地板 14 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 残存型枠 49 m2 (残存化粧型枠) 残存型枠 1 式 型枠 1 式
間詰工	式	1	6,604,850	
水叩工	式	1	1,441,750	コンクリート 50 m3 4号 一般養生 生コンクリート割増額無； 目地板 10 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 目地材 4 m エポキシ樹脂目地材；
水叩工	式	1	412,988	コンクリート 14 m3 4号 一般養生 生コンクリート割増額無； 目地板 4 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
取付水路工	式	1	1,101,520	接続桝 1 箇所 1号； プレキャストU型側溝 6 m (PU1-B450-H450)
砂防堰堤付属物設置工	式	1	414,008	
銘板工	式	1	344,600	銘板 1 枚 青銅鋳物 500×800×15；
点検施設工	式	1	69,408	ステップ 16 本 (足掛金物)
仮設工	式	1	5,280,666	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系鈴張川支川砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防仮締切工	式	1	27,376	
仮水路工	式	1	354,290	
交通管理工	式	1	4,899,000	
直接工事費	式	1	111,031,592	
共通仮設費	式	1	16,184,102	
共通仮設費	式	1	7,799,102	
準備費	式	1	4,978,602	木根等処分費 1 式 土砂(草まじり(根含む))等処分費 1 式
安全費	式	1	785,500	土石流警報装置 1 式
技術管理費	式	1	1,028,000	平板載荷試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,007,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	8,385,000	
純工事費	式	1	127,215,694	
現場管理費	式	1	32,113,000	
工事原価	式	1	159,328,694	
一般管理費等	式	1	24,831,306	
工事価格	式	1	184,160,000	