

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度広島西部山系御幸川支川上流砂防堰堤他工事
工事地名	広島県広島市西区田方地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事
3) 工期	278日間 自 令和7年5月26日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系御幸川支川上流砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	101,630,788	
砂防土工	式	1	34,357,200	
掘削工	m3	1,300	5,156,406	掘削 1 式 土砂 5,000m3未満 障害無；
法面整形工	式	1	1,942,850	土砂バケット荷卸 1 式 法面整形(切土部) 490 m2
残土処理工	式	1	27,257,944	
法面工	式	1	2,382,661	
植生工	式	1	2,382,661	資機材積込 1 式 植生マット； 不整地運搬 1 式 植生マット； 資機材搬入 1 式 植生マット； モノレール運搬 1 式 4t級； 植生マット 810 m2 植生マット工 500m2以上1000m2未満；
鋼製堰堤工	式	1	24,199,119	
杭式土石流対策工	式	1	24,199,119	資機材積込 1 式 フェンス材料, 施工機械； 不整地運搬 1 式 フェンス材料, 施工機械； 資機材搬入 1 式 フェンス材料, 施工機械； モノレール運搬 1 式 4t級； 資機材荷卸 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系御幸川支川上流砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				杭式土石流対策材料費 1 式 アンカー 6 本 足場(アンカー) 1 式 基礎 5 本 作業構台 1 式 資材ヤード 1 式 杭式土石流対策 16 m 足場 1 式 資機材積込 1 式 施工機械； モノレール運搬 1 式 4t級； 資機材搬出 1 式 施工機械； 不整地運搬 1 式 施工機械；
護床工・根固め工	式	1	549,568	
かご工	式	1	549,568	資機材積込 1 式 ふとんかご, 割栗石； 不整地運搬 1 式 ふとんかご, 割栗石； 資機材搬入 1 式 ふとんかご, 割栗石； モノレール運搬 1 式 4t級； 資機材荷卸 1 式 ふとんかご 9 m 幅 120cm 高さ 50cm スロープ式；
仮設工	式	1	40,142,240	
土留・仮締切工	式	1	1,016,937	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系御幸川支川上流砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	102,080	
土留・仮締切工	式	1	63,800	
仮水路工	式	1	288,814	
仮水路工	式	1	46,465	
仮水路工	式	1	53,724	
作業ヤード整備工	式	1	2,461,400	
作業ヤード整備工	式	1	5,958,512	
モノール工	式	1	28,027,608	
交通管理工	式	1	2,122,900	
直接工事費	式	1	101,630,788	
共通仮設費	式	1	23,134,001	
共通仮設費	式	1	13,548,001	
運搬費	式	1	119,454	場内運搬費 1 式
準備費	式	1	10,232,407	木根等処分費 1 式 土砂(草まじり(根含む))等処分費 1 式
安全費	式	1	761,600	土石流警報装置 1 式
技術管理費	式	1	204,540	アカー確認試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,230,000	

