積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度広島西部山系上温品１号管理用道路外工事(上温品地区)
工事地名	広島県広島市東区上温品２丁目地内

２．工事内容

１）　事務所名　　広島西部山系砂防事務所 工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　280日間　　自　　令和 7年 5月24日
　　至　　令和 8年 2月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度広島西部山系上温品１号管理用道路外工事(上温品地区)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	110,095,284			
道路土工	式	1	50,679,262			
掘削工	m3	2,920	8,607,580	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1 	式 式 式
掘削工(ICT)	m3	3,400	1,570,636	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1 	式 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,363,426	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土 砂及び砂質土 粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ｉ；	340 760 	m2 m2
残土処理工	式	1	39,137,620			
法面工	式	1	39,380,086			
植生工	式	1	588,720	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 100m2未満；	80 	m2
法枠工	式	1	27,160,240	1号吹付枠	1,018	m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	28,506	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 型枠	6 1	m2 式
鉄筋挿入工	式	1	11,602,620	鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 2.7m Ｉ 削孔に要する重機	148 	本

積算内訳書

工事名	令和７年度広島西部山系上温品１号管理用道路外工事(上温品地区)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				の搬入可能 200m以上； 鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 2.2m Ⅰ 削孔に要する重機 の搬入可能 200m以上；	331	本
排水構造物工	式	1	2,644,627			
作業土工	式	1	241,311			
側溝工	式	1	1,167,680	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300(岩))	89	m
排水工	式	1	1,235,636	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	214	m2
舗装工	式	1	2,618,291			
舗装準備工	式	1	72,980	不陸整正 補足材無し；	445	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	2,545,311	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層 1号 t=150mm；	445 445	m2 m2
防護柵工	式	1	305,653			
作業土工	式	1	1,623			
路側防護柵工	式	1	177,430	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-C-4E) 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	11	m
車止めﾎﾟｽﾄ工	式	1	126,600	車止め	1	箇所
構造物撤去工	式	1	635,855			
落石防止柵撤去工	式	1	635,855	落石防止柵撤去	121	m

積算内訳書

工事名	令和７年度広島西部山系上温品１号管理用道路外工事(上温品地区)			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	13,831,510	
交通管理工	式	1	13,831,510	
直接工事費	式	1	110,095,284	
共通仮設費	式	1	16,088,000	
共通仮設費	式	1	4,812,000	
準備費	式	1	2,121,000	木根等処分費　1　式 土砂(草まじり(根含む))等処分費　1　式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,093,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,276,000	
純工事費	式	1	126,183,284	
現場管理費	式	1	36,862,000	
工事原価	式	1	171,259,127	
一般管理費等	式	1	24,310,873	
工事価格	式	1	195,570,000	

積算内訳書

工事名	令和７年度広島西部山系上温品１号管理用道路外工事(口田南地区)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	6,467,843			
道路土工	式	1	5,213,080			
残土処理工	式	1	5,213,080			
構造物撤去工	式	1	666,883			
工事用道路撤去工	式	1	326,400	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	1,000	m3
構造物取壊し工	式	1	88,484	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；	440	m2
大型土のう撤去工	式	1	64,103	土のう （大型土のう） 耐候性大型土のう；	68	袋
運搬処理工	式	1	187,896	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ；	17 5 17 5	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	587,880			
交通管理工	式	1	587,880			
直接工事費	式	1	6,467,843			
共通仮設費	式	1	428,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	428,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度広島西部山系上温品１号管理用道路外工事(口田南地区)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	6,895,843	
現場管理費	式	1	1,318,000	
工事原価	式	1	8,213,843	