

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事
工事地名	宮内地区

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	148日間	自	令和7年8月1日
		至	令和7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	4,106,218	
道路土工	式	1	1,399,472	
掘削工	m3	600	582,604	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	m3	360	106,448	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；
残土処理工	式	1	710,420	
法面工	式	1	71,390	
植生工	式	1	71,390	人工張芝 (わら芝)
舗装工	式	1	496,660	
アスファルト舗装工	式	1	496,660	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
防護柵工	式	1	1,030,000	
防止柵工	式	1	1,030,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ターググラウン；
道路清掃工	式	1	38,056	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水施設清掃工	式	1	38,056	側溝清掃(人力) 人力 無蓋; 80 m
応急処理工	式	1	670,140	
応急処理作業工	式	1	670,140	応急処理 1 式
仮設工	式	1	400,500	
交通管理工	式	1	400,500	
直接工事費	式	1	4,106,218	
共通仮設費	式	1	784,000	
共通仮設費	式	1	67,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	67,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	717,000	
純工事費	式	1	4,890,218	
現場管理費	式	1	2,416,000	
工事原価	式	1	35,559,958	
一般管理費等	式	1	5,310,042	
工事価格	式	1	40,870,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,567,300	
舗装工	式	1	496,660	
アスファルト舗装工	式	1	496,660	下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;
応急処理工	式	1	670,140	
応急処理作業工	式	1	670,140	応急処理 1 式
仮設工	式	1	400,500	
交通管理工	式	1	400,500	
直接工事費	式	1	1,567,300	
共通仮設費	式	1	609,000	
共通仮設費	式	1	74,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	74,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	535,000	
純工事費	式	1	2,176,300	
現場管理費	式	1	1,600,000	
工事原価	式	1	3,776,300	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,167,816	
道路清掃工	式	1	38,056	
排水施設清掃工	式	1	38,056	側溝清掃(人力) 80 m 人力 無蓋;
除草工	式	1	59,120	
道路除草工	式	1	59,120	除草 400 m2 人力;
応急処理工	式	1	670,140	
応急処理事業工	式	1	670,140	応急処理 1 式
仮設工	式	1	400,500	
交通管理工	式	1	400,500	
直接工事費	式	1	1,167,816	
共通仮設費	式	1	457,000	
共通仮設費	式	1	58,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	58,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	399,000	
純工事費	式	1	1,624,816	
現場管理費	式	1	1,211,000	
工事原価	式	1	2,835,816	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,575,936	
道路附属施設工	式	1	87,280	
境界工	式	1	87,280	境界杭 10 本 120×120 根巻き基礎無し；
道路清掃工	式	1	38,056	
排水施設清掃工	式	1	38,056	側溝清掃(人力) 人力 無蓋； 80 m
除草工	式	1	59,120	
道路除草工	式	1	59,120	除草 400 m2 人力；
応急処理工	式	1	670,140	
応急処理事業工	式	1	670,140	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	320,840	
構造物取壊し工	式	1	320,840	コンクリート構造物取壊し 40 m3 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	400,500	
交通管理工	式	1	400,500	
直接工事費	式	1	1,575,936	
共通仮設費	式	1	612,000	
共通仮設費	式	1	74,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	74,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,129,760	
除草工	式	1	59,120	
道路除草工	式	1	59,120	除草 人力； 400 m2
応急処理工	式	1	670,140	
応急処理事業工	式	1	670,140	応急処理 1 式
仮設工	式	1	400,500	
交通管理工	式	1	400,500	
直接工事費	式	1	1,129,760	
共通仮設費	式	1	302,000	
共通仮設費	式	1	27,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	27,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	275,000	
純工事費	式	1	1,431,760	
現場管理費	式	1	889,000	
工事原価	式	1	2,320,760	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,526,712	
道路清掃工	式	1	76,112	
排水施設清掃工	式	1	76,112	側溝清掃(人力) 人力 無蓋； 160 m
除草工	式	1	59,120	
道路除草工	式	1	59,120	除草 人力； 400 m2
応急処理工	式	1	670,140	
応急処理事業工	式	1	670,140	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	320,840	
構造物取壊し工	式	1	320,840	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 40 m3
仮設工	式	1	400,500	
交通管理工	式	1	400,500	
直接工事費	式	1	1,526,712	
共通仮設費	式	1	406,000	
共通仮設費	式	1	34,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	34,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	372,000	
純工事費	式	1	1,932,712	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,100,640	
防護柵工	式	1	1,030,000	
防止柵工	式	1	1,030,000	転落(横断)防止柵 100 m 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグブラウン ;
応急処理工	式	1	670,140	
応急処理事業工	式	1	670,140	応急処理 1 式
仮設工	式	1	400,500	
交通管理工	式	1	400,500	
直接工事費	式	1	2,100,640	
共通仮設費	式	1	799,000	
共通仮設費	式	1	94,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	94,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	705,000	
純工事費	式	1	2,899,640	
現場管理費	式	1	2,037,000	
工事原価	式	1	4,936,640	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,167,816	
道路清掃工	式	1	38,056	
排水施設清掃工	式	1	38,056	側溝清掃(人力) 80 m 人力 無蓋;
除草工	式	1	59,120	
道路除草工	式	1	59,120	除草 400 m2 人力;
応急処理工	式	1	670,140	
応急処理事業工	式	1	670,140	応急処理 1 式
仮設工	式	1	400,500	
交通管理工	式	1	400,500	
直接工事費	式	1	1,167,816	
共通仮設費	式	1	313,000	
共通仮設費	式	1	28,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	28,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	285,000	
純工事費	式	1	1,480,816	
現場管理費	式	1	920,000	
工事原価	式	1	2,400,816	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,159,760	
防護柵工	式	1	1,030,000	
防止柵工	式	1	1,030,000	転落(横断)防止柵 100 m 柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン；
除草工	式	1	59,120	
道路除草工	式	1	59,120	除草 400 m2 人力；
応急処理工	式	1	670,140	
応急処理事業工	式	1	670,140	応急処理 1 式
仮設工	式	1	400,500	
交通管理工	式	1	400,500	
直接工事費	式	1	2,159,760	
共通仮設費	式	1	814,000	
共通仮設費	式	1	96,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	96,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	718,000	
純工事費	式	1	2,973,760	
現場管理費	式	1	2,081,000	
工事原価	式	1	5,054,760	