

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度安芸南部山系管内整備工事
工事地名	広島県安芸郡坂町坂西地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名				
2) 主 工 種	道路改良工事			
3) 工 期	117日間	自	令和 7年12月12日	
		至	令和 8年 4月 7日	
4) 工事概要				

# 積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	20,455,704	
道路土工	式	1	6,832,691	
掘削工(ICT)	m3	1,500	825,377	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工(ICT)	m3	30	10,860	路床盛土(ICT) 1 式
路体盛土工	m3	0.8	4,289	路体外盛土 1 式 2.5m未満；
法面整形工(ICT)	式	1	311,725	法面整形(切土部)(ICT) 370 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	5,680,440	
法面工	式	1	1,311,925	
植生工	式	1	1,237,200	植生基材吹付 200 m2 3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；
防草コンクリート	式	1	26,901	張りコンクリート 9 m2 1号 コンクリート夜間割増無；
防草コンクリート	式	1	44,835	張りコンクリート 15 m2 1号 コンクリート夜間割増無；
防草コンクリート	式	1	2,989	張りコンクリート 1 m2 1号 コンクリート夜間割増無；
擁壁工	式	1	2,143,780	
作業土工	式	1	213,410	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,930,370	重力式擁壁 31 m3 (1号重力式擁壁)

# 積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2m以上5m以下 1号；
石・ブロック積(張)工	式	1	7,186,145	
作業土工	式	1	176,690	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	332,320	現場打基礎コンクリート (1号基礎) 1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6,328,375	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控350； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 足場 安全ネット必要；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	192,805	現場打天端コンクリート 1号； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	155,955	現場打小口止コンクリート 1号； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；
排水構造物工	式	1	1,221,231	
作業土工	式	1	135,390	
側溝工	式	1	771,170	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)
排水工	式	1	314,671	小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0； 張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型枠 小段排水溝； 1 式
防護柵工	式	1	1,982	
防護柵基礎工	式	1	1,982	GB-1-1C 4 箇所
構造物撤去工	式	1	155,950	
構造物取壊し工	式	1	80,400	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m3
運搬処理工	式	1	75,550	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 10 m3 10 m3
仮設工	式	1	1,602,000	
交通管理工	式	1	1,602,000	
直接工事費	式	1	20,455,704	
共通仮設費	式	1	4,813,000	
共通仮設費	式	1	2,811,000	
準備費	式	1	1,434,000	土砂(土まじり(根含む))等処分 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	231,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,002,000	
純工事費	式	1	25,268,704	

