積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事
工事地名	広島県広島市安芸区上瀬野町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　広島西部山系砂防事務所 工務課
２）　主 工 種　　砂防・地すべり等工事
３）　工　　期　　731日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
流路	式	1	215,120,643			
砂防土工	式	1	38,433,633			
掘削工	m3	20	54,254	掘削(砂防) 軟岩； 積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) 標準 土砂 集積； 積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) 標準 土砂 積込； 土砂等運搬 軟岩； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式
掘削工(ICT)	m3	5,000	3,365,142	掘削(砂防)(ICT) 土砂 3,000m3以上 障害無； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 	式 式 式
盛土工	m3	1,300	2,441,582	盛土(流用土) 4.0m以上； 盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 2.5m未満； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 投入	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
法面整形工	式	1	2,116	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	5	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法面整形工(ICT)	式	1	1,897,639	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ⅰ；	2,210 50	m2 m2
残土処理工	式	1	30,672,900			
法面工	式	1	5,493,390			
植生工	式	1	5,493,390	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	1,110	m2
流路護岸工	式	1	51,837,137			
作業土工	式	1	1,071,261			
基礎工	式	1	3,066,768	場所打基礎 (1号基礎) 底幅43cm 高さ25cm；	458	m
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工	式	1	35,950,560	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 粗面 控え35cm； 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	1,212 605	m2 m3
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工	式	1	567,220	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 粗面 控え35cm； 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	19 10	m2 m3
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工	式	1	2,188,167	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	33 3	m3 m2
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工	式	1	33,171	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	0.5 0.05	m3 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
底張工	式	1	8,959,990	1号底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	230	m2
				1号 t=200mm；		
				2号底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	612	m2
				1号 t=200mm；		
床固め工	式	1	61,184,248			
作業土工	式	1	4,049,521			
床固め本体工	式	1	4,400,114	ｺﾝｸﾘｰﾄ	82	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.7	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	42	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
床固め本体工	式	1	3,506,191	ｺﾝｸﾘｰﾄ	67	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.6	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	36	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
床固め本体工	式	1	2,979,567	ｺﾝｸﾘｰﾄ	53	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.5	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	31	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
床固め本体工	式	1	3,155,821	ｺﾝｸﾘｰﾄ	57	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地板	0.6	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	31	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
床固め本体工	式	1	3,290,681	ｺﾝｸﾘｰﾄ	57	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.6	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	31	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
床固め本体工	式	1	3,283,121	ｺﾝｸﾘｰﾄ	57	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.6	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	30	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
床固め本体工	式	1	2,067,680	ｺﾝｸﾘｰﾄ	34	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.3	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	21	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
帯工	式	1	1,264,174	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.4	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				残存型枠	5	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
垂直壁工	式	1	1,161,034	ｺﾝｸﾘｰﾄ	25	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.4	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	5	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
垂直壁工	式	1	1,183,434	ｺﾝｸﾘｰﾄ	25	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.4	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	5	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
垂直壁工	式	1	1,246,854	ｺﾝｸﾘｰﾄ	25	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.4	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	5	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
垂直壁工	式	1	1,680,587	ｺﾝｸﾘｰﾄ	31	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.5	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	5	m2
				(残存化粧型枠)		

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
垂直壁工	式	1	1,939,721	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.6	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	5	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
垂直壁工	式	1	1,939,721	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.6	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	5	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
垂直壁工	式	1	1,954,567	ｺﾝｸﾘｰﾄ	33	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	0.5	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；		
				残存型枠	5	m2
				(残存化粧型枠)		
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
側壁工	式	1	3,383,427	ｺﾝｸﾘｰﾄ	46	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	13	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				化粧型枠	1	式
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側壁工	式	1	2,782,868	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	12	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				化粧型枠	1	式
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
側壁工	式	1	2,177,460	ｺﾝｸﾘｰﾄ	27	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	10	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				化粧型枠	1	式
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
側壁工	式	1	2,386,458	ｺﾝｸﾘｰﾄ	31	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	12	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				化粧型枠	1	式
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
側壁工	式	1	2,386,458	ｺﾝｸﾘｰﾄ	31	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	12	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				化粧型枠	1	式
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
側壁工	式	1	2,386,458	ｺﾝｸﾘｰﾄ	31	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地板	12	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				化粧型枠	1	式
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
側壁工	式	1	1,192,682	ｺﾝｸﾘｰﾄ	14	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	8	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				化粧型枠	1	式
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
間詰工	式	1	1,723,960			
水叩工	式	1	596,175	ｺﾝｸﾘｰﾄ	19	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	505,065	ｺﾝｸﾘｰﾄ	16	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	444,325	ｺﾝｸﾘｰﾄ	14	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	603,833	ｺﾝｸﾘｰﾄ	19	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	603,833	ｺﾝｸﾘｰﾄ	19	m3
				1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地板 　瀝青繊維質目地板t=10； ｺﾝｸﾘｰﾄ 　1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 目地板 　瀝青繊維質目地板t=10；	7 19 7	m2 m3 m2
水叩工	式	1	603,833	ｺﾝｸﾘｰﾄ 　1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 目地板 　瀝青繊維質目地板t=10；	9 5	m3 m2
流路付属物設置工	式	1	5,540,325			
防止柵工	式	1	4,258,040	転落(横断)防止柵 　柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ； 転落(横断)防止柵 　柵高 1.1m 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ； 門扉 　W=1.0m H=1.1m；	14 284 7	m m 箇所
点検施設工	式	1	1,282,285	張ｺﾝｸﾘｰﾄ 　1号； 足掛金物 　φ19 W=300；	265 128	m 箇所
構造物撤去工	式	1	13,770,727			
構造物取壊し工	式	1	4,295,632	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　鉄筋構造物 機械施工； 袋詰玉石撤去 土のう 　(大型土のう)	7 18 1,341 78	m3 m3 袋 袋
排水構造物撤去工	式	1	11,685	暗渠排水管撤去 　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 内面波状管 φ100； 暗渠排水管撤去	45 19	m m

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 内面平滑管 φ300；		
				暗渠排水管撤去	15	m
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 内面波状管 φ300；		
工事用道路撤去工	式	1	332,798	工事用道路盛土撤去	350	m3
				舗装版破砕	600	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；		
				路盤掘削	60	m3
				養生ｼｰﾄ撤去	250	m2
仮橋･仮桟橋工	式	1	141,689	橋脚	2	t
				仮橋上部	8.5	t
				撤去；		
				覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	54	m2
				仮設高欄	17	m
				単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去；		
仮囲い撤去工	式	1	151,200	仮囲い撤去	32	m
運搬処理工	式	1	8,837,723	殻運搬	7	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	7	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	18	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	18	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	20	m3
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分	20	m3
				土砂等運搬	1,050	m3
				硬岩；		
				残土等処分	1,050	m3
				殻運搬	24	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	24	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				現場発生品運搬	21.56	t

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				仮橋・仮囲い；		
仮設工	式	1	6,911,858			
掘削工	m3	320	101,536	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	1	式
残土処理工	式	1	169,592			
管渠工	式	1	622,692	暗渠排水管 (仮排水管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 内面平滑管 φ200；	140	m
				砕石充填 RC-30；	14	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,885,880	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；	2,000	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	2,060	m2
縁石工	式	1	62,325	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1) 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満；	45	m
路側防護柵工	式	1	33,952	袖ﾋﾞｰﾑ Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	4	基
防護柵撤去工	式	1	174,848	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-A-4E；	128	m
構造物取壊し工	式	1	112,070	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	14	m3
運搬処理工	式	1	78,372	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	14	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	14	m3
工事用道路工	式	1	164,100	敷鉄板 22×914×1829 設置；	30	m2
復旧工	式	1	506,491	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	128	m

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無； 袖ﾋﾞｰﾑ撤去 4 基 Gr-A-4E； 暗渠排水管 140 m （仮排水管撤去） 撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 内面平滑管 φ200； 砕石撤去 14 m3 舗装版切断 280 m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 56 m2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ； ｱｽｶｰﾌﾞ撤去 45 m AC-1-1； 殻運搬 4 m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 4 m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 敷鉄板 30 m2 22×914×1829 撤去；
仮設工	式	1	31,949,325	
砂防仮締切工	式	1	426,225	
仮水路工	式	1	24,438,400	
交通管理工	式	1	7,084,700	
直接工事費	式	1	215,120,643	
共通仮設費	式	1	15,916,640	
共通仮設費	式	1	2,340,640	

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大元谷川渓流保全工工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬費	式	1	55,640	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,687,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	13,576,000			
純工事費	式	1	231,037,283			
現場管理費	式	1	50,901,000			
工事原価	式	1	281,938,283			
一般管理費等	式	1	40,381,717			
工事価格	式	1	322,320,000			