



## 積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,165,504	
道路土工	式	1	967,816	
掘削工	m3	500	456,884	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 片切掘削；
路体盛土工	m3	360	107,132	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；
残土処理工	式	1	403,800	
法面工	式	1	74,820	
植生工	式	1	74,820	人工張芝 (わら芝)
舗装工	式	1	498,980	
アスファルト舗装工	式	1	498,980	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
防護柵工	式	1	1,032,000	
防止柵工	式	1	1,032,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ターググラウン；
道路清掃工	式	1	39,048	
排水施設清掃工	式	1	39,048	側溝清掃(人力) 人力 無蓋；

## 積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	226,440	
応急処理作業工	式	1	226,440	応急処理 1 式
仮設工	式	1	326,400	
交通管理工	式	1	326,400	
直接工事費	式	1	3,165,504	
共通仮設費	式	1	1,002,000	
共通仮設費	式	1	122,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	122,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	880,000	
純工事費	式	1	4,167,504	
現場管理費	式	1	2,649,000	
工事原価	式	1	25,810,986	
一般管理費等	式	1	4,439,014	
工事価格	式	1	30,250,000	

## 積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,069,058	
道路附属施設工	式	1	96,490	
境界工	式	1	96,490	境界杭 (BS-3-1) 120×120 根巻き基礎無し；
道路清掃工	式	1	39,048	
排水施設清掃工	式	1	39,048	側溝清掃(人力) 人力 無蓋；
除草工	式	1	60,480	
道路除草工	式	1	60,480	除草 人力；
応急処理工	式	1	226,440	
応急処理事業工	式	1	226,440	応急処理
構造物撤去工	式	1	320,200	
構造物取壊し工	式	1	320,200	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	326,400	
交通管理工	式	1	326,400	
直接工事費	式	1	1,069,058	
共通仮設費	式	1	419,000	
共通仮設費	式	1	54,000	



## 積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	652,368	
道路清掃工	式	1	39,048	
排水施設清掃工	式	1	39,048	側溝清掃(人力) 人力 無蓋; 80 m
除草工	式	1	60,480	
道路除草工	式	1	60,480	除草 人力; 400 m2
応急処理工	式	1	226,440	
応急処理事業工	式	1	226,440	応急処理 1 式
仮設工	式	1	326,400	
交通管理工	式	1	326,400	
直接工事費	式	1	652,368	
共通仮設費	式	1	258,000	
共通仮設費	式	1	35,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	35,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	223,000	
純工事費	式	1	910,368	
現場管理費	式	1	678,000	
工事原価	式	1	1,588,368	

## 積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	652,368	
道路清掃工	式	1	39,048	
排水施設清掃工	式	1	39,048	側溝清掃(人力) 人力 無蓋; 80 m
除草工	式	1	60,480	
道路除草工	式	1	60,480	除草 人力; 400 m2
応急処理工	式	1	226,440	
応急処理事業工	式	1	226,440	応急処理 1 式
仮設工	式	1	326,400	
交通管理工	式	1	326,400	
直接工事費	式	1	652,368	
共通仮設費	式	1	258,000	
共通仮設費	式	1	35,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	35,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	223,000	
純工事費	式	1	910,368	
現場管理費	式	1	678,000	
工事原価	式	1	1,588,368	



## 積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	972,568	
道路清掃工	式	1	39,048	
排水施設清掃工	式	1	39,048	側溝清掃(人力) 人力 無蓋； 80 m
除草工	式	1	60,480	
道路除草工	式	1	60,480	除草 人力； 400 m2
応急処理工	式	1	226,440	
応急処理事業工	式	1	226,440	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	320,200	
構造物取壊し工	式	1	320,200	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 40 m3
仮設工	式	1	326,400	
交通管理工	式	1	326,400	
直接工事費	式	1	972,568	
共通仮設費	式	1	261,000	
共通仮設費	式	1	24,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	24,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	237,000	
純工事費	式	1	1,233,568	



## 積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,584,840	
防護柵工	式	1	1,032,000	
防止柵工	式	1	1,032,000	転落(横断)防止柵 100 m 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグプラウン;
応急処理工	式	1	226,440	
応急処理事業工	式	1	226,440	応急処理 1 式
仮設工	式	1	326,400	
交通管理工	式	1	326,400	
直接工事費	式	1	1,584,840	
共通仮設費	式	1	422,000	
共通仮設費	式	1	35,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	35,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	387,000	
純工事費	式	1	2,006,840	
現場管理費	式	1	1,246,000	
工事原価	式	1	3,252,840	





## 積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,645,320	
防護柵工	式	1	1,032,000	
防止柵工	式	1	1,032,000	転落(横断)防止柵 100 m 柵高 1.1m コンクリート建込 タープラウン；
除草工	式	1	60,480	
道路除草工	式	1	60,480	除草 400 m2 人力；
応急処理工	式	1	226,440	
応急処理事業工	式	1	226,440	応急処理 1 式
仮設工	式	1	326,400	
交通管理工	式	1	326,400	
直接工事費	式	1	1,645,320	
共通仮設費	式	1	639,000	
共通仮設費	式	1	77,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	77,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	562,000	
純工事費	式	1	2,284,320	
現場管理費	式	1	1,667,000	
工事原価	式	1	3,951,320	