

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事
工事地名	広島県廿日市市原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部砂防事務所 工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	271日間 自 令和 8年 6月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	58,275,676	
砂防土工	式	1	21,844,503	
掘削工 (ICT)	m3	3,900	4,217,549	掘削 (砂防) (ICT) 1 式 土砂 3000m3以上 障害無 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式
盛土工	m3	2	4,183	盛土 (流用土) 1 式 2.5m以上4.0m未満 ; 積込 (ルース) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 投入 1 式
法面整形工	式	1	103,900	法面整形 (盛土部) 100 m2
法面整形工 (ICT)	式	1	888,770	法面整形 (切土部) (ICT) 310 m2 切土部、埴質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	16,630,101	
法面工	式	1	4,240,560	
法面吹付工	式	1	3,634,560	モルタル吹付 384 m2 厚10cm ;
植生工	式	1	606,000	植生基材吹付 80 m2 3cm 植生基材吹付工 100m2未満 ;
流路護岸工	式	1	8,886,376	
基礎工	式	1	958,482	場所打基礎 126 m (1号基礎) 底幅43cm 高さ25cm ;
ブロック積擁壁工	式	1	4,690,415	コンクリート (間知) ブロック積 154 m2 粗面 控え35cm ;

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ;	75	m3
ブロック積擁壁工	式	1	796,669	現場打天端コンクリート 1号 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	9	m3
					0.9	m2
底張工	式	1	2,440,810	1号底張コンクリート 1号 ; 2号底張コンクリート 1号 ;	108	m2
					115	m2
床固め工	式	1	14,370,615			
作業土工	式	1	2,511,167			
床固め本土工	式	1	3,276,505	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 残存型枠 (残存化粧型枠) 残存型枠 型枠 目地板 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 ;	58	m3
					29	m2
					1	式
					1	式
					0.8	m2
床固め本土工	式	1	2,594,105	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 残存型枠 (残存化粧型枠) 残存型枠 型枠 目地板 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 ;	45	m3
					24	m2
					1	式
					1	式
					0.7	m2
垂直壁工	式	1	1,285,600	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 残存型枠 (残存化粧型枠)	22	m3
					2	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
垂直壁工	式	1	1,285,600	残存型枠	1	式			
				型枠	1	式			
側壁工	式	1	1,674,910	コンクリート	22	m3			
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；					
				残存型枠 (残存化粧型枠)	2	m2			
				残存型枠 型枠	1 1	式 式			
側壁工	式	1	1,132,564	コンクリート	22	m3			
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；					
				残存型枠 (残存化粧型枠)	31	m2			
				型枠 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	1 10	式 m2			
水叩工	式	1	337,252	コンクリート	13	m3			
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；					
				残存型枠 (残存化粧型枠)	23	m2			
				型枠 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	1 8	式 m2			
水叩工	式	1	272,912	コンクリート	10	m3			
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；					
擁壁工	式	1	1,853,475	目地板	4	m2			
				瀝青繊維質目地板t=10；					
作業土工	式	1	391,575	コンクリート	8	m3			
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；					
擁壁工	式	1	1,853,475	目地板	4	m2			
				瀝青繊維質目地板t=10；					

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,461,900	重力式擁壁 (1号重力式擁壁) 2m以上5m以下 1号； 22 m3
石・ブロック積(張)工	式	1	858,504	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	75,180	現場打基礎コンクリート (2号基礎) 1号 幅55cm 高さ35cm； 6 m
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	739,065	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 21 m2
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	44,259	現場打天端コンクリート 1号； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 0.5 m3 0.05 m2
排水構造物工	式	1	243,320	
側溝工	式	1	243,320	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 22 m
流路付属物設置工	式	1	2,120,650	
防止柵工	式	1	1,827,470	1号立入防止柵 H=1.8m 忍返し付； 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 タークグラウン； 9 m 転落(横断)防止柵 (斜面部) 柵高 1.1m コンクリート建込 タークグラウン； 22 m
点検施設工	式	1	293,180	1号張コンクリート 1号； 107 m2
構造物撤去工	式	1	228,003	

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	130,576	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	16 m3
排水構造物撤去工	式	1	5,379	暗渠排水管撤去 撤去 φ400；	30 m
運搬処理工	式	1	92,048	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	16 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	16 m3
仮設工	式	1	3,629,670		
土留・仮締切工	式	1	42,690		
仮水路工	式	1	502,500		
交通管理工	式	1	3,084,480		
流路	式	1	40,728,851		
砂防土工	式	1	14,704,385		
掘削工(ICT)	m3	1,700	1,922,102	掘削(砂防)(ICT) 土砂 3000m3以上 障害無；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地	1 式
法面整形工	式	1	20,780	法面整形(盛土部)	20 m2
法面整形工(ICT)	式	1	860,100	法面整形(切土部)(ICT) 切土部、埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	300 m2
残土処理工	式	1	11,901,403		
法面工	式	1	3,000,405		

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面吹付工	式	1	3,000,405	モルタル吹付 厚10cm ; 317 m2
流路護岸工	式	1	4,706,330	
基礎工	式	1	600,953	場所打基礎 (1号基礎) 底幅43cm 高さ25cm ; 79 m
ブロック積擁壁工	式	1	2,952,405	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm ; 97 m2 胴込・裏込材(碎石) 47 m3 再生碎石 RC-40 ;
ブロック積擁壁工	式	1	531,112	現場打天端コンクリート 1号 ; 6 m3 目地板 0.6 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ;
底張工	式	1	621,860	1号底張コンクリート 1号 ; 59 m2
床固め工	式	1	14,038,066	
作業土工	式	1	1,876,165	
床固め本体工	式	1	3,000,035	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 53 m3 残存型枠 27 m2 (残存化粧型枠) 残存型枠 1 式 型枠 1 式 目地板 0.8 m2 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 ;
床固め本体工	式	1	2,270,190	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 41 m3 残存型枠 23 m2 (残存化粧型枠) 残存型枠 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型枠 1 式
垂直壁工	式	1	1,330,370	コンクリート 23 m3 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存型枠 2 m2 (残存化粧型枠) 残存型枠 1 式 型枠 1 式
垂直壁工	式	1	1,330,370	コンクリート 23 m3 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存型枠 2 m2 (残存化粧型枠) 残存型枠 1 式 型枠 1 式
側壁工	式	1	1,674,910	コンクリート 22 m3 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存型枠 31 m2 (残存化粧型枠) 型枠 1 式 目地板 10 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
側壁工	式	1	1,101,934	コンクリート 13 m3 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存型枠 22 m2 (残存化粧型枠) 型枠 1 式 目地板 8 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
側壁工	式	1	796,206	コンクリート 9 m3 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存型枠 16 m2 (残存化粧型枠) 型枠 1 式 目地板 7 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=10；	
水叩工	式	1	272,912	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	8 m3 4 m2
水叩工	式	1	208,572	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	6 m3 4 m2
水叩工	式	1	176,402	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	5 m3 4 m2
流路付属物設置工	式	1	830,860		
防止柵工	式	1	636,320	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 タークグラウン； 転落(横断)防止柵 (斜面部) 柵高 1.1m コンクリート建込 タークグラウン；	16 m 28 m
点検施設工	式	1	194,540	1号張コンクリート 1号；	71 m2
構造物撤去工	式	1	225,940		
構造物取壊し工	式	1	81,610	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
大型土のう撤去工	式	1	86,800	大型土のう撤去	50 袋
運搬処理工	式	1	57,530	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3 10 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	3,222,865	
土留・仮締切工	式	1	28,460	
仮水路工	式	1	273,125	
交通管理工	式	1	2,921,280	
直接工事費	式	1	99,004,527	
共通仮設費	式	1	9,179,000	
共通仮設費	式	1	1,889,000	
準備費	式	1	590,000	土砂(草まじり(根株含む))等処分費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	701,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,290,000	
純工事費	式	1	108,183,527	
現場管理費	式	1	27,047,000	
工事原価	式	1	135,230,527	
一般管理費等	式	1	22,399,473	
工事価格	式	1	157,630,000	