

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度安芸南部山系明神川管理用道路外工事
工事地名	広島県安芸郡坂町坂西四丁目から坂東四丁目地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部砂防事務所 工務課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	278日間	自	令和 8年 5月25日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系明神川管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	67,691,750	
道路土工	式	1	3,865,644	
掘削工(ICT)	m3	1,400	695,666	掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削； 掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	40	241,280	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	m3	1,760	859,072	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路床盛土工(ICT)	m3	720	261,288	路床盛土(ICT) 1 式 4.0m以上；
路体盛土工	m3	20	120,640	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
路体盛土工	m3	1,800	1,423,980	路体外盛土 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工(ICT)	式	1	263,718	法面整形(盛土部)(ICT) 490 m2 法面締固め無し；
法面工	式	1	694,470	
植生工	式	1	366,618	人工張芝 490 m2 (わら芝)
防草コンクリート	式	1	90,485	張りコンクリート 25 m2 型枠 1 式

# 積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系明神川管理用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	237,367	張りコンクリート 型枠	66 1	m2 式
擁壁工	式	1	29,521,128			
補強土壁工(鋼製枠タイプ)	式	1	29,521,128	補強土壁壁面材組立・設置 補強材敷設 まき出し・敷均し、締固め 採取土盛土材 土砂； 基盤排水材	480 4,512 3,100 1 290	m2 m2 m3 式 m3
石・ブロック積(張)工	式	1	25,777,153			
作業土工	式	1	418,200			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	707,095	現場打基礎コンクリート (1号基礎) 1号 底幅 52cm 高さ 30cm； 現場打基礎コンクリート (2号基礎) 1号 底幅 55cm 高さ 35cm；	45 25	m m
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,498,929	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控35cm； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	139 39	m2 m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	19,880,255	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控35cm； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	567 265	m2 m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	204,506	現場打天端コンクリート 1号； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	3 0.3	m3 m2
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	68,168	現場打天端コンクリート 1号；	1	m3

# 積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系明神川管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 0.1 m2
排水構造物工	式	1	5,101,190	
作業土工	式	1	118,060	
側溝工	式	1	4,300,440	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 157 m プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 185 m プレキャストU型側溝 (1号横断側溝) 4 m 側溝蓋 (グレーチング蓋) 4 枚 T-25 B300用 並目 滑止 ボルト固定；
集水桝・マンホール工	式	1	334,320	現場打ち集水桝 3 箇所 現場打材 1号 法面作業補正無； 蓋 (GC-B500-L500) 6 枚
集水桝・マンホール工	式	1	98,700	現場打ち集水桝 2 箇所 現場打材 1号 法面作業補正無；
排水工	式	1	249,670	縦排水 10 m 内幅 240mm 内高 240mm； 張りコンクリート 10 m2 1号 コンクリート夜間割増無； 型枠 1 式
防護柵工	式	1	1,503,480	
路側防護柵工	式	1	1,503,480	ガートレール (Gr-C-4E) 134 m 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 グレーク ーション；
構造物撤去工	式	1	380,045	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系明神川管理用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	258,545	吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工； ブルーシート撤去	50 1,000	m2 m2
運搬処理工	式	1	121,500	殻運搬 モルタル殻； 殻処分 モルタル殻； 廃プラスチック運搬 廃プラスチック処分	3 3 10 10	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	848,640			
交通管理工	式	1	848,640			
道路改良	式	1	80,385,169			
道路土工	式	1	3,209,216			
掘削工(ICT)	m3	1,200	2,220,538	掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 1 1 1	式 式 式 式
路体盛土工	m3	2	12,064	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
路体盛土工(ICT)	m3	28	7,028	路体(築堤)盛土(ICT) 4.0m以上；	1	式
路床盛土工	m3	80	490,320	路床盛土 2.5m未満；	1	式
路床盛土工(ICT)	m3	200	72,580	路床盛土(ICT) 4.0m以上；	1	式

# 積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系明神川管理用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工(ICT)	式	1	406,686	法面整形(切土部)(ICT) は質土、砂及び砂質土、粘性土；	460	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	30	m2
法面工	式	1	53,817,548			
植生工	式	1	82,302	人工張芝 (わら芝)	110	m2
法枠工	式	1	17,303,400	吹付枠 (1号吹付枠)	277	m2
				吹付枠 (2号吹付枠)	172	m2
鉄筋挿入工	式	1	36,118,960	鉄筋挿入 SD345 D22 削孔径φ90 削孔長L=5.6m；	156	本
				鉄筋挿入 SD345 D25 削孔径φ90 削孔長L=6.6m；	124	本
				足場(鉄筋挿入)	1	式
				削孔機械上下移動	1	式
防草コンクリート	式	1	111,825	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無し；	30	m2
				型枠	1	式
防草コンクリート	式	1	64,989	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無し；	17	m2
				型枠	1	式
防草コンクリート	式	1	37,275	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無し；	10	m2
				型枠	1	式
防草コンクリート	式	1	31,870	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無し；	10	m2
防草コンクリート	式	1	47,805	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無し；	15	m2
防草コンクリート	式	1	19,122	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無し；	6	m2

# 積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系明神川管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
石・ブロック積(張)工	式	1	16,206,034	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,800,630	1号大型ブロック基礎 <span style="float: right;">39 m</span>
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	13,509,583	大型ブロック積 <span style="float: right;">202 m2</span> 胴込・裏込コンクリート <span style="float: right;">67 m3</span> 1号； 胴込・裏込材(碎石) <span style="float: right;">47 m3</span> 再生碎石 RC-40； 目地板 <span style="float: right;">25 m2</span> 瀝青繊維質目地板t=10；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	681,330	現場打天端コンクリート <span style="float: right;">39 m</span> 1号；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	27,496	現場打基礎コンクリート <span style="float: right;">4 m</span> 1号 底幅 43cm 高さ 25cm；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	173,362	コンクリート(間知)ブロック積 <span style="float: right;">6 m2</span> 粗面 控35cm； 胴込・裏込材(碎石) <span style="float: right;">2 m3</span> 再生碎石 RC-40；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	13,633	現場打天端コンクリート <span style="float: right;">0.2 m3</span> 1号； 目地板 <span style="float: right;">0.02 m2</span> 瀝青繊維質目地板t=10；
排水構造物工	式	1	3,687,913	
作業土工	式	1	581,983	
側溝工	式	1	1,965,200	プレキャストU型側溝 <span style="float: right;">136 m</span> (PU3-B300-H400)
管渠工	式	1	947,100	鉄筋コンクリート台付管 <span style="float: right;">41 m</span> (1号管渠)
集水桝・マンホール工	式	1	101,660	現場打ち集水桝 <span style="float: right;">1 箇所</span> 現場打材 1号 法面作業補正無； 蓋 <span style="float: right;">1 枚</span>

## 積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系明神川管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(グレーチング)蓋 T-25 600×600 ホルト固定 並目(受枠含む)；
集水柵・マンホール工	式	1	91,970	現場打ち集水柵 現場打材 1号 法面作業補正無；
				蓋 (グレーチング)蓋 T-25 500×500 ホルト固定 並目(受枠含む)；
防護柵工	式	1	1,882,100	
路側防護柵工	式	1	1,639,080	ガードレール (Gr-C-2B) 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 ダーク ラウン；
				ガードレール (Gr-C-4E) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ダーク ラウン；
防止柵工	式	1	243,020	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；
				転落(横断)防止柵 (斜面部) 柵高 1.1m コンクリート建込；
道路附属施設工	式	1	900,208	
階段工	式	1	723,240	1号階段 1号；
				2号階段 1号；
				3号階段 1号；
				4号階段 1号；
				5号階段 1号；

## 積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系明神川管理用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
張コンクリート工	式	1	176,968	1号張コンクリート 1号；	44	m2
構造物撤去工	式	1	159,910			
構造物取壊し工	式	1	81,610	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	78,300	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	522,240			
交通管理工	式	1	522,240			
直接工事費	式	1	148,076,919			
共通仮設費	式	1	20,069,888			
共通仮設費	式	1	5,723,888			
準備費	式	1	3,497,888	木根等処分費	1	式
				根混じり土等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,080,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	14,346,000			
純工事費	式	1	168,146,807			
現場管理費	式	1	50,175,000			
工事原価	式	1	218,321,807			

