

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 工事名  | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |
| 工事地名 | 広島県呉市天応西条3丁目地内          |

## 2. 工事内容

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 1) 事務所名  | 広島西部砂防事務所 工務課                        |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事                           |
| 3) 工 期   | 670日間 自 令和 8年 6月 1日<br>至 令和10年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |                                      |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |       |            |                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                     | 数 量   | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                            |
| 流路          | 式                       | 1     | 98,462,218 |                                                                                                                                                                    |
| 砂防土工        | 式                       | 1     | 13,530,484 |                                                                                                                                                                    |
| 掘削工 (ICT)   | m3                      | 2,700 | 1,933,938  | 掘削 (砂防) (ICT) 1 式<br>土砂 3,000m3以上 障害無；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；<br>整地 1 式<br>敷均し (ルース)；                                                                    |
| 盛土工         | m3                      | 290   | 1,331,420  | 盛土 (流用土) 1 式<br>2.5m未満；<br>盛土 (流用土) 1 式<br>2.5m以上4.0m未満；<br>盛土 (流用土) 1 式<br>4.0m以上；<br>積込 (ルース) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；<br>投入 1 式 |
| 法面整形工       | 式                       | 1     | 30,296     | 法面整形 (盛土部) 70 m2<br>法面締固め無 現場制約無；                                                                                                                                  |
| 法面整形工 (ICT) | 式                       | 1     | 636,750    | 法面整形 (切土部) (ICT) 750 m2<br>ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；                                                                                                                         |
| 残土処理工       | 式                       | 1     | 9,598,080  |                                                                                                                                                                    |
| 法面工         | 式                       | 1     | 2,798,936  |                                                                                                                                                                    |
| 植生工         | 式                       | 1     | 2,709,080  | 種子散布 110 m2<br>肥料無し 100m2以上250m2未満；<br>植生基材吹付 480 m2<br>3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；                                                                               |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |            |                                                                                    |
|------------|-------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                            |
| 防草対策工      | 式                       | 1   | 89,856     | 張りコンクリート<br>1号 コンクリート夜間割増無；<br>26 m2                                               |
| 流路護岸工      | 式                       | 1   | 8,637,527  |                                                                                    |
| 基礎工        | 式                       | 1   | 815,983    | 場所打基礎<br>(1号基礎)<br>底幅43cm 高さ25cm；<br>119 m                                         |
| ブロック積擁壁工   | 式                       | 1   | 5,721,302  | コンクリート(間知)ブロック積<br>粗面ブロック 控え35cm；<br>191 m2<br>胴込・裏込材(砕石)<br>92 m3<br>再生砕石 RC-40；  |
| ブロック積擁壁工   | 式                       | 1   | 817,248    | 現場打天端コンクリート<br>1号；<br>12 m3<br>目地板<br>1 m2<br>瀝青繊維質目地板t=10；                        |
| ブロック積擁壁工   | 式                       | 1   | 6,134      | 現場打天端コンクリート<br>1号；<br>0.09 m3<br>目地板<br>0.009 m2<br>瀝青繊維質目地板t=10；                  |
| 底張工        | 式                       | 1   | 1,276,860  | 1号底張コンクリート<br>1号；<br>105 m2<br>2号底張コンクリート<br>34 m2<br>1号；                          |
| 流路護岸工      | 式                       | 1   | 12,092,088 |                                                                                    |
| 基礎工        | 式                       | 1   | 1,199,975  | 場所打基礎<br>(1号基礎)<br>底幅43cm 高さ25cm；<br>175 m                                         |
| ブロック積擁壁工   | 式                       | 1   | 8,241,333  | コンクリート(間知)ブロック積<br>粗面ブロック 控え35cm；<br>275 m2<br>胴込・裏込材(砕石)<br>133 m3<br>再生砕石 RC-40； |
| ブロック積擁壁工   | 式                       | 1   | 1,227,816  | 現場打天端コンクリート<br>1号；<br>18 m3                                                        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |            |                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                           |
|            |                         |     |            | 目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；<br>2 m2                                                                                                                      |
| ブロック積擁壁工   | 式                       | 1   | 6,134      | 現場打天端コンクリート<br>1号；<br>0.09 m3<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；<br>0.009 m2                                                                                 |
| 底張工        | 式                       | 1   | 809,530    | 1号底張コンクリート<br>1号；<br>94 m2<br>3号底張コンクリート<br>1号；<br>7 m2                                                                                           |
| 小口止工       | 式                       | 1   | 607,300    | 1号小口止<br>1号；<br>1 箇所<br>2号小口止<br>1号；<br>1 箇所                                                                                                      |
| 床固め工       | 式                       | 1   | 28,566,618 |                                                                                                                                                   |
| 作業土工       | 式                       | 1   | 1,811,693  |                                                                                                                                                   |
| 床固め本體工     | 式                       | 1   | 7,368,385  | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>160 m3<br>残存化粧型枠<br>33 m2<br>残存型枠<br>1 式<br>型枠<br>1 式<br>水抜きパイプ<br>3 m<br>VUφ100；<br>吸出し防止材<br>1 箇所<br>300×300； |
| 床固め本體工     | 式                       | 1   | 4,621,623  | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>88 m3<br>残存化粧型枠<br>27 m2<br>残存型枠<br>1 式<br>型枠<br>1 式<br>水抜きパイプ<br>2 m<br>VUφ100；                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |           |                                                                                                   |                                      |                                       |
|------------|-------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                           |                                      |                                       |
|            |                         |     |           | 吸出し防止材<br>300×300；                                                                                | 1                                    | 箇所                                    |
| 床固め本土工     | 式                       | 1   | 3,461,793 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>残存型枠<br>型枠<br>水抜きパイプ<br>VUφ100；<br>吸出し防止材<br>300×300； | 65<br><br>28<br>1<br>1<br>2<br><br>1 | m3<br><br>m2<br>式<br>式<br>m<br><br>箇所 |
| 垂直壁工       | 式                       | 1   | 1,389,690 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>残存型枠<br>型枠                                            | 24<br><br>3<br>1<br>1                | m3<br><br>m2<br>式<br>式                |
| 垂直壁工       | 式                       | 1   | 1,332,630 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>残存型枠<br>型枠                                            | 23<br><br>3<br>1<br>1                | m3<br><br>m2<br>式<br>式                |
| 側壁工        | 式                       | 1   | 2,657,958 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>型枠<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                            | 35<br><br>41<br>1<br>11              | m3<br><br>m2<br>式<br>m2               |
| 側壁工        | 式                       | 1   | 1,704,870 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>型枠<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                            | 21<br><br>27<br>1<br>10              | m3<br><br>m2<br>式<br>m2               |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |            |                                                                                                   |    |    |
|------------|-------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                           |    |    |
| 側壁工        | 式                       | 1   | 1,986,690  | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>型枠<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                            | 25 | m3 |
| 水叩工        | 式                       | 1   | 411,792    | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                                            | 13 | m3 |
| 水叩工        | 式                       | 1   | 302,292    | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                                            | 4  | m2 |
| 水叩工        | 式                       | 1   | 350,832    | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                                            | 9  | m3 |
| 水叩工        | 式                       | 1   | 350,832    | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                                            | 4  | m2 |
| 帯工         | 式                       | 1   | 1,166,370  | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>残存型枠<br>型枠                                            | 19 | m3 |
| 床固め工       | 式                       | 1   | 15,247,024 |                                                                                                   | 3  | m2 |
| 床固め本體工     | 式                       | 1   | 3,466,983  | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>残存型枠<br>型枠<br>水抜きパイプ<br>VUφ100；<br>吸出し防止材<br>300×300； | 1  | 式  |
|            |                         |     |            |                                                                                                   | 1  | 式  |
|            |                         |     |            |                                                                                                   | 27 | m2 |
|            |                         |     |            |                                                                                                   | 1  | 式  |
|            |                         |     |            |                                                                                                   | 1  | 式  |
|            |                         |     |            |                                                                                                   | 2  | m  |
|            |                         |     |            |                                                                                                   | 1  | 箇所 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |           |                                                                                                   |                                      |                                       |
|------------|-------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                           |                                      |                                       |
| 床固め本体工     | 式                       | 1   | 3,148,081 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>残存型枠<br>型枠<br>水抜きパイプ<br>VUφ100；<br>吸出し防止材<br>300×300； | 58<br><br>25<br>1<br>1<br>1<br><br>1 | m3<br><br>m2<br>式<br>式<br>m<br><br>箇所 |
| 垂直壁工       | 式                       | 1   | 1,332,630 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>残存型枠<br>型枠                                            | 23<br><br>3<br>1<br>1                | m3<br><br>m2<br>式<br>式                |
| 垂直壁工       | 式                       | 1   | 1,313,370 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>残存型枠<br>型枠                                            | 22<br><br>3<br>1<br>1                | m3<br><br>m2<br>式<br>式                |
| 側壁工        | 式                       | 1   | 1,777,980 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>型枠<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                            | 22<br><br>28<br>1<br>10              | m3<br><br>m2<br>式<br>m2               |
| 側壁工        | 式                       | 1   | 1,621,524 | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠<br>型枠<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                            | 19<br><br>28<br>1<br>8               | m3<br><br>m2<br>式<br>m2               |
| 水叩工        | 式                       | 1   | 334,152   | コンクリート<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>目地板                                                             | 10<br><br>4                          | m3<br><br>m2                          |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |           |                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                |
|            |                         |     |           | 瀝青繊維質目地板t=10；                                                                                                                                          |
| 水叩工        | 式                       | 1   | 234,684   | コンクリート 7 m3<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>目地板 3 m2<br>瀝青繊維質目地板t=10；                                                                                       |
| 帯工         | 式                       | 1   | 837,630   | コンクリート 13 m3<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠 3 m2<br>残存型枠 1 式<br>型枠 1 式                                                                              |
| 帯工         | 式                       | 1   | 1,179,990 | コンクリート 19 m3<br>1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>残存化粧型枠 3 m2<br>残存型枠 1 式<br>型枠 1 式                                                                              |
| 流路付属物設置工   | 式                       | 1   | 2,799,702 |                                                                                                                                                        |
| 階段工        | 式                       | 1   | 1,573,832 | 1号階段 6 m<br>1号；<br>2号階段 9 m<br>1号；<br>3号階段 9 m<br>1号；<br>4号階段 9 m<br>1号；<br>5号階段 5 m<br>1号；<br>6号階段 2 m<br>1号；<br>1号小段 3 m<br>1号；<br>2号小段 0.3 m<br>1号； |

## 積算内訳書

| 工事名              | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |           |                                                 |    |    |
|------------------|-------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別       | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                         |    |    |
| 防止柵工             | 式                       | 1   | 1,053,670 | 転落(横断)防止柵<br>柵高 1.1m コンクリート建込 ターグプラウン；          | 32 | m  |
|                  |                         |     |           | 転落(横断)防止柵<br>(斜面部)<br>柵高 1.1m コンクリート建込 ターグプラウン； | 51 | m  |
| 点検施設工            | 式                       | 1   | 172,200   | 足掛金物<br>φ19 W=300；                              | 40 | 本  |
| 橋梁工(第1橋梁)        | 式                       | 1   | 987,346   |                                                 |    |    |
| RC床版工            | 式                       | 1   | 266,779   | RC床版桁                                           | 1  | 枚  |
|                  |                         |     |           | B1000×L4400×T150；                               |    |    |
|                  |                         |     |           | ゴム支承                                            | 1  | 枚  |
|                  |                         |     |           | 1000×150×10 可動側；                                |    |    |
|                  |                         |     |           | ゴム支承                                            | 1  | 枚  |
| 1000×150×10 固定側； |                         |     |           |                                                 |    |    |
| アンカーバー           | 1                       | 本   |           |                                                 |    |    |
| D25×360；         |                         |     |           |                                                 |    |    |
| 目地板              | 0.3                     | m2  |           |                                                 |    |    |
| 瀝青繊維質目地板 t=20；   |                         |     |           |                                                 |    |    |
| 作業土工             | 式                       | 1   | 17,709    |                                                 |    |    |
| 橋台躯体工            | 式                       | 1   | 157,320   | 基礎材                                             | 2  | m2 |
|                  |                         |     |           | 再生クラッシュラン40～0 12.5cmを超え17.5cm以下；                |    |    |
|                  |                         |     |           | コンクリート                                          | 2  | m3 |
| 1号；              |                         |     |           |                                                 |    |    |
| 型枠               | 1                       | 式   |           |                                                 |    |    |
| 橋台躯体工            | 式                       | 1   | 98,954    | 基礎材                                             | 2  | m2 |
|                  |                         |     |           | 再生クラッシュラン40～0 12.5cmを超え17.5cm以下；                |    |    |
|                  |                         |     |           | コンクリート                                          | 1  | m3 |
|                  |                         |     |           | 1号；                                             |    |    |
|                  |                         |     |           | 型枠                                              | 1  | 式  |
| 箱抜き              | 1                       | 式   |           |                                                 |    |    |
| φ100×300；        |                         |     |           |                                                 |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |         |                                  |   |    |  |  |
|------------|-------------------------|-----|---------|----------------------------------|---|----|--|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                          |   |    |  |  |
| 坂路工        | 式                       | 1   | 67,304  | 1号坂路盛土                           | 3 | m3 |  |  |
|            |                         |     |         | ソイルメント;                          |   |    |  |  |
|            |                         |     |         | 2号坂路盛土                           | 4 | m3 |  |  |
|            |                         |     |         | ソイルメント;                          |   |    |  |  |
|            |                         |     |         | 攪拌混合                             | 1 | 式  |  |  |
|            |                         |     |         | 土砂等運搬                            | 1 | 式  |  |  |
|            |                         |     |         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む);                  |   |    |  |  |
| 防止柵工       | 式                       | 1   | 379,280 | 転落防止柵                            | 8 | m  |  |  |
|            |                         |     |         | アンカーボルト固定式 タークアラウン;              |   |    |  |  |
| 橋梁工(第2橋梁)  | 式                       | 1   | 923,729 |                                  |   |    |  |  |
| RC床版工      | 式                       | 1   | 266,779 | RC床版桁                            | 1 | 枚  |  |  |
|            |                         |     |         | B1000×L4400×T150;                |   |    |  |  |
|            |                         |     |         | ゴム支承                             | 1 | 枚  |  |  |
|            |                         |     |         | 1000×150×10 可動側;                 |   |    |  |  |
|            |                         |     |         | ゴム支承                             | 1 | 枚  |  |  |
|            |                         |     |         | 1000×150×10 固定側;                 |   |    |  |  |
| アンカーバー     | 1                       | 本   |         |                                  |   |    |  |  |
| D25×360;   |                         |     |         |                                  |   |    |  |  |
| 目地板        |                         | 0.3 | m2      |                                  |   |    |  |  |
|            |                         |     |         | 瀝青繊維質目地板 t=20;                   |   |    |  |  |
| 作業土工       | 式                       | 1   | 31,649  |                                  |   |    |  |  |
| 橋台躯体工      | 式                       | 1   | 98,726  | 基礎材                              | 2 | m2 |  |  |
|            |                         |     |         | 再生クラッシュラン40～0 12.5cmを超え17.5cm以下; |   |    |  |  |
|            |                         |     |         | コンクリート                           | 1 | m3 |  |  |
| 1号;        |                         |     |         |                                  |   |    |  |  |
| 型枠         | 1                       | 式   |         |                                  |   |    |  |  |
| 橋台躯体工      | 式                       | 1   | 98,954  | 基礎材                              | 2 | m2 |  |  |
|            |                         |     |         | 再生クラッシュラン40～0 12.5cmを超え17.5cm以下; |   |    |  |  |
|            |                         |     |         | コンクリート                           | 1 | m3 |  |  |
|            |                         |     |         | 1号;                              |   |    |  |  |
| 型枠         | 1                       | 式   |         |                                  |   |    |  |  |
| 箱抜き        | 1                       | 式   |         |                                  |   |    |  |  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |            |                                   |
|------------|-------------------------|-----|------------|-----------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |
|            |                         |     |            | φ100×300；                         |
| 坂路工        | 式                       | 1   | 48,341     | 3号坂路盛土 3 m3                       |
|            |                         |     |            | ソイルメント；                           |
|            |                         |     |            | 4号坂路盛土 2 m3                       |
|            |                         |     |            | ソイルメント；                           |
|            |                         |     |            | 攪拌混合 1 式                          |
|            |                         |     |            | 土砂等運搬 1 式                         |
|            |                         |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                   |
| 防止柵工       | 式                       | 1   | 379,280    | 転落防止柵 8 m<br>アンカーボルト固定式 タークアラウン；  |
| 構造物撤去工     | 式                       | 1   | 146,970    |                                   |
| 構造物取壊し工    | 式                       | 1   | 81,610     | コンクリート構造物取壊し 10 m3<br>無筋構造物 機械施工； |
| 運搬処理工      | 式                       | 1   | 65,360     | 殻運搬 10 m3                         |
|            |                         |     |            | コンクリート殻(無筋)；                      |
|            |                         |     |            | 殻処分 10 m3                         |
|            |                         |     |            | コンクリート殻(無筋)；                      |
| 仮設工        | 式                       | 1   | 12,731,794 |                                   |
| 工事用道路工     | 式                       | 1   | 6,346,044  |                                   |
| 土留・仮締切工    | 式                       | 1   | 56,250     |                                   |
| 仮水路工       | 式                       | 1   | 2,797,600  |                                   |
| 作業ヤード整備工   | 式                       | 1   | 1,410,300  |                                   |
| 交通管理工      | 式                       | 1   | 2,121,600  |                                   |
| 道路改良       | 式                       | 1   | 13,244,942 |                                   |

## 積算内訳書

| 工事名                  | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |           |                                                                               |
|----------------------|-------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別           | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                       |
| 道路土工                 | 式                       | 1   | 3,650,592 |                                                                               |
| 掘削工(ICT)             | m3                      | 910 | 377,468   | 掘削(ICT) 1 式<br>土砂 オフカット 障害無し 5,000m3未満；                                       |
| 路体盛土工                | m3                      | 20  | 120,640   | 路体(築堤)盛土 1 式<br>2.5m未満；                                                       |
| 路体盛土工                | m3                      | 7   | 42,224    | 路肩盛土 1 式                                                                      |
| 法面整形工(ICT)           | 式                       | 1   | 359,460   | 法面整形(切土部)(ICT) 360 m2<br>㍷質土、砂及び砂質土、粘性土；<br>法面整形(盛土部)(ICT) 100 m2<br>法面締固め無し； |
| 残土処理工                | 式                       | 1   | 2,750,800 |                                                                               |
| 法面工                  | 式                       | 1   | 2,333,734 |                                                                               |
| 植生工                  | 式                       | 1   | 1,433,642 | 植生基材吹付 250 m2<br>3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；<br>人工張芝 60 m2<br>(わら芝)          |
| 防草コンクリート(1号防草コンクリート) | 式                       | 1   | 63,740    | 張りコンクリート 20 m2<br>1号 コンクリート夜間割増無し；                                            |
| 防草コンクリート(2号防草コンクリート) | 式                       | 1   | 546,048   | 張りコンクリート 158 m2<br>1号 コンクリート夜間割増無し；                                           |
| 防草コンクリート(3号防草コンクリート) | 式                       | 1   | 228,096   | 張りコンクリート 66 m2<br>1号 コンクリート夜間割増無し；                                            |
| 防草コンクリート(4号防草コンクリート) | 式                       | 1   | 62,208    | 張りコンクリート 18 m2<br>1号 コンクリート夜間割増無し；                                            |
| 擁壁工                  | 式                       | 1   | 2,461,380 |                                                                               |
| 作業土工                 | 式                       | 1   | 359,170   |                                                                               |
| 場所打擁壁工(構造物単位)        | 式                       | 1   | 2,102,210 | 重力式擁壁 29 m3<br>(1号重力式擁壁)                                                      |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |           |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                               |
|            |                         |     |           | 1mを超え2m未満 1号；                                                                                                                                         |
| 舗装工        | 式                       | 1   | 134,388   |                                                                                                                                                       |
| アスファルト舗装工  | 式                       | 1   | 134,388   | 下層路盤(車道・路肩部) 68 m2<br>再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；<br>表層(車道・路肩部) 66 m2<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；                                                |
| 管理用道路工     | 式                       | 1   | 1,514,592 |                                                                                                                                                       |
| 張りコンクリート工  | 式                       | 1   | 1,514,592 | 下層路盤(車道・路肩部) 255 m2<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；<br>張りコンクリート 249 m2<br>1号 t=150mm；                                                                  |
| 排水構造物工     | 式                       | 1   | 1,766,036 |                                                                                                                                                       |
| 作業土工       | 式                       | 1   | 139,400   |                                                                                                                                                       |
| 側溝工        | 式                       | 1   | 1,537,956 | プレキャストU型側溝 16 m<br>(PU1-B300-H300)<br>プレキャストU型側溝 66 m<br>(PU3-B300-H300)<br>側溝蓋 118 枚<br>(PC4-B300)<br>側溝蓋 7 枚<br>(グレーチング蓋)<br>T-25 B300用 L=1.00m 並目； |
| 集水桝・マンホール工 | 式                       | 1   | 88,680    | 現場打ち集水桝 1 箇所<br>現場打材 1号 法面作業補正無；<br>グレーチング蓋 1 枚<br>T-25 500×500用 並目 ボルト固定；                                                                            |
| 防護柵工       | 式                       | 1   | 858,320   |                                                                                                                                                       |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |             |                                                                          |    |    |
|------------|-------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                  |    |    |
| 路側防護柵工     | 式                       | 1   | 858,320     | ガードレール<br>(Gr-C-4E)<br>塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正<br>無 タークブラウン；       | 40 | m  |
|            |                         |     |             | ガードレール<br>(Gr-C-4E) (曲線部)<br>塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正<br>有 タークブラウン； | 28 | m  |
| 道路付属施設工    | 式                       | 1   | 134,130     |                                                                          |    |    |
| 道路付属物工     | 式                       | 1   | 134,130     | 1号階段                                                                     | 3  | m  |
| 構造物撤去工     | 式                       | 1   | 146,970     |                                                                          |    |    |
| 構造物取壊し工    | 式                       | 1   | 81,610      | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；                                              | 10 | m3 |
| 運搬処理工      | 式                       | 1   | 65,360      | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；                                                      | 10 | m3 |
|            |                         |     |             | 殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；                                                      | 10 | m3 |
| 仮設工        | 式                       | 1   | 244,800     |                                                                          |    |    |
| 交通管理工      | 式                       | 1   | 244,800     |                                                                          |    |    |
| 直接工事費      | 式                       | 1   | 111,707,160 |                                                                          |    |    |
| 共通仮設費      | 式                       | 1   | 15,241,835  |                                                                          |    |    |
| 共通仮設費      | 式                       | 1   | 6,484,835   |                                                                          |    |    |
| 運搬費        | 式                       | 1   | 375,669     | 仮設材運搬費                                                                   | 1  | 式  |
|            |                         |     |             | 仮設材運搬費                                                                   | 1  | 式  |
| 準備費        | 式                       | 1   | 4,645,366   | 木根等処分費                                                                   | 1  | 式  |
|            |                         |     |             | 土砂(草まじり(根含む))等処分費                                                        | 1  | 式  |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事 |     |             |                                                                  |
|--------------|-------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                     | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                          |
| 技術管理費        | 式                       | 1   | 605,800     | 六価カド溶出試験費<br>システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1 式</span> |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                       | 1   | 858,000     |                                                                  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                       | 1   | 8,757,000   |                                                                  |
| 純工事費         | 式                       | 1   | 126,948,995 |                                                                  |
| 現場管理費        | 式                       | 1   | 33,094,000  |                                                                  |
| 工事原価         | 式                       | 1   | 160,042,995 |                                                                  |
| 一般管理費等       | 式                       | 1   | 27,697,005  |                                                                  |
| 工事価格         | 式                       | 1   | 187,740,000 |                                                                  |
|              |                         |     |             |                                                                  |