

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事
工事地名	広島県呉市焼山町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	285日間	自	令和 8年10月19日
		至	令和 9年 7月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	162, 694, 041		
道路土工		式	1	95, 783, 505		
掘削工 (ICT)		m3	390	664, 624	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
路床盛土工		m3	40	34, 472	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し (ルース)；	
					路床盛土	1 式
					2. 5m以上4. 0m未満；	
路体盛土工		m3	820	13, 708, 503	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					(ソイルメント)	
					2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					(ソイルメント)	
					2. 5m以上4. 0m未満；	
					攪拌混合	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；						
投入	1 式					
型枠	1 式					
					一般型枠；	

積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路体盛土工	m3	70	1,108,416	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				(ソイルメント)	
				2.5m未満；	
				攪拌混合	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
路体盛土工	m3	40	236,640	土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				投入	1 式
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				法面整形(切土部)(ICT)	1,780 m2
法面整形工(ICT)	式	1	1,820,940	軟岩I；	
残土処理工	式	1	78,209,910		
法面工	式	1	23,452,370		
法面吹付工	式	1	12,848,160	モルタル吹付	1,508 m2
				厚10cm；	
法枠工	式	1	10,181,320	吹付枠	268 m2
				(1号吹付枠)	
				300×300；	
鉄筋挿入工	式	1	422,890	鉄筋挿入	13 本
				SD345 D19 削孔長 1.8m III 重機搬入,仮設足	
				場設置,土足場の確保困難；	
擁壁工	式	1	702,506		

積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ラブルネット工	式	1	702,506	ラブルネット 2t；	133	袋
排水構造物工	式	1	3,561,240			
側溝工	式	1	3,474,150	1号プレキャストL型側溝	345	m
集水桝・マンホール工	式	1	87,090	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無；	1	箇所
				蓋 (グレチング蓋) T-25 500×500用 並目 ボルト固定；	1	枚
管理用道路工	式	1	7,179,712			
舗装準備工	式	1	92,240	不陸整正 補足材無し；	556	m2
張りコンクリート工	式	1	7,087,472	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	1,120	m2
				張りコンクリート 1号 t=150；	1,120	m2
構造物撤去工	式	1	28,680,408			
構造物取壊し工	式	1	611,424	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	60	m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	610	m2
工事用道路撤去工	式	1	16,483,038	工事用道路盛土撤去 土砂；	6,200	m3
				工事用道路盛土撤去 破碎岩；	390	m3
				工事用道路盛土撤去 ソイルメント；	2,130	m3
				積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満；	1	式
				積込(ルース)	1	式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					破碎岩 土量50,000m3未満；			
					床掘り	1	式	
					土砂；			
					埋戻し	1	式	
					土砂；			
					大型土のう	2,238	袋	
					ラブルネット撤去	1,948	袋	
					土砂等運搬	1	式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
					整地	1	式	
					敷均し(ルーズ)；			
					土砂等運搬	1	式	
排水構造物撤去工		式	1	162,840	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
					暗渠排水管撤去	13	m	
					高密度ポリエチレン管 φ 300；			
					暗渠排水管撤去	40	m	
					高密度ポリエチレン管 φ 500；			
					暗渠排水管撤去	105	m	
仮橋撤去工		式	1	10,498,779	高密度ポリエチレン管 φ 1200；			
					蓋版撤去	9	枚	
					グレーチング 蓋；			
					橋脚杭撤去	70	本	
					橋脚撤去	82.2	t	
					仮橋上部撤去	152.1	t	
運搬処理工		式	1	924,327	覆工板撤去	1,035	m2	
					仮設高欄撤去	317	m	
					仮橋撤去部材運搬	509.76	t	
					殻運搬	60	m3	
					コンクリート殻(無筋)；			
					殻処分	60	m3	
						コンクリート殻(無筋)；		
						殻運搬	25	m3
						アスファルト殻；		
						殻処分	25	m3

積算内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
					アスファルト殻； 廃プラスチック運搬 廃プラスチック処分 現場発生品運搬 グレーチング 蓋・仮排水管；	20 20 8.77	m3 m3 t					
仮設工		式	1	3,334,300								
作業ヤード整備工		式	1	470,300								
交通管理工		式	1	2,864,000								
砂防堰堤		式	1	22,520,013								
砂防土工		式	1	4,906,262								
掘削工 (ICT)		m3	20	18,338	掘削 (砂防) (ICT) 土砂 3,000m3未満 障害無；	1	式					
盛土工		m3	420	4,711,760	盛土 (流用土) 2.5m未満；	1	式					
					盛土 (流用土) (ソイルメント) 2.5m未満；	1	式					
					盛土 (Ⅱ) (ソイルメント) 攪拌混合	1	式					
					土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1	式					
					投入	1	式					
					法面整形工		式	1	142,164	法面整形 (盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	330	m2
					法面整形工 (ICT)		式	1	34,000	法面整形 (切土部) (ICT) 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	40	m2
法面工		式	1	3,655,398								

積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	3,655,398	植生基材吹付	40	m2
				3cm 植生基材吹付工 100m2未満；		
				植生マット	310	m2
				硬質土壌用 t=5cm； 人工張芝 (わら芝)	10	m2
コンクリート堰堤工	式	1	12,748,098			
作業土工	式	1	35,031			
コンクリート側壁工	式	1	7,962,980	コンクリート	122	m3
				1号 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				目地板	20	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
間詰工	式	1	461,300			
水叩工	式	1	3,991,587	コンクリート	111	m3
				4号 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				目地材	28	m
				エポキシ樹脂 t=10 d=50；		
				型枠	1	式
小口止工	式	1	297,200	1号小口止	1	箇所
				1号；		
砂防堰堤付属物設置工	式	1	874,255			
防止柵工	式	1	304,080	転落(横断)防止柵	2	m
				柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン； 転落(横断)防止柵 (斜面部)	16	m

積算内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン；
階段工	式	1	570,175	1号階段 7 m 1号； 2号階段 6 m 1号； 1号張コンクリート 1 m2 1号；
仮設工	式	1	336,000	
交通管理工	式	1	336,000	
直接工事費	式	1	185,214,054	
共通仮設費	式	1	17,722,722	
共通仮設費	式	1	2,999,722	
運搬費	式	1	1,298,922	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	605,800	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,095,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,723,000	
純工事費	式	1	202,936,776	
現場管理費	式	1	50,696,000	
工事原価	式	1	253,632,776	
一般管理費等	式	1	37,357,224	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	290,990,000	