

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事
工事地名	八木地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010005	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	171日間 自 令和7年7月9日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年5月19日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (八木地区)		式	1		3,502,800				
舗装工		式	1		380,200				
アスファルト舗装工		式	1		380,200				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	200	1,901	380,200			単-1号	
道路付属施設工		式	1		461,600				
道路付属物工		式	1		461,600				
土のう (大型土のう)		袋	100	4,616	461,600			単-2号	
道路清掃工		式	1		190,280				
排水施設清掃工		式	1		190,280				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	475.7	190,280			単-3号	
除草工		式	1		295,600				
道路除草工		式	1		295,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	2,000	147.8	295,600			単-4号	
応急処理工		式	1		893,520				
応急処理作業工		式	1		893,520				
応急処理		式	1		893,520			内-1号	
仮設工		式	1		1,281,600				
交通管理工		式	1		1,281,600				
交通誘導警備員		人日	80	16,020	1,281,600			単-5号	
直接工事費		式	1		3,502,800				
共通仮設費		式	1		1,124,000				
共通仮設費		式	1		143,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		143,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		981,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (福田地区)		式	1		2,150,600				
舗装工		式	1		380,200				
アスファルト舗装工		式	1		380,200				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	200	1,901	380,200			単-1号	
道路付属施設工		式	1		230,800				
道路付属物工		式	1		230,800				
土のう (大型土のう)		袋	50	4,616	230,800			単-2号	
道路清掃工		式	1		190,280				
排水施設清掃工		式	1		190,280				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	475.7	190,280			単-3号	
除草工		式	1		295,600				
道路除草工		式	1		295,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	2,000	147.8	295,600			単-4号	
応急処理工		式	1		893,520				
応急処理作業工		式	1		893,520				
応急処理		式	1		893,520			内-1号	
仮設工		式	1		160,200				
交通管理工		式	1		160,200				
交通誘導警備員		人日	10	16,020	160,200			単-5号	
直接工事費		式	1		2,150,600				
共通仮設費		式	1		556,000				
共通仮設費		式	1		45,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		45,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		511,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		2,706,600				
現場管理費		式	1		1,602,000				
工事原価		式	1		4,308,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (上温品地区)		式	1		2,458,960				
舗装工		式	1		380,200				
アスファルト舗装工		式	1		380,200				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	200	1,901	380,200			単-1号	
道路付属施設工		式	1		46,160				
道路付属物工		式	1		46,160				
土のう (大型土のう)		袋	10	4,616	46,160			単-2号	
道路清掃工		式	1		190,280				
排水施設清掃工		式	1		190,280				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	475.7	190,280			単-3号	
除草工		式	1		147,800				
道路除草工		式	1		147,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力		m2	1,000	147.8	147,800			単-4号
応急処理工			式	1		893,520			
応急処理作業工			式	1		893,520			
応急処理			式	1		893,520			内-1号
仮設工			式	1		801,000			
交通管理工			式	1		801,000			
交通誘導警備員			人日	50	16,020	801,000			単-5号
直接工事費			式	1		2,458,960			
共通仮設費			式	1		888,000			
共通仮設費			式	1		107,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		107,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		781,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		3,346,960				
現場管理費		式	1		2,298,000				
工事原価		式	1		5,644,960				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (戸坂新町地区)		式	1		1,812,700				
舗装工		式	1		190,100				
アスファルト舗装工		式	1		190,100				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	100	1,901	190,100			単-1号	
道路付属施設工		式	1		230,800				
道路付属物工		式	1		230,800				
土のう (大型土のう)		袋	50	4,616	230,800			単-2号	
道路清掃工		式	1		190,280				
排水施設清掃工		式	1		190,280				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	475.7	190,280			単-3号	
除草工		式	1		147,800				
道路除草工		式	1		147,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力		m2	1,000	147.8	147,800			単-4号
応急処理工			式	1		893,520			
応急処理作業工			式	1		893,520			
応急処理			式	1		893,520			内-1号
仮設工			式	1		160,200			
交通管理工			式	1		160,200			
交通誘導警備員			人日	10	16,020	160,200			単-5号
直接工事費			式	1		1,812,700			
共通仮設費			式	1		702,000			
共通仮設費			式	1		83,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1		83,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		619,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		2,514,700				
現場管理費		式	1		1,807,000				
工事原価		式	1		4,321,700				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (可部東地区)		式	1		2,198,170				
舗装工		式	1		380,200				
アスファルト舗装工		式	1		380,200				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	200	1,901	380,200			単-1号	
道路付属施設工		式	1		230,800				
道路付属物工		式	1		230,800				
土のう (大型土のう)		袋	50	4,616	230,800			単-2号	
道路清掃工		式	1		237,850				
排水施設清掃工		式	1		237,850				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	500	475.7	237,850			単-3号	
除草工		式	1		295,600				
道路除草工		式	1		295,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	2,000	147.8	295,600			単-4号	
応急処理工		式	1		893,520				
応急処理作業工		式	1		893,520				
応急処理		式	1		893,520			内-1号	
仮設工		式	1		160,200				
交通管理工		式	1		160,200				
交通誘導警備員		人日	10	16,020	160,200			単-5号	
直接工事費		式	1		2,198,170				
共通仮設費		式	1		824,000				
共通仮設費		式	1		98,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		98,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		726,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		3,022,170				
現場管理費		式	1		2,109,000				
工事原価		式	1		5,131,170				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (大林地区)		式	1		2,570,380				
舗装工		式	1		760,400				
アスファルト舗装工		式	1		760,400				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	400	1,901	760,400			単-1号	
道路付属施設工		式	1		230,800				
道路付属物工		式	1		230,800				
土のう (大型土のう)		袋	50	4,616	230,800			単-2号	
道路清掃工		式	1		190,280				
排水施設清掃工		式	1		190,280				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	475.7	190,280			単-3号	
除草工		式	1		14,780				
道路除草工		式	1		14,780				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	100	147.8	14,780			単-4号	
応急処理工		式	1		893,520				
応急処理作業工		式	1		893,520				
応急処理		式	1		893,520			内-1号	
仮設工		式	1		480,600				
交通管理工		式	1		480,600				
交通誘導警備員		人日	30	16,020	480,600			単-5号	
直接工事費		式	1		2,570,380				
共通仮設費		式	1		626,000				
共通仮設費		式	1		52,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		52,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		574,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (大町地区)		式	1		2,001,210				
舗装工		式	1		95,050				
アスファルト舗装工		式	1		95,050				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	50	1,901	95,050			単-1号	
道路付属施設工		式	1		46,160				
道路付属物工		式	1		46,160				
土のう (大型土のう)		袋	10	4,616	46,160			単-2号	
道路清掃工		式	1		190,280				
排水施設清掃工		式	1		190,280				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	475.7	190,280			単-3号	
除草工		式	1		295,600				
道路除草工		式	1		295,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力		m2	2,000	147.8	295,600			単-4号
応急処理工			式	1		893,520			
応急処理作業工			式	1		893,520			
応急処理			式	1		893,520			内-1号
仮設工			式	1		480,600			
交通管理工			式	1		480,600			
交通誘導警備員			人日	30	16,020	480,600			単-5号
直接工事費			式	1		2,001,210			
共通仮設費			式	1		773,000			
共通仮設費			式	1		90,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		90,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		683,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (あさひが丘地区)		式	1		1,865,450				
舗装工		式	1		95,050				
アスファルト舗装工		式	1		95,050				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	50	1,901	95,050			単-1号	
道路付属施設工		式	1		230,800				
道路付属物工		式	1		230,800				
土のう (大型土のう)		袋	50	4,616	230,800			単-2号	
道路清掃工		式	1		190,280				
排水施設清掃工		式	1		190,280				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	475.7	190,280			単-3号	
除草工		式	1		295,600				
道路除草工		式	1		295,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	2,000	147.8	295,600			単-4号	
応急処理工		式	1		893,520				
応急処理作業工		式	1		893,520				
応急処理		式	1		893,520			内-1号	
仮設工		式	1		160,200				
交通管理工		式	1		160,200				
交通誘導警備員		人日	10	16,020	160,200			単-5号	
直接工事費		式	1		1,865,450				
共通仮設費		式	1		722,000				
共通仮設費		式	1		85,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		85,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		637,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		2,587,450				
現場管理費		式	1		1,851,000				
工事原価		式	1		4,438,450				

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,901	1,901	CB410260		
	計					1,901			
	単価					1,901	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,616	4,616	WB252730 単一 6号		
	計					4,616			
	単価					4,616	円/袋		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510	
	計					475.7		
	単価					475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		単価	147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草	m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
	計					147.8		
	単価					147.8	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,616
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,240	13,300	WK250500	単一	9号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		211			
計					46,160			
単価					4,616		円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量		単価
						1	893,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	40	22,338	893,520	
計						893,520	
単価						893,520	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
						1	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						16,020	
単価						16,020	円/人日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	63	151	9,513			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,830	10,022			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					45,240			
単価					45,240	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,901	1,901	CB410260		
	計					1,901			
	単価					1,901	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,616	4,616	WB252730 単一 6号		
	計					4,616			
	単価					4,616	円/袋		

1 次 単 価 表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋		m	1	475.7	475.7	CB433510	
計							475.7		
単価							475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	147.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
計							147.8		
単価							147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212	単一	16,020 8号
計					16,020			
単価					16,020		円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,616
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,240	13,300		WK250500	単一 9号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		211			
計					46,160			
単価					4,616		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		893,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40	22,338	893,520		
計						893,520		
単価						893,520	円/式	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
	軽油		L	63	151	9,513			
	バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,830	10,022			
	諸雑費（まるめ）		式	1		1			
	計					45,240			
	単価					45,240		円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,901	1,901	CB410260		
	計					1,901			
	単価					1,901	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,616	4,616	WB252730 単一 6号		
	計					4,616			
	単価					4,616	円/袋		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	475.7	475.7	CB433510	
計							475.7		
単価							475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	147.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
計							147.8		
単価							147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1		16,020	
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212	単一	8号
計					16,020			
単価					16,020		円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556		
	特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526		
	普通作業員		人	0.294	22,338	6,567		
	大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,240	13,300		WK250500 単一 9号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		211		
	計					46,160		
	単価					4,616		円/袋

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		893,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40	22,338	893,520		
計						893,520		
単価						893,520	円/式	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704		
	軽油		L	63	151	9,513		
	バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,830	10,022		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45,240		
	単価					45,240	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,901	1,901	CB410260		
	計					1,901			
	単価					1,901	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,616	4,616	WB252730 単一 6号		
	計					4,616			
	単価					4,616	円/袋		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	475.7	475.7	CB433510	
計							475.7		
単価							475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	147.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
計							147.8		
単価							147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単一 8号		
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,616
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,240	13,300	WK250500	単一	9号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		211			
計					46,160			
単価					4,616		円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	40	22,338	893,520	
	計					893,520	
	単価					893,520	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					16,020	
	単価					16,020	円/人日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	63	151	9,513			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,830	10,022			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					45,240			
単価					45,240	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,901	1,901		CB410260	
	計					1,901			
	単価					1,901		円/m2	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,616	4,616		WB252730 単一 6号	
	計					4,616			
	単価					4,616		円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	475.7	475.7	CB433510	
計							475.7		
単価							475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	147.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
計							147.8		
単価							147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	16,020	16,020	WB010212	単一	16,020 8号
計					16,020			
単価					16,020		円/人日	

参考資料（1）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0		
単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556		
	特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526		
	普通作業員		人	0.294	22,338	6,567		
	大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,240	13,300	WK250500 単一 9号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		211		
	計					46,160		
	単価					4,616	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		893,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40	22,338	893,520		
計						893,520		
単価						893,520	円/式	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	63	151	9,513			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,830	10,022			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					45,240			
単価					45,240	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,901	1,901	CB410260		
	計					1,901			
	単価					1,901	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,616	4,616	WB252730 単一 6号		
	計					4,616			
	単価					4,616	円/袋		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	475.7	475.7	CB433510	
計							475.7		
単価							475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	147.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
計							147.8		
単価							147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1		16,020	
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212	単一	8号
計					16,020			
単価					16,020		円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,616
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,240	13,300	WK250500	単一	9号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		211			
計					46,160			
単価					4,616		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		893,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40	22,338	893,520		
計						893,520		
単価						893,520	円/式	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	63	151	9,513			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,830	10,022			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					45,240			
単価					45,240	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,901	1,901	CB410260		
	計					1,901			
	単価					1,901	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,616	4,616	WB252730 単一 6号		
	計					4,616			
	単価					4,616	円/袋		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	475.7	475.7	CB433510	
計							475.7		
単価							475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	147.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
計							147.8		
単価							147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単一 8号		
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,616
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,240	13,300	WK250500 単一 9号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		211			
計					46,160			
単価					4,616	円/袋		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							893,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	40	22,338	893,520	
計						893,520	
単価						893,520	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						16,020	
単価						16,020	円/人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
	軽油		L	63	151	9,513			
	バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,830	10,022			
	諸雑費（まるめ）		式	1		1			
	計					45,240			
	単価					45,240		円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,901	1,901			CB410260
	計					1,901			
	単価					1,901			円/m2

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,616	4,616			WB252730 単一 6号
	計					4,616			
	単価					4,616			円/袋

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	475.7	475.7	CB433510	
計							475.7		
単価							475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	147.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
計							147.8		
単価							147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		人日	1	16,020	16,020	WB010212	16,020	単一 8号
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料（１）

単-6号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
						10		4,616	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			人	0.294	25,704	7,556		
	特殊作業員			人	0.294	25,602	7,526		
	普通作業員			人	0.294	22,338	6,567		
	大型土のう袋材			袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,240	13,300		WK250500 単一 9号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		211		
	計						46,160		
	単価						4,616		円/袋

参考資料（1）

単-7号		労務費	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	40	22,338	893,520	
計							893,520	
単価							893,520	円/式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	16,014	16,014	
諸雑費（まるめ）				式	1		6	
計							16,020	
単価							16,020	円/人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	63	151	9,513			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,830	10,022			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					45,240			
単価					45,240	円/日		