

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事
工事地名	宮内地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010006	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	148日間 自 令和7年8月1日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	600,000
		23) 公告日	令和7年5月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (宮内地区)		式	1		4,106,218				
道路土工		式	1		1,399,472				
掘削工		式	1		582,604				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	160	323.8	51,808			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	440	1,185	521,400			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	40	234.9	9,396			単-3号	
路体盛土工		式	1		106,448				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	320	231	73,920			単-4号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	813.2	32,528			単-5号	
残土処理工		式	1		710,420				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	200	552.1	110,420			単-6号	
残土等処分		m3	200	3,000	600,000			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		71,390				
植生工		式	1		71,390				
人工張芝 (わら芝)		m2	100	713.9	71,390			単-8号	
舗装工		式	1		496,660				
アスファルト舗装工		式	1		496,660				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	200	582.3	116,460			単-9号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	200	1,901	380,200			単-10号	
防護柵工		式	1		1,030,000				
防止柵工		式	1		1,030,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 ターグラウン	m	100	10,300	1,030,000			単-11号	
道路清掃工		式	1		38,056				
排水施設清掃工		式	1		38,056				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	人力 無蓋			m	80	475.7	38,056			単-12号
応急処理工				式	1		670,140			
応急処理作業工				式	1		670,140			
応急処理				式	1		670,140			内-1号
仮設工				式	1		400,500			
交通管理工				式	1		400,500			
交通誘導警備員				人日	25	16,020	400,500			単-13号
直接工事費				式	1		4,106,218			
共通仮設費				式	1		784,000			
共通仮設費				式	1		67,000			
現場環境改善費(率計上)				式	1		67,000			
共通仮設費(率計上)				式	1		717,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		4,890,218				
現場管理費		式	1		2,416,000				
工事原価		式	1		35,559,958				
一般管理費等		式	1		5,310,042				
工事価格		式	1		40,870,000				
消費税相当額		式	1		4,087,000				
工事費計		式	1		44,957,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (己斐上地区)		式	1		1,567,300				
舗装工		式	1		496,660				
アスファルト舗装工		式	1		496,660				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	200	582.3	116,460			単-1号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	200	1,901	380,200			単-2号	
応急処理工		式	1		670,140				
応急処理作業工		式	1		670,140				
応急処理		式	1		670,140			内-1号	
仮設工		式	1		400,500				
交通管理工		式	1		400,500				
交通誘導警備員		人日	25	16,020	400,500			単-3号	
直接工事費		式	1		1,567,300				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		609,000				
共通仮設費		式	1		74,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		74,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		535,000				
純工事費		式	1		2,176,300				
現場管理費		式	1		1,600,000				
工事原価		式	1		3,776,300				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (五月が丘地区)		式	1		1,167,816				
道路清掃工		式	1		38,056				
排水施設清掃工		式	1		38,056				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	475.7	38,056			単-1号	
除草工		式	1		59,120				
道路除草工		式	1		59,120				
除草	人力	m2	400	147.8	59,120			単-2号	
応急処理工		式	1		670,140				
応急処理作業工		式	1		670,140				
応急処理		式	1		670,140			内-1号	
仮設工		式	1		400,500				
交通管理工		式	1		400,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	25	16,020	400,500			単-3号	
直接工事費		式	1		1,167,816				
共通仮設費		式	1		457,000				
共通仮設費		式	1		58,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		58,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		399,000				
純工事費		式	1		1,624,816				
現場管理費		式	1		1,211,000				
工事原価		式	1		2,835,816				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (井口台地区)		式	1		1,575,936				
道路付属施設工		式	1		87,280				
境界工		式	1		87,280				
境界杭	120×120 根巻き基礎 無し	本	10	8,728	87,280			単-1号	
道路清掃工		式	1		38,056				
排水施設清掃工		式	1		38,056				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	475.7	38,056			単-2号	
除草工		式	1		59,120				
道路除草工		式	1		59,120				
除草	人力	m2	400	147.8	59,120			単-3号	
応急処理工		式	1		670,140				
応急処理作業工		式	1		670,140				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理			式	1		670,140			内-1号
構造物撤去工			式	1		320,840			
構造物取壊し工			式	1		320,840			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	40	8,021	320,840			単-4号
仮設工			式	1		400,500			
交通管理工			式	1		400,500			
交通誘導警備員			人日	25	16,020	400,500			単-5号
直接工事費			式	1		1,575,936			
共通仮設費			式	1		612,000			
共通仮設費			式	1		74,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		74,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		538,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (倉重地区)		式	1		1,129,760				
除草工		式	1		59,120				
道路除草工		式	1		59,120				
除草	人力	m2	400	147.8	59,120			単-1号	
応急処理工		式	1		670,140				
応急処理作業工		式	1		670,140				
応急処理		式	1		670,140			内-1号	
仮設工		式	1		400,500				
交通管理工		式	1		400,500				
交通誘導警備員		人日	25	16,020	400,500			単-2号	
直接工事費		式	1		1,129,760				
共通仮設費		式	1		302,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		27,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		27,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		275,000				
純工事費		式	1		1,431,760				
現場管理費		式	1		889,000				
工事原価		式	1		2,320,760				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (原地区)		式	1		1,526,712				
道路清掃工		式	1		76,112				
排水施設清掃工		式	1		76,112				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	160	475.7	76,112			単-1号	
除草工		式	1		59,120				
道路除草工		式	1		59,120				
除草	人力	m2	400	147.8	59,120			単-2号	
応急処理工		式	1		670,140				
応急処理作業工		式	1		670,140				
応急処理		式	1		670,140			内-1号	
構造物撤去工		式	1		320,840				
構造物取壊し工		式	1		320,840				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	8,021	320,840			単-3号	
仮設工		式	1		400,500				
交通管理工		式	1		400,500				
交通誘導警備員		人日	25	16,020	400,500			単-4号	
直接工事費		式	1		1,526,712				
共通仮設費		式	1		406,000				
共通仮設費		式	1		34,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		34,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		372,000				
純工事費		式	1		1,932,712				
現場管理費		式	1		1,200,000				
工事原価		式	1		3,132,712				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (宮園・四季が丘地区)		式	1		2,100,640				
防護柵工		式	1		1,030,000				
防止柵工		式	1		1,030,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 ターグラウン	m	100	10,300	1,030,000			単-1号	
応急処理工		式	1		670,140				
応急処理作業工		式	1		670,140				
応急処理		式	1		670,140			内-1号	
仮設工		式	1		400,500				
交通管理工		式	1		400,500				
交通誘導警備員		人日	25	16,020	400,500			単-2号	
直接工事費		式	1		2,100,640				
共通仮設費		式	1		799,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		94,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		94,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		705,000				
純工事費		式	1		2,899,640				
現場管理費		式	1		2,037,000				
工事原価		式	1		4,936,640				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (赤土地地区)		式	1		1,167,816				
道路清掃工		式	1		38,056				
排水施設清掃工		式	1		38,056				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	475.7	38,056			単-1号	
除草工		式	1		59,120				
道路除草工		式	1		59,120				
除草	人力	m2	400	147.8	59,120			単-2号	
応急処理工		式	1		670,140				
応急処理作業工		式	1		670,140				
応急処理		式	1		670,140			内-1号	
仮設工		式	1		400,500				
交通管理工		式	1		400,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	25	16,020	400,500				単-3号
直接工事費			式	1		1,167,816				
共通仮設費			式	1		313,000				
共通仮設費			式	1		28,000				
現場環境改善費 (率計上)			式	1		28,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		285,000				
純工事費			式	1		1,480,816				
現場管理費			式	1		920,000				
工事原価			式	1		2,400,816				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (白石地区)		式	1		2,159,760				
防護柵工		式	1		1,030,000				
防止柵工		式	1		1,030,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 ターグアラウン	m	100	10,300	1,030,000			単-1号	
除草工		式	1		59,120				
道路除草工		式	1		59,120				
除草	人力	m2	400	147.8	59,120			単-2号	
応急処理工		式	1		670,140				
応急処理作業工		式	1		670,140				
応急処理		式	1		670,140			内-1号	
仮設工		式	1		400,500				
交通管理工		式	1		400,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	25	16,020	400,500			単-3号	
直接工事費		式	1		2,159,760				
共通仮設費		式	1		814,000				
共通仮設費		式	1		96,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		96,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		718,000				
純工事費		式	1		2,973,760				
現場管理費		式	1		2,081,000				
工事原価		式	1		5,054,760				

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	323.8	323.8	CB210100	
	計					323.8		
	単価					323.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 片切掘削	m3	1	1,185	1,185	CB210100	
	計					1,185		
	単価					1,185	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.9	234.9	CB210020	
計						234.9		
単価						234.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	231	231	CB210510	
計						231		
単価						231	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	813.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	813.2	813.2	CB210510		
	計					813.2			
	単価					813.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	552.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	552.1	552.1	CB210110		
	計					552.1			
	単価					552.1	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	3,000	3,000	CB210560		
計						3,000			
単価						3,000	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量		1	単価	713.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	713.9	713.9	CB220910		
計						713.9			
単価						713.9	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	582.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	582.3	582.3	CB410030		
	計					582.3			
	単価					582.3	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,901	1,901	CB410260		
	計					1,901			
	単価					1,901	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターコアラウン	単位	m	数量		単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,300	10,300	WB810760 単-14号	
	計					10,300		
	単価					10,300	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510	
	計					475.7		
	単価					475.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212	単-	16号
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式		m	100	1,162.8	116,280		
	防護柵（P種）	H=1.1m、4段ビーム、Co建込、ダークブラウン		m	100	9,130	913,000		
	諸雑費（まるめ）		式		1		720		
	計						1,030,000		
	単価						10,300	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	22,338	670,140	
	計					670,140	
	単価					670,140	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					16,020	
	単価					16,020	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	582.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	582.3	582.3	CB410030		
計						582.3			
単価						582.3	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,901	1,901	CB410260		
計						1,901			
単価						1,901	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 5号		
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	22,338	670,140	
	計					670,140	
	単価					670,140	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014	
	諸雑費(まるめ)		式	1		6	
	計					16,020	
	単価					16,020	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510	
	計					475.7		
	単価					475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量		単価	147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草	m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
	計					147.8		
	単価					147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 5号		
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	22,338	670,140	
	計					670,140	
	単価					670,140	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					16,020	
	単価					16,020	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	境界杭	120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量		1	単価	8,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1	8,728	8,728	WB812330 単一 6号		
計						8,728			
単価						8,728	円/本		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510		
計						475.7			
単価						475.7	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	除草	人力	単位	m2	数量		単価	147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草	m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
	計					147.8		
	単価					147.8	円/m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	8,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,021	8,021	WB824010 単一 8号	
	計					8,021		
	単価					8,021	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 9号		
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,728
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,508.64	4,508			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	4,220	4,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,728			
単価					8,728		円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		670,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	22,338	670,140		
計						670,140		
単価						670,140	円/式	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,021.42	8,021		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,021		
単価						8,021	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		人	1	16,014	16,014			16,020
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計								16,020
単価								16,020 円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	除草	人力	単位	m2	数量		単価	147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草	m2	1	147.8	147.8	CB432110	
	計					147.8		
	単価					147.8	円/m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単-4号	
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	22,338	670,140	
	計					670,140	
	単価					670,140	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					16,020	
	単価					16,020	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510	
	計					475.7		
	単価					475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量		単価	147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草	m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
	計					147.8		
	単価					147.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,021	8,021	WB824010 単一 6号	
計						8,021		
単価						8,021	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単一 7号	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		670,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	22,338	670,140		
計						670,140		
単価						670,140	円/式	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,021.42	8,021		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,021		
単価						8,021	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014		16,020
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターコアラウン	単位	m	数量		単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,300	10,300	WB810760 単一 3号	
計						10,300		
単価						10,300	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単一 5号	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,162.8	116,280		
	防護柵 (P種)	H=1.1m、4段ビーム、Co建込、ダークブラウン	m	100	9,130	913,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		720		
	計					1,030,000		
	単価					10,300	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	22,338	670,140	670,140
	計					670,140	
	単価					670,140	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014	16,020
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					16,020	
	単価					16,020	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510	
	計					475.7		
	単価					475.7	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量		単価	147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草	m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
	計					147.8		
	単価					147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212	単一	5号
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	22,338	670,140	670,140
	計					670,140	
	単価					670,140	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014	16,020
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					16,020	
	単価					16,020	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターコアラウン	単位	m	数量		単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,300	10,300	単一	4号
	計					10,300		
	単価					10,300	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量		単価	147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草	m 2	1	147.8	147.8	CB432110	
	計					147.8		
	単価					147.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212	16,020	単一 6号
計					16,020			
単価					16,020		円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式		m	100	1,162.8	116,280		
	防護柵（P種）	H=1.1m、4段ビーム、Co建込、ダークブラウン		m	100	9,130	913,000		
	諸雑費（まるめ）			式	1		720		
	計						1,030,000		
	単価						10,300	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		670,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	22,338	670,140		
計						670,140		
単価						670,140	円/式	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	