

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事
工事地名	広島県広島市安佐北区、安佐南区、東区地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010003	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 8年 4月28日 (当初) 至 令和 8年12月28日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (八木地区)		式	1		3,560,300				
舗装工		式	1		381,600				
アスファルト舗装工		式	1		381,600				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	200	1,908	381,600			単-1号	
道路付属施設工		式	1		469,700				
道路付属物工		式	1		469,700				
土のう (大型土のう)		袋	100	4,697	469,700			単-2号	
道路清掃工		式	1		195,240				
排水施設清掃工		式	1		195,240				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	488.1	195,240			単-3号	
除草工		式	1		302,400				
道路除草工		式	1		302,400				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	2,000	151.2	302,400			単-4号	
応急処理工		式	1		905,760				
応急処理作業工		式	1		905,760				
応急処理		式	1		905,760			内-1号	
仮設工		式	1		1,305,600				
交通管理工		式	1		1,305,600				
交通誘導警備員		人日	80	16,320	1,305,600			単-5号	
直接工事費		式	1		3,560,300				
共通仮設費		式	1		1,136,000				
共通仮設費		式	1		145,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		145,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		991,000				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		4,696,300			
現場管理費			式	1		3,055,000			
工事原価			式	1		36,632,160			
一般管理費等			式	1		5,927,840			
工事価格			式	1		42,560,000			
消費税相当額			式	1		4,256,000			
工事費計			式	1		46,816,000			

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (福田地区)		式	1		2,183,050				
舗装工		式	1		381,600				
アスファルト舗装工		式	1		381,600				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	200	1,908	381,600			単-1号	
道路付属施設工		式	1		234,850				
道路付属物工		式	1		234,850				
土のう (大型土のう)		袋	50	4,697	234,850			単-2号	
道路清掃工		式	1		195,240				
排水施設清掃工		式	1		195,240				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	488.1	195,240			単-3号	
除草工		式	1		302,400				
道路除草工		式	1		302,400				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	2,000	151.2	302,400			単-4号	
応急処理工		式	1		905,760				
応急処理作業工		式	1		905,760				
応急処理		式	1		905,760			内-1号	
仮設工		式	1		163,200				
交通管理工		式	1		163,200				
交通誘導警備員		人日	10	16,320	163,200			単-5号	
直接工事費		式	1		2,183,050				
共通仮設費		式	1		562,000				
共通仮設費		式	1		46,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		46,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		516,000				



## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (上温品地区)		式	1		2,496,770				
舗装工		式	1		381,600				
アスファルト舗装工		式	1		381,600				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	200	1,908	381,600			単-1号	
道路付属施設工		式	1		46,970				
道路付属物工		式	1		46,970				
土のう (大型土のう)		袋	10	4,697	46,970			単-2号	
道路清掃工		式	1		195,240				
排水施設清掃工		式	1		195,240				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	488.1	195,240			単-3号	
除草工		式	1		151,200				
道路除草工		式	1		151,200				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	1,000	151.2	151,200			単-4号	
応急処理工		式	1		905,760				
応急処理作業工		式	1		905,760				
応急処理		式	1		905,760			内-1号	
仮設工		式	1		816,000				
交通管理工		式	1		816,000				
交通誘導警備員		人日	50	16,320	816,000			単-5号	
直接工事費		式	1		2,496,770				
共通仮設費		式	1		896,000				
共通仮設費		式	1		108,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		108,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		788,000				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		3,392,770				
現場管理費		式	1		2,325,000				
工事原価		式	1		5,717,770				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (戸坂新町地区)		式	1		1,841,050				
舗装工		式	1		190,800				
アスファルト舗装工		式	1		190,800				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	100	1,908	190,800			単-1号	
道路付属施設工		式	1		234,850				
道路付属物工		式	1		234,850				
土のう (大型土のう)		袋	50	4,697	234,850			単-2号	
道路清掃工		式	1		195,240				
排水施設清掃工		式	1		195,240				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	488.1	195,240			単-3号	
除草工		式	1		151,200				
道路除草工		式	1		151,200				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	1,000	151.2	151,200			単-4号	
応急処理工		式	1		905,760				
応急処理作業工		式	1		905,760				
応急処理		式	1		905,760			内-1号	
仮設工		式	1		163,200				
交通管理工		式	1		163,200				
交通誘導警備員		人日	10	16,320	163,200			単-5号	
直接工事費		式	1		1,841,050				
共通仮設費		式	1		713,000				
共通仮設費		式	1		84,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		84,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		629,000				



## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (大林地区)		式	1		2,603,770				
舗装工		式	1		763,200				
アスファルト舗装工		式	1		763,200				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	400	1,908	763,200			単-1号	
道路付属施設工		式	1		234,850				
道路付属物工		式	1		234,850				
土のう (大型土のう)		袋	50	4,697	234,850			単-2号	
道路清掃工		式	1		195,240				
排水施設清掃工		式	1		195,240				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	488.1	195,240			単-3号	
除草工		式	1		15,120				
道路除草工		式	1		15,120				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	人力	m2	100	151.2	15,120			単-4号	
応急処理工		式	1		905,760				
応急処理作業工		式	1		905,760				
応急処理		式	1		905,760			内-1号	
仮設工		式	1		489,600				
交通管理工		式	1		489,600				
交通誘導警備員		人日	30	16,320	489,600			単-5号	
直接工事費		式	1		2,603,770				
共通仮設費		式	1		632,000				
共通仮設費		式	1		53,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		53,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		579,000				



## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (大町地区)		式	1		2,035,370				
舗装工		式	1		95,400				
アスファルト舗装工		式	1		95,400				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	50	1,908	95,400			単-1号	
道路付属施設工		式	1		46,970				
道路付属物工		式	1		46,970				
土のう (大型土のう)		袋	10	4,697	46,970			単-2号	
道路清掃工		式	1		195,240				
排水施設清掃工		式	1		195,240				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	488.1	195,240			単-3号	
除草工		式	1		302,400				
道路除草工		式	1		302,400				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力		m2	2,000	151.2	302,400			単-4号
応急処理工			式	1		905,760			
応急処理作業工			式	1		905,760			
応急処理			式	1		905,760			内-1号
仮設工			式	1		489,600			
交通管理工			式	1		489,600			
交通誘導警備員			人日	30	16,320	489,600			単-5号
直接工事費			式	1		2,035,370			
共通仮設費			式	1		782,000			
共通仮設費			式	1		91,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		91,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		691,000			



## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (あさひが丘地区)		式	1		1,896,850				
舗装工		式	1		95,400				
アスファルト舗装工		式	1		95,400				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	50	1,908	95,400			単-1号	
道路付属施設工		式	1		234,850				
道路付属物工		式	1		234,850				
土のう (大型土のう)		袋	50	4,697	234,850			単-2号	
道路清掃工		式	1		195,240				
排水施設清掃工		式	1		195,240				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	488.1	195,240			単-3号	
除草工		式	1		302,400				
道路除草工		式	1		302,400				

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力		m2	2,000	151.2	302,400			単-4号
応急処理工			式	1		905,760			
応急処理作業工			式	1		905,760			
応急処理			式	1		905,760			内-1号
仮設工			式	1		163,200			
交通管理工			式	1		163,200			
交通誘導警備員			人日	10	16,320	163,200			単-5号
直接工事費			式	1		1,896,850			
共通仮設費			式	1		734,000			
共通仮設費			式	1		86,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1		86,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		648,000			

## 設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		2,630,850				
現場管理費		式	1		1,877,000				
工事原価		式	1		4,507,850				















## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,908	1,908	CB410260		
	計					1,908			
	単価					1,908	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,697	4,697	WB252730 単一 6号		
	計					4,697			
	単価					4,697	円/袋		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	



## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	27,336	8,036			
特殊作業員		人	0.294	26,316	7,736			
普通作業員		人	0.294	22,644	6,657			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	WK250500	単一	9号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		217			
計					46,970			
単価					4,697		円/袋	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							905,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	40	22,644	905,760	
計						905,760	
単価						905,760	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,320	
単価						16,320	円/人日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	45,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	63	137	8,631			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					45,320			
単価					45,320	円/日		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,908	1,908		CB410260	
	計					1,908			
	単価					1,908		円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,697	4,697		WB252730 単一 6号	
	計					4,697			
	単価					4,697		円/袋	

## 1 次 単 価 表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	16,320	16,320	単一	8号
	計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	27,336	8,036		
	特殊作業員		人	0.294	26,316	7,736		
	普通作業員		人	0.294	22,644	6,657		
	大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	単一	9号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		217		
	計					46,970		
	単価					4,697	円/袋	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							905,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	40	22,644	905,760	
計						905,760	
単価						905,760	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,320	
単価						16,320	円/人日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
	軽油		L	63	137	8,631			
	バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					45,320			
	単価					45,320		円/日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,908	1,908		CB410260	
	計					1,908			
	単価					1,908		円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,697	4,697		WB252730	
	計					4,697			単一 6号
	単価					4,697		円/袋	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	



## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	27,336	8,036			
特殊作業員		人	0.294	26,316	7,736			
普通作業員		人	0.294	22,644	6,657			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	WK250500	単一	9号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		217			
計					46,970			
単価					4,697		円/袋	

## 参考資料（1）

単一7号		労務費	単位	式	数量	1	単価	905,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40	22,644	905,760		
計						905,760		
単価						905,760	円/式	

単一8号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418		
	軽油		L	63	137	8,631		
	バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					45,320		
	単価					45,320	円/日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,908	1,908	CB410260		
	計					1,908			
	単価					1,908	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,697	4,697	WB252730 単一 6号		
	計					4,697			
	単価					4,697	円/袋		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320	WB010212 単一 8号		
計					16,320			
単価					16,320	円/人日		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	27,336	8,036			
特殊作業員		人	0.294	26,316	7,736			
普通作業員		人	0.294	22,644	6,657			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	WK250500	単一	9号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		217			
計					46,970			
単価					4,697		円/袋	

## 参考資料（1）

単-7号		労務費	単位	式	数量	1	単価	905,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40	22,644	905,760		
計						905,760		
単価						905,760	円/式	

単-8号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	45,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	63	137	8,631			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					45,320			
単価					45,320	円/日		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,908	1,908	CB410260		
	計					1,908			
	単価					1,908	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,697	4,697	WB252730 単一 6号		
	計					4,697			
	単価					4,697	円/袋		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	



## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	27,336	8,036			
特殊作業員		人	0.294	26,316	7,736			
普通作業員		人	0.294	22,644	6,657			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	WK250500	単一	9号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		217			
計					46,970			
単価					4,697		円/袋	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							905,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	40	22,644	905,760	
計						905,760	
単価						905,760	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,320	
単価						16,320	円/人日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418		
	軽油		L	63	137	8,631		
	バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					45,320		
	単価					45,320	円/日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,908	1,908		CB410260	
	計					1,908			
	単価					1,908		円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,697	4,697		WB252730	単一 6号
	計					4,697			
	単価					4,697		円/袋	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	16,320	16,320	WB010212	単一	8号
計					16,320			
単価					16,320	円/人日		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	27,336	8,036			
特殊作業員		人	0.294	26,316	7,736			
普通作業員		人	0.294	22,644	6,657			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	WK250500	単一	9号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		217			
計					46,970			
単価					4,697		円/袋	

## 参考資料（1）

単一7号		労務費	単位	式	数量	1	単価	905,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40	22,644	905,760		
計						905,760		
単価						905,760	円/式	

単一8号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418		
	軽油		L	63	137	8,631		
	バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					45,320		
	単価					45,320	円/日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,908	1,908			CB410260
	計					1,908			
	単価					1,908			円/m2

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		1	単価	4,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,697	4,697			WB252730 単一 6号
	計					4,697			
	単価					4,697			円/袋

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320	WB010212 単一 8号		
計					16,320			
単価					16,320	円/人日		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	27,336	8,036			
特殊作業員		人	0.294	26,316	7,736			
普通作業員		人	0.294	22,644	6,657			
大型土のう袋材		袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	WK250500	単一	9号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		217			
計					46,970			
単価					4,697		円/袋	

## 参考資料（1）

単一7号		労務費	単位	式	数量	1	単価	905,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40	22,644	905,760		
計						905,760		
単価						905,760	円/式	

単一8号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	63	137	8,631			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					45,320			
単価					45,320	円/日		