

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事
工事地名	広島県広島市西区、佐伯区、廿日市市、大竹市地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010002	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	242日間 自 令和 8年 5月 1日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	300,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (宮園・四季が丘地区)		式	1		3,165,504				
道路土工		式	1		967,816				
掘削工		式	1		456,884				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	160	320.4	51,264			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	340	1,193	405,620			単-2号	
路体盛土工		式	1		107,132				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	320	231.7	74,144			単-3号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	824.7	32,988			単-4号	
残土処理工		式	1		403,800				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	100	1,038	103,800			単-5号	
残土等処分		m3	100	3,000	300,000			単-6号	
法面工		式	1		74,820				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		74,820				
人工張芝 (わら芝)		m2	100	748.2	74,820			単-7号	
舗装工		式	1		498,980				
アスファルト舗装工		式	1		498,980				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	200	586.9	117,380			単-8号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	200	1,908	381,600			単-9号	
防護柵工		式	1		1,032,000				
防止柵工		式	1		1,032,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 ダークブラウン	m	100	10,320	1,032,000			単-10号	
道路清掃工		式	1		39,048				
排水施設清掃工		式	1		39,048				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	488.1	39,048			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理事業工		式	1		226,440				
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				
交通誘導警備員		人日	20	16,320	326,400			単-12号	
直接工事費		式	1		3,165,504				
共通仮設費		式	1		1,002,000				
共通仮設費		式	1		122,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		122,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		880,000				
純工事費		式	1		4,167,504				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		2,649,000				
工事原価		式	1		25,810,986				
一般管理費等		式	1		4,439,014				
工事価格		式	1		30,250,000				
消費税相当額		式	1		3,025,000				
工事費計		式	1		33,275,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (五月が丘地区)		式	1		1,069,058				
道路付属施設工		式	1		96,490				
境界工		式	1		96,490				
境界杭 (BS-3-1)	120×120 根巻き基礎 無し	本	10	9,649	96,490			単-1号	
道路清掃工		式	1		39,048				
排水施設清掃工		式	1		39,048				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	488.1	39,048			単-2号	
除草工		式	1		60,480				
道路除草工		式	1		60,480				
除草	人力	m2	400	151.2	60,480			単-3号	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理作業工		式	1		226,440				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
構造物撤去工		式	1		320,200				
構造物取壊し工		式	1		320,200				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	8,005	320,200			単-4号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				
交通誘導警備員		人日	20	16,320	326,400			単-5号	
直接工事費		式	1		1,069,058				
共通仮設費		式	1		419,000				
共通仮設費		式	1		54,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		54,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		365,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (井口台地区)		式	1		652,368				
道路清掃工		式	1		39,048				
排水施設清掃工		式	1		39,048				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	488.1	39,048			単-1号	
除草工		式	1		60,480				
道路除草工		式	1		60,480				
除草	人力	m2	400	151.2	60,480			単-2号	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理作業工		式	1		226,440				
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	20	16,320				単-3号
直接工事費			式	1				652,368	
共通仮設費			式	1				258,000	
共通仮設費			式	1				35,000	
現場環境改善費 (率計上)			式	1				35,000	
共通仮設費 (率計上)			式	1				223,000	
純工事費			式	1				910,368	
現場管理費			式	1				678,000	
工事原価			式	1				1,588,368	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (美鈴が丘地区)		式	1		652,368				
道路清掃工		式	1		39,048				
排水施設清掃工		式	1		39,048				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	488.1	39,048			単-1号	
除草工		式	1		60,480				
道路除草工		式	1		60,480				
除草	人力	m2	400	151.2	60,480			単-2号	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理作業工		式	1		226,440				
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	16,320	326,400			単-3号	
直接工事費		式	1		652,368				
共通仮設費		式	1		258,000				
共通仮設費		式	1		35,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		35,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		223,000				
純工事費		式	1		910,368				
現場管理費		式	1		678,000				
工事原価		式	1		1,588,368				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (倉重地区)		式	1		613,320				
除草工		式	1		60,480				
道路除草工		式	1		60,480				
除草	人力	m2	400	151.2	60,480			単-1号	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理作業工		式	1		226,440				
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				
交通誘導警備員		人日	20	16,320	326,400			単-2号	
直接工事費		式	1		613,320				
共通仮設費		式	1		165,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		16,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		16,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		149,000				
純工事費		式	1		778,320				
現場管理費		式	1		483,000				
工事原価		式	1		1,261,320				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (原地区)		式	1		972,568				
道路清掃工		式	1		39,048				
排水施設清掃工		式	1		39,048				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	488.1	39,048			単-1号	
除草工		式	1		60,480				
道路除草工		式	1		60,480				
除草	人力	m2	400	151.2	60,480			単-2号	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理作業工		式	1		226,440				
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
構造物撤去工		式	1		320,200				
構造物取壊し工		式	1		320,200				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	8,005	320,200			単-3号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				
交通誘導警備員		人日	20	16,320	326,400			単-4号	
直接工事費		式	1		972,568				
共通仮設費		式	1		261,000				
共通仮設費		式	1		24,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		24,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		237,000				
純工事費		式	1		1,233,568				
現場管理費		式	1		766,000				
工事原価		式	1		1,999,568				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (宮内地区)		式	1		1,584,840				
防護柵工		式	1		1,032,000				
防止柵工		式	1		1,032,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 ターグプラウン	m	100	10,320	1,032,000			単-1号	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理作業工		式	1		226,440				
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				
交通誘導警備員		人日	20	16,320	326,400			単-2号	
直接工事費		式	1		1,584,840				
共通仮設費		式	1		422,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		35,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		35,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		387,000				
純工事費		式	1		2,006,840				
現場管理費		式	1		1,246,000				
工事原価		式	1		3,252,840				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (赤土地地区)		式	1		613,320				
除草工		式	1		60,480				
道路除草工		式	1		60,480				
除草	人力	m2	400	151.2	60,480			単-1号	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理作業工		式	1		226,440				
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				
交通誘導警備員		人日	20	16,320	326,400			単-2号	
直接工事費		式	1		613,320				
共通仮設費		式	1		165,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		16,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		16,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		149,000				
純工事費		式	1		778,320				
現場管理費		式	1		483,000				
工事原価		式	1		1,261,320				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (小方地区)		式	1		613,320				
除草工		式	1		60,480				
道路除草工		式	1		60,480				
除草	人力	m2	400	151.2	60,480			単-1号	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理作業工		式	1		226,440				
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				
交通誘導警備員		人日	20	16,320	326,400			単-2号	
直接工事費		式	1		613,320				
共通仮設費		式	1		243,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		34,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		34,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		209,000				
純工事費		式	1		856,320				
現場管理費		式	1		638,000				
工事原価		式	1		1,494,320				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (白石地区)		式	1		1,645,320				
防護柵工		式	1		1,032,000				
防止柵工		式	1		1,032,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 ターグプラウン	m	100	10,320	1,032,000			単-1号	
除草工		式	1		60,480				
道路除草工		式	1		60,480				
除草	人力	m2	400	151.2	60,480			単-2号	
応急処理工		式	1		226,440				
応急処理作業工		式	1		226,440				
応急処理		式	1		226,440			内-1号	
仮設工		式	1		326,400				
交通管理工		式	1		326,400				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	20	16,320				単-3号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	320.4	320.4	CB210100
	計					320.4	
	単価					320.4	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂 片切掘削	m 3	1	1,193	1,193	CB210100
	計					1,193	
	単価					1,193	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	231.7	231.7	CB210510
	計					231.7	
	単価					231.7	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	824.7	824.7	CB210510
	計					824.7	
	単価					824.7	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	1,038	1,038	CB210110
計						1,038	
単価						1,038	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価
							3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m 3	1	3,000	3,000	CB210560
計						3,000	
単価						3,000	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量		1	単価	748.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	748.2	748.2	CB220910		
計						748.2			
単価						748.2	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	586.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	586.9	586.9	CB410030		
計						586.9			
単価						586.9	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,908	1,908		CB410260	
	計					1,908			
	単価					1,908		円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグプラウン	単位	m	数量		1	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ヒール式・ハネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,320	10,320		WB810760	単一 13号
	計					10,320			
	単価					10,320		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人日	1	16,320	16,320	WB010212 単- 15号	
計							16,320		
単価							16,320	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,183.2	118,320			
防護柵（P種）	H=1.1m 4段ビーム CO建込 ダークブラウン	m	100	9,130	913,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		680			
計					1,032,000			
単価					10,320	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	10	22,644	226,440	
計						226,440	
単価						226,440	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,320	
単価						16,320	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	境界杭 (BS-3-1)	120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量		1	単価	9,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1	9,649	9,649	WB812330 単一 6号		
計						9,649			
単価						9,649	円/本		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	488.1	488.1	CB433510		
計						488.1			
単価						488.1	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	除草	人力	単位	m2	数量		単価	151.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草	m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
	計					151.2		
	単価					151.2	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,005	8,005	WB824010 単一 8号	
	計					8,005		
	単価					8,005	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	16,320	16,320	WB010212	単一	16,320 9号
計					16,320			
単価					16,320		円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,799.52	4,799			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	4,850	4,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,649			
単価					9,649	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	10	22,644	226,440	
計						226,440	
単価						226,440	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価
							8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,005.26	8,005	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						8,005	
単価						8,005	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			16,320
交通誘導警備員B		人	1	16,320	16,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					16,320			
単価					16,320	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1		16,320	
交通誘導警備員 B		人日	1	16,320	16,320	WB010212	単-	5号
計					16,320			
単価					16,320	円/人日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	22,644	226,440		
計						226,440		
単価						226,440	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	16,320	16,320	WB010212	単一	5号
計					16,320			
単価					16,320	円/人日		

参考資料（1）

単一4号		労務費	単位	式	数量	1	単価	226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	22,644	226,440		
計						226,440		
単価						226,440	円/式	

単一5号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力除草	m 2	1	151.2	151.2	CB432110		
計						151.2			
単価						151.2	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単一 4号		
計						16,320			
単価						16,320	円/人日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	10	22,644	226,440	
計						226,440	
単価						226,440	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,320	
単価						16,320	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	488.1	488.1	CB433510	
計							488.1		
単価							488.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
計							151.2		
単価							151.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,005	8,005	WB824010 単一 6号	
計						8,005		
単価						8,005	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単一 7号	
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	22,644	226,440		
計						226,440		
単価						226,440	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,005.26	8,005		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,005		
単価						8,005	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			16,320
交通誘導警備員 B		人	1	16,320	16,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					16,320			
単価					16,320	円／人日		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラウン	単位	m	数量		単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,320	10,320	単一	3号
計						10,320		
単価						10,320	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320	単一	5号
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,183.2	118,320			
防護柵（P種）	H=1.1m、4段ビーム、Co建込、タワークラウン	m	100	9,130	913,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		680			
計					1,032,000			
単価					10,320	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	10	22,644	226,440	
計						226,440	
単価						226,440	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,320	
単価						16,320	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力除草	m 2	1	151.2	151.2	CB432110		
計						151.2			
単価						151.2	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単一 4号		
計						16,320			
単価						16,320	円/人日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	10	22,644	226,440	
計						226,440	
単価						226,440	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,320	
単価						16,320	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	151.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力除草	m 2	1	151.2	151.2	CB432110		
計						151.2			
単価						151.2	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単一 4号		
計						16,320			
単価						16,320	円/人日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	労務費		単位	式	数量	1	単価
							226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	10	22,644	226,440	
計						226,440	
単価						226,440	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,320	
単価						16,320	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラウン	単位	m	数量		単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,320	10,320	単一	4号
	計					10,320		
	単価					10,320	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量		単価	151.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草	m 2	1	151.2	151.2	CB432110	
	計					151.2		
	単価					151.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	16,320	16,320	WB010212	16,320	単一 6号
計					16,320			
単価					16,320		円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,183.2	118,320			
防護柵（P種）	H=1.1m、4段ビーム、Co建込、タークグラウン	m	100	9,130	913,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		680			
計					1,032,000			
単価					10,320	円/m		

参考資料（1）

単-5号		労務費	単位	式	数量	1	単価	226,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	22,644	226,440		
計						226,440		
単価						226,440	円/式	

単-6号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	