

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事
工事地名	広島県呉市焼山町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 8月
2) 事務所名	広島西部砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5840010002	1 4) 単価適用年月	2026年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	285日間 自 令和 8年10月19日 (当初) 至 令和 9年 7月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	呉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	33,129,125
		2 3) 公 告 日	令和 8年 8月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （上流管理用道路）			式	1		162, 694, 041			
道路土工			式	1		95, 783, 505			
掘削工 (ICT)			式	1		664, 624			
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満		m3	390	417. 6	162, 864			単-1号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)		m3	280	830. 8	232, 624			単-2号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		m3	280	238. 5	66, 780			単-3号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)		m3	280	593	166, 040			単-4号
整地	敷均し (ルーズ)		m3	280	129. 7	36, 316			単-5号
路床盛土工			式	1		34, 472			
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満		m3	40	861. 8	34, 472			単-6号
路体盛土工			式	1		13, 708, 503			
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満		m3	10	5, 916	59, 160			単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 (ソイルメント)		2.5m未満	m3	740	5,916	4,377,840			単-8号
路体(築堤)盛土 (ソイルメント)		2.5m以上4.0m未満	m3	70	819.9	57,393			単-9号
攪拌混合			m3	810	2,223	1,800,630			単-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	900	593	533,700			単-11号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	900	238.5	214,650			単-12号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	900	830.8	747,720			単-13号
投入			m3	900	238.5	214,650			単-14号
型枠		一般型枠	m2	620	9,198	5,702,760			単-15号
路体盛土工 (路肩盛土工)			式	1		1,108,416			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	20	5,916	118,320			単-16号
路体(築堤)盛土 (ソイルメント)		2.5m未満	m3	50	5,916	295,800			単-17号
攪拌混合			m3	50	2,223	111,150			単-18号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	593	35,580			単-19号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	60	238.5	14,310			単-20号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	830.8	49,848			単-21号
投入			m3	60	238.5	14,310			単-22号
型枠		一般型枠	m2	51	9,198	469,098			単-23号
路体盛土工 (路体外盛土工)			式	1		236,640			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	40	5,916	236,640			単-24号
法面整形工(ICT)			式	1		1,820,940			
法面整形(切土部)(ICT)		軟岩I	m2	1,780	1,023	1,820,940			単-25号
残土処理工			式	1		78,209,910			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,860	2,934	20,127,240			単-26号
残土等処分			m3	6,860	2,700	18,522,000			単-27号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	硬岩	m3	1, 830	4, 170	7, 631, 100			単-28号	
残土等処分	硬岩	m3	1, 830	4, 250	7, 777, 500			単-29号	
ソイルメント運搬		m3	2, 130	8, 339	17, 762, 070			単-30号	
ソイルメント処分		m3	2, 130	3, 000	6, 390, 000			単-31号	
法面工		式	1		23, 452, 370				
法面吹付工		式	1		12, 848, 160				
モルタル吹付	厚10cm	m2	1, 508	8, 520	12, 848, 160			単-32号	
法枠工		式	1		10, 181, 320				
吹付枠 （1号吹付枠）	300×300	m2	268	37, 990	10, 181, 320			単-33号	
鉄筋挿入工		式	1		422, 890				
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.8 m III 重機搬入, 仮設 足場設置, 土足場の確 保困難	本	13	32, 530	422, 890			単-34号	

設計内訳書

工事名	令和８年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1		702,506			
ラブルネット工			式	1		702,506			
ラブルネット		2t	袋	133	5,282	702,506			単-35号
排水構造物工			式	1		3,561,240			
側溝工			式	1		3,474,150			
1号プレキャストL型側溝			m	345	10,070	3,474,150			単-36号
集水桝・マンホール工 (1号集水桝)			式	1		87,090			
現場打ち集水桝		現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	51,060	51,060			単-37号
蓋 (グレーチング 蓋)		T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	1	36,030	36,030			単-38号
管理用道路工			式	1		7,179,712			
舗装準備工			式	1		92,240			
不陸整正		補足材無し	m2	556	165.9	92,240			単-39号

設計内訳書

工事名	令和８年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート工 (張コンクリート)		式	1		7,087,472				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,120	667.1	747,152			単-40号	
張りコンクリート	1号 t=150	m2	1,120	5,661	6,340,320			単-41号	
構造物撤去工		式	1		28,680,408				
構造物取壊し工		式	1		611,424				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	60	8,153	489,180			単-42号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	610	200.4	122,244			単-43号	
工事用道路撤去工		式	1		16,483,038				
工事用道路盛土撤去	土砂	m3	6,200	312.5	1,937,500			単-44号	
工事用道路盛土撤去	破碎岩	m3	390	294.8	114,972			単-45号	
工事用道路盛土撤去	ソイルメント	m3	2,130	2,653	5,650,890			単-46号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	2,130	294.8	627,924			単-47号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	2,130	294.8	627,924			単-48号
床掘り		土砂	m3	40	2,116	84,640			単-49号
埋戻し		土砂	m3	90	3,717	334,530			単-50号
大型土のう			袋	2,238	1,007	2,253,666			単-51号
ラッセルネット撤去			袋	1,948	2,091	4,073,268			単-52号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,020	593	604,860			単-53号
整地		敷均し(ルース)	m3	1,020	129.7	132,294			単-54号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	405.7	40,570			単-55号
排水構造物撤去工			式	1		162,840			
暗渠排水管撤去		高密度ポリエチレン管 φ300	m	13	175.8	2,285			単-56号
暗渠排水管撤去		高密度ポリエチレン管 φ500	m	40	280.3	11,212			単-57号
暗渠排水管撤去		高密度ポリエチレン管 φ1200	m	105	1,373	144,165			単-58号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去		グレーチング 蓋	枚	9	575. 4	5, 178			単-59号
仮橋撤去工									
橋脚杭撤去			式	1		10, 498, 779			単-60号
			本	70	22, 810	1, 596, 700			
橋脚撤去			t	82. 2	23, 130	1, 901, 286			単-61号
仮橋上部撤去			t	152. 1	14, 820	2, 254, 122			単-62号
覆工板撤去			m2	1, 035	940. 2	973, 107			単-63号
仮設高欄撤去			m	317	1, 950	618, 150			単-64号
仮橋撤去部材運搬			t	509. 76	6, 190	3, 155, 414			単-65号
運搬処理工			式	1		924, 327			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	60	3, 519	211, 140			単-66号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	60	3, 525	211, 500			単-67号
殻運搬		アスファルト殻	m3	25	5, 186	129, 650			単-68号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻	m3	25	3,525	88,125			単-69号
廃プラスチック運搬			m3	20	2,587	51,740			単-70号
廃プラスチック処分			m3	20	7,000	140,000			単-71号
現場発生品運搬		グレーチング 蓋・仮排水管	t	8.77	10,510	92,172			単-72号
仮設工			式	1		3,334,300			
作業ヤード整備工			式	1		470,300			
混合桧			箇所	1	470,300	470,300			単-73号
交通管理工			式	1		2,864,000			
交通誘導警備員			人日	179	16,000	2,864,000			単-74号
砂防堰堤 (3-81-92 上流支川)			式	1		22,520,013			
砂防土工			式	1		4,906,262			
掘削工(ICT)			式	1		18,338			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3,000m3未満 障害無	m3	20	916.9	18,338			単-75号
盛土工			式	1		4,711,760			
盛土(流用土)		2.5m未満	m3	110	5,916	650,760			単-76号
盛土(流用土) (ソイルメント)		2.5m未満	m3	2	5,916	11,832			単-77号
盛土(Ⅱ)(ソイルメント)			m3	308	9,888	3,045,504			単-78号
攪拌混合			m3	310	2,223	689,130			単-79号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	686.6	233,444			単-80号
投入			m3	340	238.5	81,090			単-81号
法面整形工			式	1		142,164			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	330	430.8	142,164			単-82号
法面整形工(ICT)			式	1		34,000			
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	850	34,000			単-83号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		3,655,398			
植生工			式	1		3,655,398			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	40	7,500	300,000			単-84号
植生マット		硬質土壌用 t=5cm	m2	310	10,800	3,348,000			単-85号
人工張芝（わら芝）			m2	10	739.8	7,398			単-86号
コンクリート堰堤工			式	1		12,748,098			
作業土工			式	1		35,031			
床掘り（掘削（砂防）（ICT））			m3	10	916.9	9,169			単-87号
埋戻し		土砂	m3	2	3,043	6,086			単-88号
埋戻し（Ⅱ）			m3	2	9,888	19,776			単-89号
コンクリート側壁工（第1側壁）			式	1		7,962,980			
コンクリート		1号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	122	32,950	4,019,900			単-90号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	20	3,843	76,860			単-91号
型枠									
			m2	300	10,440	3,132,000			単-92号
足場		安全ネット必要	掛m2	180	4,079	734,220			単-93号
間詰工			式	1		461,300			
間詰コンクリート		4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	14	32,950	461,300			単-94号
水叩工 (第1水叩)			式	1		3,991,587			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	111	31,130	3,455,430			単-95号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,843	26,901			単-96号
目地材		エポキシ樹脂 t=10 d=50	m	28	9,612	269,136			単-97号
型枠			m2	23	10,440	240,120			単-98号
小口止工			式	1		297,200			
1号小口止		1号	箇所	1	297,200	297,200			単-99号

設計内訳書

工事名	令和8年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		874,255				
防止柵工		式	1		304,080				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグブラウン	m	2	10,760	21,520			単-100号	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグブラウン	m	16	17,660	282,560			単-101号	
階段工		式	1		570,175				
1号階段	1号	m	7	31,890	223,230			単-102号	
2号階段	1号	m	6	57,300	343,800			単-103号	
1号張コンクリート	1号	m2	1	3,145	3,145			単-104号	
仮設工		式	1		336,000				
交通管理工		式	1		336,000				
交通誘導警備員		人日	21	16,000	336,000			単-105号	
直接工事費		式	1		185,214,054				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		17,722,722			
共通仮設費			式	1		2,999,722			
運搬費			式	1		1,298,922			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1,194,000	1,194,000			単-106号
仮設材運搬費			t	17.4	6,030	104,922			単-107号
技術管理費			式	1		605,800			
六価カド溶出試験費			式	1	7,800	7,800			単-108号
システム初期費 (ICT)			式	1		598,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,095,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		14,723,000			
純工事費			式	1		202,936,776			
現場管理費			式	1		50,696,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度安芸南部山系大屋大川上流右支川管理用道路他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		253,632,776			
一般管理費等			式	1		37,357,224			
工事価格			式	1		290,990,000			
消費税相当額			式	1		29,099,000			
工事費計			式	1		320,089,000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 157号
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 417. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	417. 6	417. 6	CB210120
計						417. 6	
単価						417. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 830. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3未満 バックホウバケット容量0. 8m3 260m以下	m 3	1	830. 8	830. 8	WB211810 単一 109号
計						830. 8	
単価						830. 8	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5	CB210020	
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	593	593	CB210110	
計						593		
単価						593	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	129. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	129. 7	129. 7	CB210610	
計						129. 7		
単価						129. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	861. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	861. 8	861. 8	CB210520	
計						861. 8		
単価						861. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 916	5, 916	CB210510	
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土 (ソイルセメント)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 916	5, 916	CB210510	
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土 (ソイルメント)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		819. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満					CB210510	
			m 3	1	819. 9	819. 9		
計						819. 9		
単価						819. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	攪拌混合		単位	m3	数量		単価	
						1		2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		4. 6t/100m3を超え5. 2t/100m3以下					CB332620	
			m 3	1	2, 223	2, 223		
計						2, 223		
単価						2, 223	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	593	593	CB210110	
計						593		
単価						593	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5	CB210020	
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		830. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3未満 ハックホウバケット容量0. 8m3 260m以下	m 3	1	830. 8	830. 8	WB211810 単－ 109号	
計						830. 8		
単価						830. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	投入		単位	m3	数量		単価	
						1		238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5	CB210020	
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		9, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 198	9, 198	CB240210	
計						9, 198		
単価						9, 198	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 916	5, 916	CB210510	
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	路体(築堤)盛土 (ソイルメント)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 916	5, 916	CB210510	
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	攪拌混合		単位	m3	数量	1	単価	2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		4. 6t/100m3を超え5. 2t/100m3以下	m 3	1	2, 223	2, 223	CB332620	
計						2, 223		
単価						2, 223	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	593	593	CB210110	
計						593		
単価						593	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5	CB210020	
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		830. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3未満 ハックホハケット容量0. 8m3 260m以下	m 3	1	830. 8	830. 8	WB211810 単－ 109号	
計						830. 8		
単価						830. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	投入		単位	m3	数量		単価	
						1		238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5	CB210020	
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 198	9, 198	CB240210	
計						9, 198		
単価						9, 198	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 916	5, 916	CB210510	
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I	m 2	1	1, 023	1, 023	CB220070	
計						1, 023		
単価						1, 023	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 934	2, 934	CB210110	
計						2, 934		
単価						2, 934	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 700	2, 700	CB210560	
計						2, 700		
単価						2, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 硬岩 有り 19. 5km以下	m 3	1	4, 170	4, 170	CB210110	
計						4, 170		
単価						4, 170	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	残土等処分	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	4, 250	4, 250	CB210560	
計						4, 250		
単価						4, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	ソイルメント運搬		単位	m3	数量	1	単価	8, 339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 硬岩 有り 60. 0km以下	m 3	1	8, 339	8, 339	CB210110	
計						8, 339		
単価						8, 339	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	ソイルメント処分		単位	m3	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 000	3, 000	CB210560	
計						3, 000		
単価						3, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	8, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	8, 520	8, 520	WB810810 単一 110号	
計						8, 520		
単価						8, 520	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	吹付枠 (1号吹付枠)	300×300	単位	m2	数量	268	単価	37,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]		1000m2以上(標準) 無 無	m 2	268	2,160	578,880	WB811120	
							単－ 111号	
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 300×300 250m以上500m未満	m	346	24,480	8,470,080	WB811110	
							単－ 112号	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			m 3	1	67,500	67,500	WB811130	
							単－ 113号	
モルタル吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	156	6,816	1,063,296	WB810810	
							単－ 114号	
計						10,179,756		
単価						37,990	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単－34号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.8m III 重機搬入, 仮設足場設置 , 土足場の確保困難	単位	本	数量	1	単価 32, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工		III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 1. 8m/箇所 50mm/箇所 2m/箇所 標準(0. 4) 無	m	1. 8	18, 070	32, 526	WB813110 単－ 115号
計						32, 526	
単価						32, 530	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単－35号	ラッセルネット	2t	単位	袋	数量	133	単価 5, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラッセルネット製作			袋	25	15, 860	396, 500	WYB00044 単－ 116号
ラッセルネット設置			袋	133	2, 300	305, 900	WYB00034 単－ 117号
計						702, 400	
単価						5, 282	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	1号プレキャストL型側溝		単位	m	数量		単価	
						1		10, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）	据付 有り 300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600) 全ての費用	m	1	10, 070	10, 070	CB222710	
	計					10, 070		
	単価					10, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	
						1		51, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51, 060	51, 060	CB222950	
	計					51, 060		
	単価					51, 060	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	蓋 (クレーンク 蓋)	T-25 500×500用 並目 ホルト固定	単位	枚	数量		単価	
						1		36, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36, 030	36, 030	WB821430 単－ 118号	
計						36, 030		
単価						36, 030	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		165. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	165. 9	165. 9	CB410010	
計						165. 9		
単価						165. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	667. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	667. 1	667. 1	CB410030	
計						667. 1		
単価						667. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	張りコンクリート	1号 t=150	単位	m2	数量	100	単価	5, 661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	34, 990	524, 850	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 5	5, 396	2, 698	CB224710	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1. 25	5, 241	6, 551. 25	CB224710	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	266. 3	31, 956	WYB00017 単一 119号	
計						566, 055. 25		
単価						5, 661	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824010	
			m 3	1	8,153	8,153	単一 120号	
計						8,153		
単価						8,153	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量		単価	
						1		200. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					CB430310	
			m 2	1	200. 4	200. 4		
計						200. 4		
単価						200. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	工事用道路盛土撤去	土砂	単位	m3	数量	1	単価	312. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	312. 5	312. 5	CB210100	
計						312. 5		
単価						312. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	工事用道路盛土撤去	破碎岩	単位	m3	数量	1	単価	294. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		破碎岩 土量50, 000m3未満	m 3	1	294. 8	294. 8	CB210020	
計						294. 8		
単価						294. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	工事用道路盛土撤去	ソイルメント	単位	m3	数量	1	単価	2,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し	m 3	1	2,653	2,653	CB210100	
計						2,653		
単価						2,653	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	294.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m 3	1	294.8	294.8	CB210020	
計						294.8		
単価						294.8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	294. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満	m 3	1	294. 8	294. 8	CB210020	
計						294. 8		
単価						294. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 116	2, 116	CB210030	
計						2, 116		
単価						2, 116	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 717	3, 717	CB210410	
計						3, 717		
単価						3, 717	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	大型土のう		単位	袋	数量	1	単価	1, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	袋	1	1, 007	1, 007	WB252730 単－ 121号	
計						1, 007		
単価						1, 007	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	ラッセルネット撤去		単位	袋	数量	1, 948	単価	2, 091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラッセルネット撤去			袋	1, 840	2, 075	3, 818, 000	WYB00024 単－ 122号	
ラッセルネット再利用撤去			袋	108	2, 363	255, 204	WYB00009 単－ 123号	
計						4, 073, 204		
単価						2, 091	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	593	593	CB210110	
計						593		
単価						593	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	129. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	129. 7	129. 7	CB210610	
計						129. 7		
単価						129. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	405. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	405. 7	405. 7	CB210110	
計						405. 7		
単価						405. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 300	単位	m	数量	1	単価	175. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 200～400mm	m	1	175. 8	175. 8	CB222770	
計						175. 8		
単価						175. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 500	単位	m	数量	1	単価	280. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 450～600mm	m	1	280. 3	280. 3	CB222770	
計						280. 3		
単価						280. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1200	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	撤去 波状管 1,100～1,500mm 全ての費用	m	1	1,373	1,373	CB222770	
	計					1,373		
	単価					1,373	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	蓋版撤去	グレーチング 蓋	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	575. 4	575. 4	WB821430 単－ 124号	
	計					575. 4		
	単価					575. 4	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	橋脚杭撤去		単位	本	数量	70	単価	22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭 (H300～H400)	箇所	70	6, 379	446, 530	WB224540	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊					WB252860	
計			t	49. 7	23, 130	1, 149, 561	単一 126号	
						1, 596, 091		
単価						22, 810	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	橋脚撤去		単位	t	数量	1	単価	23, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	t	1	23, 130	23, 130	WB252860 単一 126号	
計						23, 130		
単価						23, 130	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	仮橋上部撤去		単位	t	数量	1	単価	14, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		H形鋼主桁 撤去 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	t	1	14, 820	14, 820	WB252810 単一 127号	
計						14, 820		
単価						14, 820	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	覆工板撤去		単位	m2	数量	1	単価	940. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	m 2	1	940. 2	940. 2	WB252820 単一 128号	
計						940. 2		
単価						940. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	仮設高欄撤去		単位	m	数量	1	単価	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去			m	1	1,950	1,950	WYB00004 単－ 129号	
計						1,950		
単価						1,950	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	仮橋撤去部材運搬		単位	t	数量	1	単価	6,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 16.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,690	4,690	WB010020 単－ 130号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－ 131号	
計						6,190		
単価						6,190	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 519	3, 519	CB227010	
計						3, 519		
単価						3, 519	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単一 132号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	5, 186	5, 186	CB227010	
計						5, 186		
単価						5, 186	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単一 133号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	m3	数量	1	単価	2,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（機械処理）		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 39.0km以下 持込	m 3	1	2,587	2,587	CB320720	
計						2,587		
単価						2,587	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	m3	数量	1	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	7,000	7,000	WB020051 単一 134号	
計						7,000		
単価						7,000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	現場発生品運搬	グレーチング 蓋・仮排水管	単位	t	数量	1	単価	10, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	958. 7	958. 7	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 547	9, 547	CB010420	
	計					10, 505. 7		
	単価					10, 510	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	混合樹		単位	箇所	数量	1	単価	470, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合樹組立			t	8. 8	32, 550	286, 440	WYB00035 単一 135号	
混合樹解体			t	8. 8	17, 750	156, 200	WYB00036 単一 136号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 19日 無 有	枚	10	1, 587	15, 870	WB253630 単一 137号	
鋼材損料		溝形鋼	t	0. 7	10, 440	7, 308	WYB00037 単一 138号	
鋼材全損		等辺山形鋼、平鋼	t	0. 05	88, 110	4, 405. 5	WYB00038 単一 139号	
計						470, 223. 5		
単価						470, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単一 140号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	掘削(砂防) (ICT)	土砂 3, 000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	916. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（砂防）（I C T）		土砂 3000m3未満 無し	m 3	1	916. 9	916. 9	CB330100	
計						916. 9		
単価						916. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 916	5, 916		
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	盛土(流用土) (ソイルセメント)	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 916	5, 916		
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	盛土(Ⅱ)(ソイルメント)		単位	m3	数量		単価	
						1		9, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土(Ⅱ)			m3	1	9, 888	9, 888	WYB00002 単一 141号	
計						9, 888		
単価						9, 888	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	攪拌混合		単位	m3	数量		単価	
						1		2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		4. 6t/100m3を超え5. 2t/100m3以下	m 3	1	2, 223	2, 223	CB332620	
計						2, 223		
単価						2, 223	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	686. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	1	686. 6	686. 6	CB210110	
計						686. 6		
単価						686. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	投入		単位	m3	数量	1	単価	238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 5	238. 5	CB210020	
計						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	430. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	430. 8	430. 8	CB220010	
計						430. 8		
単価						430. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	法面整形(切土部) (ICT)	㐂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	850	850	CB220070	
計						850		
単価						850	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単－84号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価 7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無	m 2	1	7, 500	7, 500	WB810830 単－ 142号
計						7, 500	
単価						7, 500	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単－85号	植生マット	硬質土壌用 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価 10, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工（植生マット工）		250m2以上500m2未満 時間制約無	m2	1	10, 800	10, 800	WYB00001 単－ 143号
計						10, 800	
単価						10, 800	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価	739. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	739. 8	739. 8	CB220910	
計						739. 8		
単価						739. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	床掘り(掘削(砂防)(ICT))		単位	m3	数量	1	単価	916. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防) (I C T)		土砂 3000m3未満 無し	m 3	1	916. 9	916. 9	CB330100	
計						916. 9		
単価						916. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 043	3, 043	CB210410	
計						3, 043		
単価						3, 043	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	埋戻し(Ⅱ)		単位	m3	数量	1	単価	9, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し(Ⅱ)			m3	1	9, 888	9, 888	WYB00016 単－ 144号	
計						9, 888		
単価						9, 888	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	コンクリート	1号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	
						1		32,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3以上30m3/日未満 1号 一般養生					WYB00006	
			m3	1	32,950	32,950	単－ 145号	
計						32,950		
単価						32,950	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
						1		3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB224710	
			m 2	1	3,843	3,843		
計						3,843		
単価						3,843	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準 (1. 0)	m 2	1	10, 440	10, 440	WB330330 単－ 146号	
計						10, 440		
単価						10, 440	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 079	4, 079	WB252110 単－ 147号	
計						4, 079		
単価						4, 079	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	間詰コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	
						1		32, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3以上30m3/日未満 4号 一般養生					WYB00014	
			m3	1	32, 950	32, 950	単－ 148号	
計						32, 950		
単価						32, 950	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	
						1		31, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3以上80m3/日未満 4号 一般養生					WYB00013	
			m3	1	31, 130	31, 130	単－ 149号	
計						31, 130		
単価						31, 130	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,843	3,843	CB224710	
計						3,843		
単価						3,843	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	目地材	エポキシ樹脂 t=10 d=50	単位	m	数量	1	単価	9,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート版切断		t=10 d=50	m	1	2,227	2,227	WYB00012 単一 150号	
エポキシ樹脂注入			L	0. 5	14,770	7,385	WYB00015 単一 151号	
計						9,612		
単価						9,612	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	10, 440	10, 440	WB330330 単－ 146号	
計						10, 440		
単価						10, 440	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	1号小口止	1号	単位	箇所	数量	1	単価	297, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	4. 004	74, 210	297, 136. 84	CB226190	
計						297, 136. 84		
単価						297, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグプラウン	単位	m	数量	10	単価	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	10	10,700	107,000	WB810760 単一 152号	
箱抜き		D100 全ての費用	m	0.667	752.7	502.05	CB420860	
計						107,502.05		
単価						10,760	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグフレーション	単位	m	数量	10	単価	17,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工(1:2.0未満)		Co建込 ヒール・ハネ式 3m 100m未満	m	10	8,479	84,790	WYB00007 単一 153号	
転落防止柵(材料費)		P種4段 H=1.1m Co建込式 ターグフレーション	m	10	9,130	91,300	WYB00008 単一 154号	
箱抜き		D100 全ての費用	m	0.667	752.7	502.05	CB420860	
計						176,592.05		
単価						17,660	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	1号階段	1号	単位	m	数量	10	単価	31,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【階段部】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)					CB240010	
		一般養生						
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 4	44, 540	151, 436		
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210	
			m 2	6. 667	8, 291	55, 276. 09		
【地覆部】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)					CB240010	
		一般養生						
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 88	44, 540	39, 195. 2		
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210	
			m 2	8. 8	8, 291	72, 960. 8		
計						318, 868. 09		
単価						31, 890	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	2号階段	1号	単位	m	数量	10	単価	57,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【階段部】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	4.33	44,540	192,858.2	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10	8,291	82,910	CB240210	
【地覆部】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.332	44,540	103,867.28	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	23.32	8,291	193,346.12	CB240210	
計						572,981.6		
単価						57,300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	1号張コンクリート	1号	単位	m2	数量	10	単価	3, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 7	44, 540	31, 178	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 07	3, 843	269. 01	CB224710	
計						31, 447. 01		
単価						3, 145	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単－ 140号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一106号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価 1, 194, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラレン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 194, 000	1, 194, 000	WB010350 単一 155号
計						1, 194, 000	
単価						1, 194, 000	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一107号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価 6, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 8. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530	WB010020 単一 156号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	WB010030 単一 131号
計						6, 030	
単価						6, 030	円／t

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	六価クロム溶出試験費		単位	式	数量	1	単価	7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験分析費		環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	1	7, 800	7, 800		
計						7, 800		
単価						7, 800	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バケツホウケツ容量0. 8m3 260m以下	単位	m 3	数量		単価	830. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 962	86, 360	83, 078	WK210340 単－ 158号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						83, 080		
単価						830. 8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	8, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚1 0 c m	m 2	1	8, 520	8, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 520		
単価						8, 520	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2, 160	216, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						216, 000		
単価						2, 160	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満	単位	m	数量		単価	
						100		24, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 3 0 0 × 3 0 0	m	100	24, 480	2, 448, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 448, 000		
単価						24, 480	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
						100		67, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	67, 500	6, 750, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 750, 000		
単価						67, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						1		6, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	6, 816	6, 816		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 816		
単価						6, 816	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	鉄筋挿入工	III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 1. 8m/箇所 50mm/箇所 2m/箇所 標準(0. 4) 無	単位	m	数量	1	単価	18, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件III	m	1	14, 800	14, 800		
ｼﾞﾝｸﾞﾙ異形棒鋼		D19 SD345 亜鉛メッキ	m	1. 111	1, 290	1, 433		
注入材		セメント*ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞセメント1m3	m 3	0. 003	39, 519	118		
鉄筋挿入工部材		D19用 亜鉛メッキ スﾍﾟｰｻｰ*2, 角座金, ナット, ワッシャー	組	0. 556	3, 090	1, 718		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						18, 070		
単価						18, 070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一116号	ラフネット製作		単位	袋	数量	10	単価 15, 860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 125	26, 800	3, 350		
特殊作業員		人	0. 125	25, 800	3, 225		
普通作業員		人	0. 25	22, 200	5, 550		
袋詰玉石用袋材	2 t 用	袋	10	13, 100	131, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 125	54, 400	6, 800		
バックホウ[クローラ型]運転	排ガス2次 バックケット容量0. 8m3	日	0. 125	67, 850	8, 481	WYB00048 単一 159号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		194		
計					158, 600		
単価					15, 860	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	ラフ・ルネット設置		単位	袋	数量	10	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	26, 800	4, 073		
特殊作業員			人	0. 152	25, 800	3, 921		
普通作業員			人	0. 303	22, 200	6, 726		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 152	54, 400	8, 268		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		12		
計						23, 000		
単価						2, 300	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	928	92, 800		
グレーチング 蓋		T-25 500×500 並目 ボルト固定	枚	100	35, 100	3, 510, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 603, 000		
単価						36, 030	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	アスファルト乳剤	PK-3	単位	L	数量	100	単価	266. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	26, 800	5, 360			
普通作業員			人	0. 2	22, 200	4, 440			
アスファルトスプレヤ [ガソリンエンジン駆動]		手押し式 散布能力2 5 L／m i n	日	0. 2	1, 130	226			
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	105	147	15, 435			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		1, 169			
計						26, 630			
単価						266. 3	円／L		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 153	8, 153		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 153		
単価						8, 153	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単-121号	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 1, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 094	26, 800	2, 519	
特殊作業員			人	0. 094	25, 800	2, 425	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 094	54, 400	5, 113	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		13	
計						10, 070	
単価						1, 007	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一122号	ラフ・ルネット撤去		単位	袋	数量	10	単価 2, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 137	26, 800	3, 671	
特殊作業員			人	0. 137	25, 800	3, 534	
普通作業員			人	0. 274	22, 200	6, 082	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 137	54, 400	7, 452	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		11	
計						20, 750	
単価						2, 075	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	ラフネット再利用撤去		単位	袋	数量	10	単価	2, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 133	26, 800	3, 564		
特殊作業員			人	0. 267	25, 800	6, 888		
普通作業員			人	0. 267	22, 200	5, 927		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 133	54, 400	7, 235		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		16		
計						23, 630		
単価						2, 363	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	575. 4	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	575. 36	57, 536			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						57, 540			
単価						575. 4	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	27, 300	3, 549		
普通作業員			人	0. 07	22, 200	1, 554		
酸素		ポンベ	m 3	0. 76	575	437		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 34	2, 440	829		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		10		
計						6, 379		
単価						6, 379	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	23, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 74	41, 900	31, 006		
	橋りょう特殊工		人	1. 9	32, 700	62, 130		
	溶接工		人	0. 52	27, 300	14, 196		
	普通作業員		人	0. 27	22, 200	5, 994		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0. 85	128, 200	108, 970	WK250420 単－ 160号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 004		
	計					231, 300		
	単価					23, 130	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	14, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 36	41, 900	15, 084		
	橋りょう特殊工		人	1. 4	32, 700	45, 780		
	溶接工		人	0. 06	27, 300	1, 638		
	普通作業員		人	0. 41	22, 200	9, 102		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0. 57	128, 200	73, 074	WK250420 単－ 160号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3, 522		
	計					148, 200		
	単価					14, 820	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一128号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	m 2	数量	100	単価	940. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	26, 800	8, 844		
	とび工		人	0. 74	28, 700	21, 238		
	普通作業員		人	0. 29	22, 200	6, 438		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0. 44	128, 200	56, 408	WK250420 単一 160号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 092		
	計					94, 020		
	単価					940. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	高欄撤去		単位	m	数量	1, 000	単価	1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	12. 6	22, 200	279, 720		
クローラークレーン運転		油圧駆動式 ウインチ・ラチスジブ型 排ガス2014年 50～55t吊	日	12. 6	128, 200	1, 615, 320	WYB000005 単－ 161号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		54, 960		
計						1, 950, 000		
単価						1, 950	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 16. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 690	4, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 690		
単価						4, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	m 3	100	7, 000	700, 000		
計						700, 000		
単価						7, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	混合樹組立		単位	t	数量	10	単価	32, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	26, 800	53, 600		
溶接工			人	2	27, 300	54, 600		
普通作業員			人	4	22, 200	88, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2	54, 400	108, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		19, 700		
計						325, 500		
単価						32, 550	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	混合樹解体		単位	t	数量	10	単価	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 800	26, 800		
溶接工			人	1	27, 300	27, 300		
普通作業員			人	2	22, 200	44, 400		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	54, 400	54, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		24, 600		
計						177, 500		
単価						17, 750	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 19日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1, 587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	817	817		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 587		
単価						1, 587	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	鋼材損料	溝形鋼	単位	t	数量	1	単価	10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材損料		溝形鋼	t	1	10, 440	10, 440		
計						10, 440		
単価						10, 440	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	鋼材全損	等辺山形鋼、平鋼	単位	t	数量	1	単価	88, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材全損		等辺山形鋼 (L-10×100×100) 平鋼 (F-9×100)	t	1	129, 119	129, 119		
スクラップ		ヘビー H 1	t	-1	41, 000	-41, 000		
計						88, 119		
単価						88, 110	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 000	16, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	盛土(Ⅱ)		単位	m3	数量	100	単価	9, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	70	5, 916	414, 120	CB210510	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	30	6, 820	204, 600	CB210410	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	3. 5	54, 400	190, 400		
バックホ運転		クローラ型 標準型 排ガス2次 バケット容量0. 45m3	日	3. 5	51, 330	179, 655	WYB00003	
諸雑費（まるめ）			式	1		25	単一 162号	
計						988, 800		
単価						9, 888	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 3 c m	m 2	1	7, 500	7, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 500		
	単価					7, 500	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	人力施工による植生工（植生マット工）	250m2以上500m2未満 時間制約無	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工(植生マット工)【労・材】	250m2以上500m2未満 時間制約無	m 2	1	10, 800	10, 800		
	計					10, 800		
	単価					10, 800	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	埋戻し(Ⅱ)		単位	m3	数量	100	単価	9, 888
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	70	5, 916	414, 120	CB210510	
	埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	30	6, 820	204, 600	CB210410	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	3. 5	54, 400	190, 400		
	バックホ運転	クローラ型 標準型 排ガス2次 バケット容量0. 45m3	日	3. 5	51, 330	179, 655	WYB00019	
	諸雑費（まるめ）		式	1		25	単一 162号	
	計					988, 800		
	単価					9, 888	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-145号	一般部コンクリート打設	10m3以上30m3/日未満 1号 一般養生	単位	m3	数量	100	単価	32,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	26,800	75,040		
特殊作業員			人	5.3	25,800	136,740		
普通作業員			人	6.1	22,200	135,420		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力50t吊	日	2.8	92,800	259,840		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	104	25,450	2,646,800		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		41,160		
計						3,295,000		
単価						32,950	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	10, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 9	26, 800	104, 520		
型わく工			人	14. 9	28, 200	420, 180		
特殊作業員			人	0. 85	25, 800	21, 930		
普通作業員			人	8. 5	22, 200	188, 700		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 3	54, 400	125, 120		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		183, 550		
計						1, 044, 000		
単価						10, 440	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一147号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	26, 800	40, 200	
とび工			人	6. 1	28, 700	175, 070	
普通作業員			人	2. 7	22, 200	59, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	54, 400	43, 520	
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		89, 170	
計						407, 900	
単価						4, 079	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	一般部コンクリート打設	10m3以上30m3/日未満 4号 一般養生	単位	m3	数量	100	単価	32,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	26,800	75,040		
特殊作業員			人	5.3	25,800	136,740		
普通作業員			人	6.1	22,200	135,420		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力50t吊	日	2.8	92,800	259,840		
生コンクリート 高炉		18-5-40	m3	104	25,450	2,646,800		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		41,160		
計						3,295,000		
単価						32,950	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-149号	一般部コンクリート打設	30m3以上80m3/日未満 4号 一般養生	単位	m3	数量	100	単価	31, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 8	26, 800	48, 240		
	特殊作業員		人	4	25, 800	103, 200		
	普通作業員		人	4. 8	22, 200	106, 560		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 5 0 t 吊	日	1. 8	92, 800	167, 040		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	25, 450	2, 646, 800		
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		41, 160		
	計					3, 113, 000		
	単価					31, 130	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0
単一150号	コンクリート版切断	t=10 d=50	単位	m	数量	100	単価 2, 227
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 3	26, 800	34, 840		
特殊作業員		人	2	25, 800	51, 600		
普通作業員		人	1. 3	22, 200	28, 860		
コンクリートカッタ [バキューム・湿式・エンジン]	通称（切削深） 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	供用日	2	7, 780	15, 560		
ガソリン	レギュラー	L	25. 4	148	3, 759		
コンクリートカッタ （ブレード）	径1 8 インチ	枚	1. 2	71, 500	85, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 281		
計					222, 700		
単価					2, 227	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	エポキシ樹脂注入		単位	L	数量	10	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 800	26, 800		
普通作業員			人	3	22, 200	66, 600		
エポキシ樹脂		可とう性充填材	kg	14. 3	3, 700	52, 910		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 5%			式	1		1, 390		
計						147, 700		
単価						14, 770	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 566	156, 600		
転落防止柵		H=1. 1m 4段ビーム Co建込式 ターグアラウ	m	100	9, 130	913, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1, 070, 000		
単価						10, 700	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工 （1:2.0未満）	Co建込 ビーム・パネ式 3m 100m未満	単位	m	数量	10	単価	8,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.667	26,800	17,875		
普通作業員			人	2.667	22,200	59,207		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		7,708		
計						84,790		
単価						8,479	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－154号	転落防止柵(材料費)	P種4段 H=1. 1m Co建込式 ターグアラウン	単位	m	数量	1	単価	9, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1. 1m 4段ヒール Co建込式 ターグアラウン	m	1	9, 130	9, 130		
計						9, 130		
単価						9, 130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 194, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 800	141, 900		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 5	54, 400	81, 600		
運搬費等率 434%			式	1		969, 990		
諸雑費 (まるめ)			式	1		510		
計						1, 194, 000		
単価						1, 194, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 8. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 530	4, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 530		
単価						4, 530	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	数量	1	単価	86, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 900	25, 900		
	軽油		L	133	150	19, 950		
	不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6〜7積級	日	1. 54	26, 300	40, 502		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					86, 360		
	単価					86, 360	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	バックホウ[クローラ型]運転	排ガス2次 バケット容量0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	67, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 8 m 3	供用日	1. 41	17, 300	24, 393		
軽油			L	117	150	17, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						67, 850		
単価						67, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	128, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	72	150	10, 800		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス（2014年）最大吊上能力50～55t吊		供用日	1. 32	69, 300	91, 476		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						128, 200		
単価						128, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	クローラークレーン運転	油圧駆動式 ウインチ・ラチスジブ型 排ガス2014年 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	128, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス（2014年）最大吊上能力50～55t吊	供用日	1. 32	69, 300	91, 476		
軽油			L	72	150	10, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						128, 200		
単価						128, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	バックホウ運転	クローラ型 標準型 排ガス2次 バケット容量0. 45m3	単位	日	数量	1	単価	51, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	供用日	1. 64	10, 200	16, 728		
軽油			L	58	150	8, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 330		
単価						51, 330	円／日	