

単 価 合 意 書

令和7年3月7日に契約した令和6年度安芸南部山系大屋大川上流支川砂防堰堤第2工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 4月15日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局広島西部山系砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市西区横川町二丁目10番21号

氏名 大之木建設株式会社 代表取締役社長 大之木 洋之介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
3-81-92溪流上流支川		式	1		97,659,534	
砂防土工		式	1		25,542,665	
掘削工		m3	1,790		2,372,602	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		366,021	
掘削(砂防)	土砂 片切	式	1		812,490	
積込(ル-ス [°])(砂防)	標準 土砂 積込	式	1		182,938	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		166,880	
整地	敷均し(ル-ス [°])	式	1		34,888	
掘削(砂防)	軟岩	式	1		576,459	
掘削(砂防)	軟岩 片切	式	1		3,080	
積込(ル-ス [°])(砂防)	標準 土砂 集積	式	1		95,228	
積込(ル-ス [°])(砂防)	標準 土砂 積込	式	1		95,228	
掘削(砂防)	硬岩	式	1		31,880	
積込(ル-ス [°])(砂防)	標準 破碎岩 集積	式	1		3,755	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)(砂防)	標準 破碎岩 積込	式	1		3,755	
盛土工		m3	340		3,044,526	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		56,010	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		7,656	
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		6,516	
盛土(Ⅱ)		式	1		1,853,696	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		39,402	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		82,908	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		21,890	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		59,600	
投入		式	1		13,134	
盛土(Ⅰ) (ソイルメント)		式	1		671,120	
盛土(Ⅱ) (ソイルメント)		式	1		17,824	
砂防ソイルメント(攪拌混合)		式	1		161,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		53,640	
法面整形工		式	1		312,406	
法面整形(切土部)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	798.2	15,964	
法面整形(切土部)	軟岩I	m2	5	1,033	5,165	
法面整形(切土部)	軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	50	3,335	166,750	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	310	401.7	124,527	
残土処理工		式	1		19,813,131	
法面工		式	1		5,062,001	
植生工		式	1		1,066,450	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	170	5,645	959,650	
人工張芝 (わら芝)		m2	160	667.5	106,800	
連続長繊維補強土工		式	1		3,995,551	
連続長繊維補強土	t=20cm	m2	151	21,020	3,174,020	
プレート付アンカー工	SD345 D19 L=800	本	66	5,012	330,792	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地下排水	VP50					
		m	29	1,472	42,688	
プラント設置撤去						
		式	1		448,051	
鋼製堰堤工						
		式	1		50,452,296	
作業土工						
		式	1		1,648,843	
鋼製堰堤本体工						
		式	1		38,865,128	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)						
		t	6.9	766,133	5,286,317	
現場塗装	下塗り(3層塗り)					
		m2	1	20,438	20,438	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	0.58	156,129	90,554	
足場	安全ネット必要					
		式	1		209,900	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無					
		m3	753	23,987	18,062,211	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無					
		m3	255	24,792	6,321,960	
コンクリート (鋼製スリット基礎)	5号 一般養生 生コンクリート割増額無					
		m3	31	24,468	758,508	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	9	3,125	28,125	
水抜暗渠	500mm 外圧管1種 管長さ 2.43m					
		m	13	19,523	253,799	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水板	CC300×7					
		m	41	2,411	98,851	
残存型枠						
		式	1		7,363,300	
型枠						
		式	1		345,765	
足場						
		式	1		25,400	
垂直壁工 (第1垂直壁)						
		式	1		8,504,321	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無					
		m3	279	25,069	6,994,251	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	3	3,125	9,375	
残存型枠						
		式	1		1,472,660	
型枠						
		式	1		28,035	
間詰工						
		式	1		1,434,004	
石・ブロック積(張)工						
		式	1		3,684,032	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		133,672	
1号基礎	1号 底幅 55 cm 高さ 35 cm					
		m	14	9,548	133,672	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)						
		式	1		3,429,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控え35cm	m2	98	29,395	2,880,710	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	55	9,974	548,570	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		121,080	
天端コンクリート	1号	m	24	5,045	121,080	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		1,037,132	
防止柵工		式	1		478,048	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラー ン	m	12	9,687	116,244	
1号立入防止柵	H=1.8m W=3.7m 小窓付 ターグラー ン	箇所	2	180,902	361,804	
銘板工		式	1		318,544	
銘板	青銅鋳物 500×800×15	枚	1	318,544	318,544	
点検施設工		式	1		240,540	
足掛金物	φ19 W300	箇所	60	4,009	240,540	
構造物撤去工		式	1		59,114	
砂防仮締切撤去工		式	1		16,104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう締切撤去		袋	22	732	16,104	
運搬処理工		式	1		43,010	
廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ運搬		m3	5	2,132	10,660	
廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ処分		m3	5	6,470	32,350	
仮設工		式	1		11,822,294	
水替工		式	1		537,532	
仮水路工		式	1		125,648	
作業ｷﾞｰﾄﾞ整備工		式	1		5,573,864	
交通管理工		式	1		5,585,250	
砂防堰堤 3-81-92溪流上流		式	1		6,907,497	
砂防土工		式	1		4,399,604	
残土処理工		式	1		4,399,604	
法面工		式	1		1,568,625	
植生工		式	1		1,568,625	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
人工張芝 (わら芝)		m2	2,350	667.5	1,568,625	
構造物撤去工		式	1		740,324	
作業ヤード撤去工		式	1		491,683	
作業ヤード撤去		m3	1,400	218.9	306,460	
大型土のう撤去		袋	276	671.1	185,223	
仮水路撤去工		式	1		162,621	
仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ600	m	18	218.5	3,933	
仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ1200	m	48	3,306	158,688	
運搬処理工		式	1		86,020	
廃プラスチック運搬		m3	10	2,132	21,320	
廃プラスチック処分		m3	10	6,470	64,700	
仮設工		式	1		198,944	
土留・仮締切工		式	1		47,992	
交通管理工		式	1		150,952	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		104,567,031	
共通仮設費		式	1		9,305,563	
共通仮設費		式	1		1,455,653	
運搬費		式	1		78,961	
仮設材運搬費		式	1		78,961	
安全費		式	1		411,353	
土石流警報装置		式	1		411,353	
技術管理費		式	1		6,748	
六価加L溶出試験費		式	1		6,748	
現場環境改善費(率計上)		式	1		958,591	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,849,910	
純工事費		式	1		113,872,594	
現場管理費		式	1		29,377,078	
工事原価		式	1		143,249,672	

