

単 価 合 意 書

令和7年3月12日に契約した令和6年度広島西部山系城北3号砂防堰堤外工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 4月15日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部山系砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市西区横川町2丁目10番21号

氏名 大之木建設株式会社 代表取締役 大之木 洋之介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (城北3号砂防堰堤)		式	1		100,588,457	
砂防土工		式	1		7,922,451	
掘削工		m3	110		222,552	
掘削(砂防)	軟岩	式	1		167,420	110m3
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 集積	式	1		27,566	110m3
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 積込	式	1		27,566	110m3
掘削工(ICT)		m3	390		374,449	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		133,734	155m3
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		84,707	155m3
掘削(砂防)(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		91,400	40m3
掘削	土砂 片切掘削	式	1		44,560	40m3
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	1		20,048	80m3
盛土工		m3	50		398,252	
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		2,173	10m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					10m3
		式	1		2,190	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					10m3
		式	1		16,810	
投入						10m3
		式	1		2,190	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					0.8m3
(ソイルメント)		式	1		612	
盛土(流用土)	2.5m未満					39.2m3
(ソイルメント)		式	1		219,637	
砂防ソイルメント(攪拌混合)						40m3
		式	1		78,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					40m3
		式	1		67,240	
投入						40m3
		式	1		8,760	
法面整形工						
		式	1		84,378	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	210	401.8	84,378	
法面整形工(ICT)						
		式	1		479,700	
法面整形(切土部)(ICT)						
		m2	180	2,665	479,700	
残土処理工						
		式	1		6,363,120	
地盤改良工						
		式	1		478,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置換工		式	1		478,530	
置換 (ソイルメント)		m3	90	5,317	478,530	
法面工		式	1		11,221,926	
植生工		式	1		1,123,872	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	30	387.4	11,622	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	120	5,195	623,400	
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	150	3,259	488,850	
法面吹付工		式	1		423,976	
モルタル吹付	厚5cm	m2	67	6,328	423,976	
連続長繊維補強土工		式	1		4,657,843	
連続長繊維補強土	t=20cm	m2	118	33,161	3,912,998	
プレート付アンカー	SD345 D19×L=800	本	53	5,013	265,689	
地下排水	VP φ 50	m	21	1,473	30,933	
プレート設置・撤去		式	1		448,223	1回

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法枠工		式	1		2,293,566	
吹付枠	300×300	m2	66	34,751	2,293,566	
鉄筋挿入工		式	1		2,722,669	
鉄筋挿入	SD345 削孔径φ90 削孔長 L=3.5m	本	25	95,433	2,385,825	
足場(鉄筋挿入)		式	1		300,650	70空m3
削孔機械上下移動		回	2	18,097	36,194	
鋼製堰堤工		式	1		61,420,206	
作業土工		式	1		8,103,647	
鋼製堰堤本体工		式	1		41,551,700	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種	t	4.3	716,029	3,078,924	
現場塗装	下塗り(3層)	m2	0.4	21,786	8,714	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	1,115	24,958	27,828,170	
コンクリート (堤冠コンクリート)	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	105	24,958	2,620,590	
止水板	CC300×7	m	37	5,002	185,074	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	8	3,037	24,296	
水抜暗渠	450mm 外圧管1種 管長さ 2.43m					
		m	12.1	17,329	209,680	
残存化粧型枠						
		m2	210	15,101	3,171,210	
残存型枠						400m2
		式	1		4,209,200	
型枠						22m2
		式	1		205,678	
足場						4m
		式	1		10,164	
垂直壁工 (垂直壁)						
		式	1		2,928,687	
コンクリート	4号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	79	27,261	2,153,619	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	0.8	3,037	2,429	
残存化粧型枠						
		m2	2	15,101	30,202	
残存型枠						67m2
		式	1		705,041	
型枠						4m2
		式	1		37,396	
コンクリート側壁工 (側壁)						
		式	1		1,268,446	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無					
		m3	20	27,261	545,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	39	3,428	133,692	
残存化粧型枠		m2	20	15,101	302,020	
残存型枠		式	1		63,138	6m2
型枠		式	1		224,376	24m2
間詰工		式	1		7,142,846	
水叩工 (水叩)		式	1		424,880	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	15	26,040	390,600	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	10	3,428	34,280	
石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工		式	1		3,117,552	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		125,138	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	13	9,626	125,138	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積) (1号ﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		2,848,998	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	滑面 控え35cm	m2	92	23,322	2,145,624	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	42	16,747	703,374	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		143,416	
現場打天端コンクリート	1号	m	28	5,122	143,416	
舗装工		式	1		520,436	
アスファルト舗装工		式	1		338,713	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	187	406.3	75,978	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	187	1,405	262,735	
コンクリート舗装工		式	1		181,723	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	34	491.8	16,721	
表層	1号 t=150	m ²	34	4,853	165,002	
護床工・根固め工		式	1		168,368	
かご工		式	1		168,368	
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	16	10,523	168,368	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		1,528,736	
防止柵工		式	1		615,722	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ガーンプラ ン	m	6	9,691	58,146	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ガーンプラ ン	m	17	11,845	201,365	
1号立入防止柵	H=1.8m W=2.3m	箇所	1	356,211	356,211	
階段工		式	1		570,282	
1号階段		m	11	40,078	440,858	
2号階段		m	4	32,356	129,424	
銘板工		式	1		318,666	
銘板	青銅铸件 500×800×15	枚	1	318,666	318,666	
点検施設工		式	1		24,066	
ステップ (足掛金物)	Φ19 W300	本	6	4,011	24,066	
仮設工		式	1		14,210,252	
工事用道路工		式	1		1,613,144	
砂防仮締切工		式	1		187,011	
仮水路工		式	1		38,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工		式	1		2,614,761	
防護施設工		式	1		2,206,218	
交通管理工		式	1		7,550,538	
道路改良		式	1		34,779,496	
道路土工		式	1		792,648	
掘削工(ICT)		m3	50		60,800	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		60,800	50m3
路体盛土工		m3	90		342,804	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		168,090	30m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		45,954	60m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,380	20m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		33,620	20m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,760	40m3
土砂等運搬	軟岩	式	1		82,000	40m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体盛土工(ICT)		m3	30		7,092	
路体(築堤)盛土工(ICT)		式	1		7,092	30m3
路床盛土工		m3	20		54,098	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		16,098	20m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,380	20m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		33,620	20m3
路床盛土工(ICT)		m3	120		288,004	
路床盛土(ICT)		式	1		41,004	120m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		28,470	130m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		218,530	130m3
法面整形工(ICT)		式	1		39,850	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	797	39,850	
法面工		式	1		1,179,444	
かご工		式	1		567,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	12	10,523	126,276	
2号ふとんかご	スロープ式 高50cm×幅100cm	m	34	12,955	440,470	
間詰	150～200mm	m ³	2	219	438	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		197,593	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m ²	71	2,783	197,593	
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		414,667	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m ²	149	2,783	414,667	
擁壁工		式	1		998,324	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		998,324	
小型擁壁 (1号重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 1号	m ³	1	79,361	79,361	
小型擁壁 (2号重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 1号	m ³	4	86,112	344,448	
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	m ³	9	63,835	574,515	
石・ブロック積(張)工		式	1		5,574,505	
作業土工		式	1		181,499	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		322,528	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	32	10,079	322,528	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)		式	1		4,103,013	
コンクリート(間知)ブロック積		m ²	134	27,501	3,685,134	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	63	6,633	417,879	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		180,602	
現場打天端コンクリート	1号	m ³	3	59,858	179,574	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.3	3,428	1,028	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号小口止)		式	1		117,072	
現場打小口止コンクリート	1号	箇所	1	117,072	117,072	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号小口止)		式	1		119,939	
現場打小口止コンクリート	1号	箇所	1	119,939	119,939	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (3号小口止)		式	1		549,852	
現場打小口止コンクリート	1号	箇所	2	274,926	549,852	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		17,401,269	
アスファルト舗装工						
		式	1		278,190	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超					
		m2	198	1,405	278,190	
コンクリート舗装工 (コンクリート舗装(A))						
		式	1		1,117,063	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	209	491.8	102,786	
表層	1号 t=150					
		m2	209	4,853	1,014,277	
コンクリート舗装工 (コンクリート舗装(B))						
		式	1		4,154,168	
表層	1号 t=150					
		m2	856	4,853	4,154,168	
水切り工						
		式	1		11,851,848	
水切り	コンクリート舗装					
		m	3,394	3,492	11,851,848	
カルバート工						
		式	1		3,052,763	
プレキャストカルバート工						
		式	1		3,052,763	
プレキャストボックス	内幅 3m 内高 1m					
		m	7	436,109	3,052,763	
防護柵工						
		式	1		2,651,416	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		1,761,342	
ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ターコブラウン	m	49	10,310	505,190	
ガードレール (Gr-C-4E(曲線部))	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有 ターコブラウン	m	6	11,207	67,242	
ガードレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ターコブラウン	m	73	12,400	905,200	
ガードレール (Gr-C-2B(曲線部))	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正有 ターコブラウン	m	21	13,510	283,710	
防護柵基礎工		式	1		890,074	
1号ガードレール基礎	B800×H480×L2000	m	38	23,423	890,074	
道路付属施設工		式	1		108,912	
階段工		式	1		108,912	
1号階段		m	6	18,152	108,912	
仮設工		式	1		3,020,215	
交通管理工		式	1		3,020,215	
砂防堰堤 (城北4号砂防堰堤)		式	1		19,031,810	
法面工		式	1		19,031,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面吹付工		式	1		6,225,000	
マルチ吹付	厚10cm	m2	750	8,300	6,225,000	
法枠工		式	1		12,806,810	
吹付枠	300×300	m2	370	34,613	12,806,810	
直接工事費		式	1		154,399,763	
共通仮設費		式	1		21,583,766	
共通仮設費		式	1		8,572,612	
運搬費		式	1		86,077	
仮設材運搬費		式	1		86,077	17.4t
準備費		式	1		2,581,692	
木根等処分費		式	1		1,521,011	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		1,060,681	
安全費		式	1		1,308,975	
土石流警報装置		式	1		1,308,975	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		1,474,856	
六価加溶出試験費						
		式	1		6,750	
平板載荷試験費						
		式	1		397,640	
保守管理(ICT)						
		式	1		10,709	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,059,757	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		3,121,012	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		13,011,154	
純工事費						
		式	1		175,983,529	
現場管理費						
		式	1		46,266,814	
工事原価						
		式	1		255,153,320	
一般管理費等						
		式	1		37,056,680	
工事価格						
		式	1		292,210,000	
消費税相当額						
		式	1		29,221,000	
工事費計						
		式	1		321,431,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (八木地区1009溪流)		式	1		19,977,985	
道路土工		式	1		4,725,952	
掘削工(ICT)		m3	360		223,754	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		102,154	260m3
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		121,600	100m3
路体盛土工		m3	150		453,482	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		392,210	70m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		61,272	80m3
路体盛土工(ICT)		m3	850		1,910,190	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		200,940	850m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		164,250	750m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,545,000	750m3
路床盛土工		m3	20		110,559	
路床盛土	2.5m未満	式	1		56,930	10m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					10m3
		式	1		8,049	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					20m3
		式	1		4,380	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		41,200	
路床盛土工(ICT)						
		m3	520		1,499,504	
路床盛土(ICT)						520m3
		式	1		177,684	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					580m3
		式	1		127,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					580m3
		式	1		1,194,800	
路体盛土工 (路体外盛土)						
		m3	160		353,892	
路体外盛土	2.5m未満					40m3
		式	1		202,200	
路体外盛土						120m3
		式	1		14,952	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					60m3
		式	1		13,140	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					60m3
		式	1		123,600	
法面整形工(ICT)						
		式	1		174,571	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	200	797	159,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	30	505.7	15,171	
法面工						
		式	1		1,965,171	
植生工						
		式	1		1,841,516	
種子散布	肥料無し 100m2未満					
		m2	90	387.4	34,866	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満					
		m2	210	6,896	1,448,160	
植生マット	植生マット工 250m2未満					
		m2	110	3,259	358,490	
防草コンクリート						
(1号防草コンクリート)						
		式	1		123,655	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	35	3,533	123,655	
石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工						
		式	1		8,280,775	
作業土工						
		式	1		359,924	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)						
		式	1		715,609	
現場打基礎コンクリート	1号 底幅 55cm 高さ 35cm					
(1号基礎)						
		m	71	10,079	715,609	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)						
(1号ﾌﾟﾛｯｸ積)						
		式	1		7,024,602	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	滑面 控え35cm					
		m2	233	27,501	6,407,733	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	93	6,633	616,869	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
(1号天端コンクリート)		式	1		180,640	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	3	59,858	179,574	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.3	3,555	1,066	
排水構造物工						
		式	1		878,787	
作業土工						
		式	1		40,185	
側溝工						
		式	1		573,396	
プレキャストU型側溝						
(PU1-B300-L300)		m	10	9,102	91,020	
プレキャストU型側溝						
(PU3-B300-L300)		m	25	9,996	249,900	
側溝蓋						
(グレーチング蓋)		枚	12	19,373	232,476	
集水柵・マンホール工						
(1号集水柵)		式	1		87,036	
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無					
		箇所	1	53,792	53,792	
蓋	T-25 500用 並目 ホール固定					
(グレーチング蓋)		枚	1	33,244	33,244	
集水柵・マンホール工						
(2号集水柵)		式	1		44,054	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	44,054	44,054	
集水桝・マンホール工 (3号集水桝)		式	1		53,792	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	53,792	53,792	
排水工 (1号縦排水)		式	1		80,324	
縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600	m	5	7,243	36,215	
コンクリート	1号	m ³	0.4	34,363	13,745	
型枠		式	1		30,364	4m ²
舗装工		式	1		385,280	
コンクリート舗装工		式	1		385,280	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm	m ²	100	491.8	49,180	
表層	1号 t=100	m ²	100	3,361	336,100	
縁石工		式	1		135,660	
縁石工		式	1		135,660	
アスカブ (AC-1-1)	細粒度アスカブ(13) 215cm ² 以上235cm ² 未満	m	105	1,292	135,660	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		471,360	
路側防護柵工		式	1		471,360	
ガードレール (Gr-C-4E(白))	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	48	9,820	471,360	
構造物撤去工		式	1		114,785	
構造物取壊し工		式	1		18,590	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m ²	100	185.9	18,590	
運搬処理工		式	1		96,195	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	15	2,719	40,785	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	15	3,694	55,410	
仮設工		式	1		3,020,215	
交通管理工		式	1		3,020,215	
直接工事費		式	1		19,977,985	
共通仮設費		式	1		3,370,533	
共通仮設費		式	1		605,548	

