

単 価 合 意 書

令和7年3月26日に契約した令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 5月 9日

発注者 住所

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部山系砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市中区国泰寺町二丁目五番四号

氏名 錦建設株式会社

代表取締役社長 迫谷浩司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路 (原3号流路)		式	1		40,242,228	
砂防土工		式	1		10,465,225	
掘削工		m3	1,900		1,329,190	
掘削(砂防)	土砂	式	1		729,790	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		474,675	
整地		式	1		124,725	
法面整形工		式	1		307,267	
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	270	986.6	266,382	
法面整形(盛土部)		m2	130	314.5	40,885	
残土処理工		式	1		8,828,768	
法面工		式	1		3,525,120	
法面吹付工		式	1		3,525,120	
モルタル吹付	t=10cm	m2	360	9,792	3,525,120	
流路護岸工		式	1		5,408,249	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎工						
		式	1		585,531	
1号基礎	1号 幅43cm 高さ25cm					
		m	89	6,579	585,531	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)						
		式	1		3,306,772	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm					
		m2	119	25,350	3,016,650	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	53	5,474	290,122	
ブロック積擁壁工						
		式	1		393,736	
1号天端コンクリート	1号					
		m	89	4,424	393,736	
底張工						
		式	1		1,122,210	
1号底張コンクリート						
		m2	111	10,110	1,122,210	
床固め工						
		式	1		14,170,837	
作業土工						
		式	1		2,062,936	
床固め本体工 (4号床固)						
		式	1		2,231,004	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	46	28,200	1,297,200	
残存化粧型枠						
		m2	24	16,150	387,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠		式	1		526,870	
型枠		式	1		19,334	
床固め本体工 (5号床固)		式	1		1,732,894	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	35	28,200	987,000	
残存化粧型枠		m2	20	16,150	323,000	
残存型枠		式	1		403,560	
型枠		式	1		19,334	
床固め本体工 (6号床固)		式	1		1,732,894	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	35	28,200	987,000	
残存化粧型枠		m2	20	16,150	323,000	
残存型枠		式	1		403,560	
型枠		式	1		19,334	
垂直壁工 (4号垂直壁)		式	1		1,160,904	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	22	29,530	649,660	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存化粧型枠		m2	2	16,150	32,300	
残存型枠		式	1		459,610	
型枠		式	1		19,334	
垂直壁工 (5号垂直壁)		式	1		1,160,904	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	22	29,530	649,660	
残存化粧型枠		m2	2	16,150	32,300	
残存型枠		式	1		459,610	
型枠		式	1		19,334	
垂直壁工 (6号垂直壁)		式	1		1,160,904	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	22	29,530	649,660	
残存化粧型枠		m2	2	16,150	32,300	
残存型枠		式	1		459,610	
型枠		式	1		19,334	
側壁工 (4号側壁)		式	1		987,115	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	13	29,530	383,890	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	3,596	28,768	
残存化粧型枠		m2	23	16,150	371,450	
型枠		式	1		203,007	
側壁工 (5号側壁)		式	1		668,530	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	9	29,530	265,770	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,596	25,172	
残存化粧型枠		m2	15	16,150	242,250	
型枠		式	1		135,338	
側壁工 (6号側壁)		式	1		639,000	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	8	29,530	236,240	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,596	25,172	
残存化粧型枠		m2	15	16,150	242,250	
型枠		式	1		135,338	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水叩工 (4号水叩)		式	1		250,624	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	8	29,530	236,240	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,596	14,384	
水叩工 (5号水叩)		式	1		191,564	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	6	29,530	177,180	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,596	14,384	
水叩工 (6号水叩)		式	1		191,564	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	6	29,530	177,180	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,596	14,384	
擁壁工		式	1		869,960	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		869,960	
重力式擁壁 (GW63)	1mを超え2m未満 1号	m3	13	66,920	869,960	
流路付属物設置工		式	1		653,577	
防止柵工		式	1		432,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラー ン	m	11	10,470	115,170	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラー ン	m	27	11,740	316,980	
点検施設工		式	1		221,427	
1号張コンクリート	1号	m ²	59	3,753	221,427	
構造物撤去工		式	1		5,310	
排水構造物撤去工		式	1		5,310	
暗渠排水管撤去	撤去 φ400	m	30	177	5,310	
仮設工		式	1		5,143,950	
交通管理工		式	1		5,143,950	
砂防堰堤 (原2号砂防堰堤)		式	1		1,487,698	
砂防土工		式	1		957,115	
盛土工		m ³	360		906,795	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		2,397	
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		74,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土(Ⅱ)		式	1		360,300	
積込(ルース)		式	1		113,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		253,160	
投入		式	1		102,528	
法面整形工		式	1		50,320	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	160	314.5	50,320	
法面工		式	1		109,536	
植生工		式	1		109,536	
人工張芝 (わら芝)	わら芝	m2	160	684.6	109,536	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		421,047	
階段工		式	1		383,240	
1号階段	1号	m	11	34,840	383,240	
点検施設工		式	1		37,807	
1号張コンクリト	1号	m2	11	3,437	37,807	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路 (原2号流路)		式	1		28,989,854	
砂防土工		式	1		8,090,866	
掘削工		m3	1,200		572,318	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	1		460,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		88,606	
整地		式	1		22,792	
盛土工		m3	10		49,092	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		23,104	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		799	
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		1,139	
積込(ル-ス)		式	1		5,696	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		12,658	
投入		式	1		5,696	
法面整形工		式	1		114,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110	986.6	108,526	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	20	314.5	6,290	
残土処理工		式	1		7,354,640	
法面工		式	1		979,200	
法面吹付工		式	1		979,200	
モルタル吹付	t=10cm	m2	100	9,792	979,200	
流路護岸工		式	1		3,722,569	
作業土工		式	1		80,363	
基礎工		式	1		388,692	
1号基礎	1号 幅43cm 高さ25cm	m	59	6,588	388,692	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)		式	1		735,736	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	26	25,350	659,100	
胴込・裏込材(碎石)		m3	14	5,474	76,636	
ブロック積擁壁工 (2号ブロック積)		式	1		1,556,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	56	25,350	1,419,600	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	25	5,474	136,850	
ブロック積擁壁工		式	1		261,488	
1号天端コンクリート	1号	m	59	4,432	261,488	
底張工		式	1		699,840	
1号底張コンクリート	1号	m2	20	9,842	196,840	
2号底張コンクリート	1号	m2	50	10,060	503,000	
床固め工		式	1		11,430,417	
作業土工		式	1		736,510	
床固め本体工 (1号床固)		式	1		2,546,335	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	53	28,200	1,494,600	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m2	0.7	3,174	2,221	
残存化粧型枠		m2	27	16,150	436,050	
残存型枠		式	1		594,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠		式	1		19,334	
床固め本体工 (2号床固)		式	1		2,017,804	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	41	28,200	1,156,200	
残存化粧型枠		m2	23	16,150	371,450	
残存型枠		式	1		470,820	
型枠		式	1		19,334	
垂直壁工 (1号垂直壁)		式	1		1,201,644	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	23	29,530	679,190	
残存化粧型枠		m2	2	16,150	32,300	
残存型枠		式	1		470,820	
型枠		式	1		19,334	
垂直壁工 (2号垂直壁)		式	1		1,201,644	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	23	29,530	679,190	
残存化粧型枠		m2	2	16,150	32,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠						
		式	1		470,820	
型枠						
		式	1		19,334	
側壁工 (1号側壁)						
		式	1		1,466,613	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	22	29,530	649,660	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	10	3,596	35,960	
残存化粧型枠						
		m2	31	16,150	500,650	
型枠						
		式	1		280,343	
側壁工 (2号側壁)						
		式	1		961,298	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	13	29,530	383,890	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	8	3,596	28,768	
残存化粧型枠						
		m2	22	16,150	355,300	
型枠						
		式	1		193,340	
側壁工 (3号側壁)						
		式	1		694,347	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	9	29,530	265,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,596	25,172	
残存化粧型枠		m2	16	16,150	258,400	
型枠		式	1		145,005	
水叩工 (1号水叩)		式	1		250,624	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	8	29,530	236,240	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,596	14,384	
水叩工 (2号水叩)		式	1		191,564	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	6	29,530	177,180	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,596	14,384	
水叩工 (3号水叩)		式	1		162,034	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	5	29,530	147,650	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,596	14,384	
流路付属物設置工		式	1		800,233	
防止柵工		式	1		496,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグプラ ン	m	16	10,470	167,520	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグプラ ン	m	28	11,740	328,720	
点検施設工		式	1		303,993	
1号張コンクリート	1号	m ²	81	3,753	303,993	
構造物撤去工		式	1		194,339	
構造物取壊し工		式	1		78,130	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	10	7,813	78,130	
大型土のう撤去工		式	1		42,345	
大型土のう撤去		袋	50	846.9	42,345	
排水構造物撤去工		式	1		8,490	
暗渠排水管撤去	撤去 φ450	m	30	283	8,490	
運搬処理工		式	1		65,374	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	10	2,069	20,690	
廃プラスチック運搬		m ³	1	2,434	2,434	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250	
廃プラスチック処分		m3	1	7,000	7,000	
仮設工		式	1		3,772,230	
交通管理工		式	1		3,772,230	
直接工事費		式	1		70,719,780	
共通仮設費		式	1		8,833,100	
共通仮設費		式	1		3,433,100	
準備費		式	1		2,073,100	
土砂(草まじり(根株含む))等処分費		式	1		2,073,100	
安全費		式	1		760,000	
土石流警報装置		式	1		760,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		600,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,400,000	
純工事費		式	1		79,552,880	

