

# 単 価 合 意 書

令和7年5月21日に契約した令和7年度広島西部山系鈴張川支川砂防堰堤工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月3日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部山系砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島市安佐北区可部一丁目16番1号

肥海建設株式会社

氏名 代表取締役 肥海 裕二

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		108,244,735	
砂防土工						
		式	1		16,065,690	
掘削工						
		m3	20		43,560	
掘削(砂防)	軟岩					20m3
		式	1		32,720	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 集積					20m3
		式	1		5,420	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 積込					20m3
		式	1		5,420	
掘削工(ICT)						
		m3	1,200		1,788,000	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無					280m3
		式	1		258,300	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					280m3
		式	1		165,060	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 片切掘削					320m3
		式	1		796,800	
掘削	土砂 片切掘削					320m3
		式	1		394,400	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂					640m3
		式	1		173,440	
法面整形工(ICT)						
		式	1		443,520	
法面整形(切土部)(ICT)						
		m2	240	1,848	443,520	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		13,790,610	
鋼製堰堤工		式	1		86,627,374	
作業土工		式	1		5,170,505	
鋼製堰堤本体工		式	1		55,686,683	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	ハットレス型砂防堰堤	t	3.8	620,200	2,356,760	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	1,652	26,520	43,811,040	
止水板	CC300×7	m	42	5,274	221,508	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	9	3,202	28,818	
水抜暗渠	450mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	m	12.6	18,270	230,202	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.27	164,600	44,442	
鉄筋	SD345 D35	t	0.18	167,200	30,096	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	210	16,130	3,387,300	
残存型枠		式	1		5,404,800	480m2
型枠		式	1		138,544	14m2

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						7掛m2
		式	1		33,173	
垂直壁工 (1号垂直壁)						
		式	1		6,706,602	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	4号 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無					
		m3	178	27,720	4,934,160	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	1	3,202	3,202	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	2	16,130	32,260	
残存型枠						150m2
		式	1		1,687,500	
型枠						5m2
		式	1		49,480	
垂直壁工 (2号垂直壁)						
		式	1		1,024,294	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	4号 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無					
		m3	25	29,090	727,250	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	2	16,130	32,260	
残存型枠						20m2
		式	1		225,200	
型枠						4m2
		式	1		39,584	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工 (1号側壁)						
		式	1		6,083,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	4号 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無					
		m3	103	27,720	2,855,160	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	30	3,614	108,420	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	98	16,130	1,580,740	
残存型枠		式	1		450,400	40m2
型枠		式	1		1,088,560	110m2
コンクリート側壁工 (2号側壁)		式	1		2,635,026	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	45	27,720	1,247,400	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	14	3,614	50,596	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	49	16,130	790,370	
残存型枠		式	1		101,340	9m2
型枠		式	1		445,320	45m2
間詰工		式	1		6,438,868	
水叩工 (1号水叩)		式	1		1,405,700	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	50	26,520	1,326,000	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	10	3,614	36,140	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地材	エポキシ樹脂目地材	m	4	10,890	43,560	
水叩工 (2号水叩)		式	1		402,536	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	14	27,720	388,080	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,614	14,456	
取付水路工		式	1		1,073,880	
接続柵	1号	箇所	1	995,400	995,400	
プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)		m	6	13,080	78,480	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		403,564	
銘板工		式	1		335,900	
銘板	青銅铸件 500×800×15	枚	1	335,900	335,900	
点検施設工		式	1		67,664	
ステップ (足掛金物)		本	16	4,229	67,664	
仮設工		式	1		5,148,107	
砂防仮締切工		式	1		26,692	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮水路工		式	1		345,415	
交通管理工		式	1		4,776,000	
直接工事費		式	1		108,244,735	
共通仮設費		式	1		14,651,000	
共通仮設費		式	1		7,063,000	
準備費		式	1		4,511,000	
木根等処分費		式	1		2,948,000	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		1,563,000	
安全費		式	1		711,000	
土石流警報装置		式	1		711,000	
技術管理費		式	1		930,000	
平板載荷試験費		式	1		389,000	
システム初期費(ICT)		式	1		541,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		911,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		7,588,000	
純工事費		式	1		122,895,735	
現場管理費		式	1		29,303,000	
工事原価		式	1		152,198,735	
一般管理費等		式	1		17,201,265	
工事価格		式	1		169,400,000	
消費税相当額		式	1		16,940,000	
工事費計		式	1		186,340,000	