

単 価 合 意 書

令和7年11月14日に契約した令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月25日

発注者 住所 広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部山系砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島市南区出島一丁目33番46号

氏名 宮田建設株式会社

代表取締役 泉 義之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (美鈴が丘4号管理道)		式	1		85,392,960	
道路土工		式	1		2,907,111	
掘削工(ICT)		m3	110		41,822	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	1		41,822	
路体盛土工		m3	80		473,295	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		108,960	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		44,772	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		19,233	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		300,330	
路体盛土工(ICT)		m3	30		148,907	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		6,879	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,548	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		133,480	
路床盛土工		m3	80		524,823	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土	2.5m未満					
		式	1		166,050	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		39,210	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		19,233	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		300,330	
路床盛土工(ICT)						
		m3	200		847,494	
路床盛土(ICT)						
		式	1		66,340	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		47,014	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		734,140	
路体盛土工 (路肩盛土工)						
		m3	5		48,544	
路肩盛土						
		式	1		27,240	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,282	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		20,022	
路体盛土工 (路体外盛土工)						
		m3	20		169,274	
路体外盛土	2.5m未満					
		式	1		98,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		4,274	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		66,740	
路体盛土工 (坂路盛土工)		m3	140		613,752	
坂路盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		22,386	
坂路盛土	4.0m以上					
		式	1		23,254	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		34,192	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		533,920	
法面整形工(ICT)						
		式	1		39,200	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し					
		m2	80	490	39,200	
法面工						
		式	1		80,308	
植生工						
		式	1		47,440	
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満					
		m2	40	1,186	47,440	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)						
		式	1		32,868	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	12	2,739	32,868	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁工						
		式	1		31,271,856	
作業土工						
		式	1		6,612,132	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)						
		式	1		8,289,899	
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	1号					
		m	35	6,685	233,975	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁					
		m2	83	45,627	3,787,041	
補強材取付	帯鋼補強土壁					
		m	740	1,876	1,388,240	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁					
		m3	230	978	224,940	
採取土盛土材						
		式	1		887,750	
壁面背面排水層	C-40					
		m3	40	4,277	171,080	
基盤排水層	C-40					
		m3	74	5,400	399,600	
1号笠石コンクリート						
		m	35	26,319	921,165	
1号地下排水						
		m	5	3,332	16,660	
2号地下排水						
		m	32	6,426	205,632	
3号地下排水						
		m	14	3,844	53,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (2号補強土壁)		式	1		16,369,825	
補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎)	1号	m	47	8,652	406,644	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	194	33,641	6,526,354	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,284	1,878	4,289,352	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	510	978	498,780	
採取土盛土材		式	1		2,024,070	
壁面背面排水層	C-40	m3	193	4,277	825,461	
基盤排水層	C-40	m3	81	5,712	462,672	
2号笠石コンクリート		m	47	28,436	1,336,492	
石・ブロック積(張)工		式	1		37,971,194	
作業土工		式	1		5,663,427	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,081,910	
1号基礎	1号	m	3	26,236	78,708	
2号基礎	1号	m	29	22,910	664,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3号基礎	1号					
		m	14	19,583	274,162	
4号基礎	1号					
		m	5	12,930	64,650	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号大型ブロック積)						
		式	1		29,033,611	
大型ブロック積						
		m ²	224	58,429	13,088,096	
中詰コンクリート	1号					
		m ³	362	34,236	12,393,432	
胴込・裏込コンクリート	1号					
		m ³	111	29,847	3,313,017	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m ³	45	3,716	167,220	
止水コンクリート	1号					
		m ³	1	71,846	71,846	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		1,765,450	
1号天端コンクリート	1号					
		m	50	35,309	1,765,450	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		426,796	
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号					
		箇所	1	59,502	59,502	
現場打小口止コンクリート (2号小口止)	1号					
		箇所	1	367,294	367,294	
舗装工						
		式	1		2,013,794	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		479,874	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤレン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	261	448.6	117,084	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	261	1,390	362,790	
アスファルト舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		10,469	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュヤレン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	4	748.4	2,993	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	4	1,869	7,476	
コンクリート舗装工		式	1		1,523,451	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤレン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	292	533.3	155,723	
表層	1号 t=150	m ²	292	4,684	1,367,728	
排水構造物工		式	1		1,298,161	
作業土工		式	1		42,455	
側溝工		式	1		996,769	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	33	9,576	316,008	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	53	10,547	558,991	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄL型側溝		m	11	11,070	121,770	
管渠工		式	1		67,905	
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 直管 200～400mm	m	5	13,581	67,905	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		92,666	
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	44,830	44,830	
蓋 (GC-B500-L500)		枚	2	23,918	47,836	
集水柵・マンホール工 (2号集水柵)		式	1		98,366	
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	50,530	50,530	
蓋 (GC-B500-L500)		枚	2	23,918	47,836	
縁石工		式	1		37,058	
縁石工		式	1		37,058	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	A種(150/170×200×600)	m	2	5,813	11,626	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ)	A種(120×120×600)	m	4	6,358	25,432	
防護柵工		式	1		6,339,613	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		1,347,453	
ガードレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正無 グレープラカン	m	105	10,364	1,088,220	
ガードレール (Gr-C-2B(曲線部))	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正有 グレープラカン	m	23	11,271	259,233	
防護柵基礎工		式	1		4,992,160	
1号プレキャスト防護柵基礎		m	82	41,155	3,374,710	
2号プレキャスト防護柵基礎		m	50	32,349	1,617,450	
道路付属施設工		式	1		253,935	
境界工		式	1		253,935	
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	33	7,695	253,935	
構造物撤去工		式	1		230,742	
構造物取壊し工		式	1		128,657	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	17	7,367	125,239	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3c m	m2	13	181	2,353	
路盤撤去		m3	1	1,065	1,065	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		102,085	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	17	3,004	51,068	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.4	6,571	2,628	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	17	2,799	47,583	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0.4	2,016	806	
仮設工						
		式	1		2,989,188	
土留・仮締切工						
		式	1		277,734	
防護施設工						
		式	1		1,243,376	
交通管理工						
		式	1		1,468,078	
道路改良						
(美鈴が丘2号管理道)		式	1		22,437,311	
道路土工						
		式	1		383,752	
掘削工(ICT)						
		m3	5		1,901	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満					
		式	1		1,901	
路体盛土工(ICT)						
		m3	30		113,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		6,879	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		6,411	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		100,110	
路床盛土工(ICT)		m3	60		268,451	
路床盛土(ICT)		式	1		19,902	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		14,959	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		233,590	
擁壁工		式	1		18,227,099	
作業土工		式	1		742,970	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (3号補強土壁)		式	1		17,484,129	
補強土壁基礎 (3号補強土壁基礎)	1号	m	57	8,769	499,833	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	217	38,571	8,369,907	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,604	1,896	4,937,184	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	180	978	176,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
採取土盛土材		式	1		710,200	
壁面背面排水層	C-40	m3	214	4,277	915,278	
基盤排水層	C-40	m3	40	5,523	220,920	
3号笠石コンクリート		m	57	29,031	1,654,767	
舗装工		式	1		205,923	
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		205,923	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	112	448.6	50,243	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	112	1,390	155,680	
防護柵工		式	1		2,791,487	
路側防護柵工		式	1		445,652	
ガードレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 ダークグレー	m	43	10,364	445,652	
防護柵基礎工		式	1		2,345,835	
1号プレキャスト防護柵基礎		m	57	41,155	2,345,835	
道路付属施設工		式	1		7,695	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
境界工		式	1		7,695	
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	1	7,695	7,695	
仮設工		式	1		821,355	
土留・仮締切工		式	1		380,932	
交通管理工		式	1		440,423	
道路改良 (美鈴が丘1号管理道)		式	1		15,813,119	
道路土工		式	1		2,523,916	
掘削工(ICT)		m3	30		125,169	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		7,604	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		11,790	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,137	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		100,110	
整地	敷均し(ルース)	式	1		3,528	
路体盛土工		m3	50		308,881	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		108,960	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		22,386	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		10,685	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		166,850	
路体盛土工(ICT)		m3	210		932,277	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		48,153	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		53,211	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		830,913	
路床盛土工(ICT)		m3	140		579,043	
路床盛土(ICT)		式	1		46,438	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		32,055	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		500,550	
路体盛土工 (路肩盛土工)		m3	6		53,992	
路肩盛土		式	1		32,688	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,282	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		20,022	
路体盛土工 (路体外盛土工)						
		m3	5		42,318	
路体外盛土						
		式	1		24,565	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,068	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		16,685	
法面整形工(ICT)						
		式	1		51,820	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	10	772	7,720	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	90	490	44,100	
残土処理工						
		式	1		430,416	
法面工						
		式	1		181,668	
植生工						
		式	1		73,496	
植生マット	植生マット工 250m2未満					
		m2	6	3,248	19,488	
人工張芝 (わら芝)						
		m2	80	675.1	54,008	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		38,599	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	12	2,982	35,784	
型枠		式	1		2,815	
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		31,227	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	10	2,982	29,820	
型枠		式	1		1,407	
防草コンクリート (3号防草コンクリート)		式	1		38,346	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	14	2,739	38,346	
石・ブロック積(張)工		式	1		5,598,406	
作業土工		式	1		405,708	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		383,097	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	39	9,823	383,097	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)		式	1		4,632,956	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	151	27,977	4,224,527	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	63	6,483	408,429	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
(1号天端コンクリート)		式	1		176,645	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	3	58,539	175,617	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.3	3,427	1,028	
舗装工						
		式	1		891,276	
アスファルト舗装工						
(車道舗装(A))		式	1		12,053	
下層路盤	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	4	748.4	2,993	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	4	2,265	9,060	
アスファルト舗装工						
(乗入舗装)		式	1		49,673	
下層路盤	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	12	748.4	8,980	
上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm					
		m2	12	859.1	10,309	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	12	2,532	30,384	
コンクリート舗装工						
		式	1		829,550	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	159	533.3	84,794	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	1号 t=150					
		m2	159	4,684	744,756	
排水構造物工						
		式	1		1,222,538	
作業土工						
		式	1		92,495	
側溝工						
		式	1		723,807	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)						
		m	33	9,576	316,008	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)						
		m	12	10,547	126,564	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)						
		m	7	22,415	156,905	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B300用					
		枚	6	3,446	20,676	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	車道用 B300用 ボルト固定					
		枚	1	16,000	16,000	
1号L型側溝						
		箇所	1	87,654	87,654	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)						
		式	1		76,134	
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無					
		箇所	1	54,819	54,819	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 滑止 110° 開閉					
		枚	1	21,315	21,315	
集水柵・マンホール工 (2号集水柵)						
		式	1		44,830	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	44,830	44,830	
場所打水路工		式	1		100,529	
1号現場打水路		箇所	1	100,529	100,529	
排水工 (1号縦排水)		式	1		184,743	
縦排水	内幅 300mm 内高 300mm	m	7	17,338	121,366	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m ²	7	6,263	43,841	
型枠		式	1		19,536	
防護柵工		式	1		803,749	
作業土工		式	1		12,407	
路側防護柵工		式	1		373,847	
ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ターコブラウン	m	6	10,932	65,592	
ガードレール (Gr-C-4E(曲線部))	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有 ターコブラウン	m	25	11,894	297,350	
ガードレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正無	m	5	2,181	10,905	
防止柵工		式	1		417,495	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号立入防止柵		m	2	5,398	10,796	
1号門扉	両開き W=4.1m H=1.8m	箇所	1	406,699	406,699	
道路付属施設工		式	1		236,625	
境界工		式	1		85,503	
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	10	7,695	76,950	
境界鋸 (BS-4-2)	10枚未満	枚	3	2,851	8,553	
階段工		式	1		151,122	
1号階段		m	3	50,374	151,122	
構造物撤去工		式	1		3,512,217	
防護柵撤去工		式	1		38,502	
防護柵撤去(カーブトレール)		m	10	1,476	14,760	
立入防止柵撤去	金網 基礎ブロック式 H=1.8m 忍返し付	m	6	3,957	23,742	
構造物取壊し工		式	1		15,544	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.3	7,367	2,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	12	603.6	7,243	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m2	4	181	724	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m					
		m2	12	181	2,172	
路盤撤去						
		m3	3	1,065	3,195	
工用道路撤去工						
		式	1		3,412,982	
工用道路盛土撤去						
		m3	850	213.7	181,645	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,436,010	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		85,848	
大型土のう撤去						
		袋	187	912.1	170,562	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		520,572	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		18,345	
運搬処理工						
		式	1		45,189	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.3	3,004	901	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.5	6,571	3,285	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,799	839	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.5	2,098	1,049	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬		m3	5	1,425	7,125	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分		m3	5	6,398	31,990	
仮設工		式	1		842,724	
防護施設工		式	1		255,493	
交通管理工		式	1		587,231	
コンクリート橋上部 (美鈴が丘1号管理道)		式	1		8,442,797	
PC橋工		式	1		5,726,529	
ﾌﾞﾚｰｼﾞｮﾝ桁製作工		式	1		3,969,858	
ﾌﾞﾚｰｼﾞｮﾝ桁製作		本	6	661,643	3,969,858	
支承工		式	1		795,982	
ゴム支承	4550×150×23 固定側	枚	1	167,976	167,976	
ゴム支承	4550×150×23 可動側	枚	1	167,976	167,976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	F46D 固定側	組	5	46,003	230,015	
変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	M42D 可動側	組	5	46,003	230,015	
架設工(クレーン架設)		式	1		208,500	
桁架設	プレテンションPC単純床版橋	本	6	34,750	208,500	
床版・横組工		式	1		752,189	
コンクリート	5号 散水養生有り コンクリート夜間割増無	m3	3	50,942	152,826	
PCケーブル	シングルストレートシステム 390kN(40t) (1S17.8)	m	71	2,337	165,927	
緊張	シングルストレートシステム 390kN(40t) (1S17.8) 固定側(固定用)	ケーブル	16	16,596	265,536	
足場		式	1		167,900	
橋梁付属物工		式	1		2,435,000	
伸縮装置工		式	1		1,282,228	
鋼・コンクリート製伸縮装置	荷重支持型コンクリートジョイント(車道用・二重止水構造) A1側	m	4	155,147	620,588	
鋼・コンクリート製伸縮装置	荷重支持型コンクリートジョイント(車道用・二重止水構造) A2側	m	4	165,410	661,640	
地覆工		式	1		650,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打地覆		m	23	28,280	650,440	
橋梁用防護柵工		式	1		502,332	
橋梁用防護柵 (Gr-C-2B-2)	ダークブラウン	m	41	12,252	502,332	
舗装工		式	1		134,461	
コンクリート舗装工		式	1		134,461	
コンクリート舗装	1号 Mt=108	m ²	43	3,127	134,461	
仮設工		式	1		146,807	
交通管理工		式	1		146,807	
橋梁下部 (美鈴が丘1号管理道)		式	1		13,133,073	
橋台工 (A1橋台)		式	1		4,578,110	
作業土工		式	1		792,556	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		3,785,554	
逆T式橋台	5m以上7m未満 50m ³ 以上90m ³ 未満 2号	m ³	75	45,114	3,383,550	
鉄筋	SD345 D13	t	0.93	145,341	135,167	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.75	143,508	251,139	
円形空洞型枠	φ150×525	式	1		1,186	
円形空洞型枠	鋼製底付管 φ225×250	式	1		14,512	
橋台工 (A2橋台)		式	1		7,207,534	
作業土工		式	1		843,172	
橋台躯体工		式	1		6,364,362	
均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	m ²	34	2,799	95,166	
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m ³	115	23,698	2,725,270	
鉄筋	SD345 D13	t	0.62	145,341	90,111	
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.64	143,508	665,877	
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.96	144,425	138,648	
型枠	一般型枠	式	1		1,469,520	
円形空洞型枠	φ150×485	式	1		2,143	
円形空洞型枠	鋼製底付管 φ225×250	式	1		26,307	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		160,440	
足場	安全ネット必要	式	1		990,880	
仮設工		式	1		1,347,429	
工事用道路工		式	1		408,315	
仮水路工		式	1		103,040	
防護柵工		式	1		248,843	
交通管理工		式	1		587,231	
直接工事費		式	1		145,219,260	
共通仮設費		式	1		28,736,185	
共通仮設費		式	1		12,358,218	
運搬費		式	1		1,647,420	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,483,657	
仮設材運搬費		式	1		163,763	
準備費		式	1		3,867,554	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費		式	1		2,400,392	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		1,467,162	
安全費		式	1		967,264	
土石流警報装置		式	1		967,264	
技術管理費		式	1		2,877,507	
平板載荷試験費		式	1		1,827,309	
システム初期費(ICT)		式	1		1,050,198	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,998,473	
共通仮設費(率計上)		式	1		16,377,967	
純工事費		式	1		173,955,445	
現場管理費		式	1		55,869,469	
工事原価		式	1		229,824,914	
一般管理費等		式	1		34,475,086	
工事価格		式	1		264,300,000	

