

# 単 価 合 意 書

令和7年9月12日に契約した令和7年度広島西部山系山本8号砂防堰堤外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月24日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部山系砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市安佐南区大町西三丁目11番42号

氏名 宮川興業株式会社 代表取締役 宮川 晃一

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規 格              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|------------------------|------------------|------|-----|------|------------|----------|
| 砂防堰堤<br>(1-9-189 8号堰堤) |                  | 式    | 1   |      | 78,155,770 |          |
| 砂防土工                   |                  | 式    | 1   |      | 9,332,389  |          |
| 掘削工(ICT)               |                  | m3   | 450 |      | 599,022    |          |
| 掘削(砂防)(ICT)            | 土砂 3,000m3未満 障害無 | 式    | 1   |      | 388,350    | 450m3    |
| 土砂等運搬                  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)   | 式    | 1   |      | 167,364    | 360m3    |
| 整地                     | 敷均し(ルース)         | 式    | 1   |      | 43,308     | 360m3    |
| 盛土工                    |                  | m3   | 390 |      | 736,940    |          |
| 盛土(流用土)                | 2.5m未満           | 式    | 1   |      | 16,929     | 3m3      |
| 盛土(流用土)                | 2.5m以上4.0m未満     | 式    | 1   |      | 7,681      | 10m3     |
| 盛土(流用土)                | 4.0m以上           | 式    | 1   |      | 68,884     | 317m3    |
| 積込(ルース)                | 土砂 土量50,000m3未満  | 式    | 1   |      | 79,380     | 360m3    |
| 土砂等運搬                  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)   | 式    | 1   |      | 167,364    | 360m3    |
| 投入                     |                  | 式    | 1   |      | 79,380     | 360m3    |
| 盛土(流用土)<br>(ソイルメント)    | 2.5m未満           | 式    | 1   |      | 112,860    | 20m3     |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格            | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------------|----------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 盛土(流用土)<br>(ソイルメント) | 2.5m以上4.0m未満   | 式    | 1   |       | 30,724    | 40m3     |
| 攪拌混合                |                | 式    | 1   |       | 125,760   | 60m3     |
| 土砂等運搬               | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式    | 1   |       | 32,543    | 70m3     |
| 投入                  |                | 式    | 1   |       | 15,435    | 70m3     |
| 法面整形工               |                | 式    | 1   |       | 24,150    |          |
| 法面整形(盛土部)           | 法面締固め無 現場制約無   | m2   | 60  | 402.5 | 24,150    |          |
| 法面整形工(ICT)          |                | 式    | 1   |       | 517,050   |          |
| 法面整形(切土部)(ICT)      |                | m2   | 270 | 1,915 | 517,050   |          |
| 残土処理工               |                | 式    | 1   |       | 7,455,227 |          |
| 地盤改良工               |                | 式    | 1   |       | 779,190   |          |
| 置換工                 |                | 式    | 1   |       | 779,190   |          |
| 置換                  | ソイルメント         | m3   | 190 | 4,101 | 779,190   |          |
| 法面工                 |                | 式    | 1   |       | 3,519,341 |          |
| 植生工                 |                | 式    | 1   |       | 994,294   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格   | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|---|------|------|---------|------------|----------|
| 植生基材吹付                   | 3cm 植生基材吹付工 100m2未満   | m2   | 40   | 6,919   | 276,760    |          |
| 植生基材吹付                   | 5cm 植生基材吹付工 100m2未満   | m2   | 50   | 8,458   | 422,900    |          |
| 植生マット                    | 植生マット工 250m2以上500m2未満   | m2   | 60   | 2,968   | 178,080    |          |
| 植生マット                    | 植生マット工(アルカリ性土壌用) 250m2以上500m2未満                               | m2   | 20   | 4,811   | 96,220     |          |
| 人工張芝<br>(わら芝)            |   | m2   | 30   | 677.8   | 20,334     |          |
| 鉄筋挿入工                    |   | 式    | 1    |         | 2,312,197  |          |
| 鉄筋挿入                     | SD345 D19 L=4.0m 削孔長 3.86m<br>I 削孔に要する重機の搬入可能<br>100m以上200m未満 | 本    | 31   | 41,315  | 1,280,765  |          |
| 受圧板                      | 967×967×40  | 枚    | 31   | 33,272  | 1,031,432  |          |
| 防草コンクリート<br>(1号防草コンクリート) |   | 式    | 1    |         | 212,850    |          |
| 張りコンクリート                 | 1号 コンクリート夜間割増無  | m2   | 75   | 2,838   | 212,850    |          |
| 鋼製堰堤工                    |   | 式    | 1    |         | 45,339,026 |          |
| 作業土工                     |   | 式    | 1    |         | 4,793,068  |          |
| 鋼製堰堤本体工                  |   | 式    | 1    |         | 39,881,703 |          |
| 鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)      | 鋼管フレーム型砂防堰堤   | t    | 10.3 | 692,793 | 7,135,767  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規 格                 | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|---------------------|------|------|---------|------------|----------|
| 現場塗装                  |                     | m2   | 2    | 39,311  | 78,622     |          |
| 鉄筋                    | SD345 D16～25        | t    | 0.48 | 158,670 | 76,161     |          |
| コンクリート                | 4号 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3   | 959  | 25,590  | 24,540,810 |          |
| 残存型枠<br>(残存化粧型枠)      | 残存化粧型枠              | m2   | 160  | 15,610  | 2,497,600  |          |
| 残存型枠                  | 残存型枠                | 式    | 1    |         | 5,218,560  | 480m2    |
| 型枠                    |                     | 式    | 1    |         | 104,049    | 11m2     |
| 目地板                   | 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10    | m2   | 6    | 3,077   | 18,462     |          |
| 止水板                   | CC300×7             | m    | 25   | 5,089   | 127,225    |          |
| 足場                    |                     | 式    | 1    |         | 84,447     | 33m      |
| 間詰工                   |                     | 式    | 1    |         | 664,255    |          |
| 流路護岸工<br>(取付護岸工)      |                     | 式    | 1    |         | 2,972,430  |          |
| 基礎工                   |                     | 式    | 1    |         | 179,017    |          |
| 場所打基礎<br>(1号基礎)       | 底幅43cm 高さ25cm       | m    | 29   | 6,173   | 179,017    |          |
| ブロック積擁壁工<br>(1号ブロック積) |                     | 式    | 1    |         | 1,756,692  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|-----------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| コンクリート(間知)ブロック積          | 粗面 控35cm                    | m2   | 63  | 24,375  | 1,535,625 |          |
| 胴込・裏込材(碎石)               | 再生碎石 RC-40                  | m3   | 33  | 6,699   | 221,067   |          |
| ブロック積擁壁工<br>(1号天端コンクリート) |                             | 式    | 1   |         | 121,913   |          |
| 現場打天端コンクリート              | 1号                          | m3   | 2   | 60,609  | 121,218   |          |
| 目地板                      | 瀝青繊維質目地板t=10                | m2   | 0.2 | 3,478   | 695       |          |
| 底張工                      |                             | 式    | 1   |         | 628,614   |          |
| 1号底張コンクリート               |                             | m2   | 54  | 11,641  | 628,614   |          |
| 集水柵工                     |                             | 式    | 1   |         | 286,194   |          |
| 1号集水柵                    | 1号                          | 箇所   | 1   | 286,194 | 286,194   |          |
| 砂防堰堤付属物設置工               |                             | 式    | 1   |         | 1,900,300 |          |
| 防止柵工                     |                             | 式    | 1   |         | 732,048   |          |
| 転落(横断)防止柵                | 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラク<br>ン | m    | 6   | 10,217  | 61,302    |          |
| 転落(横断)防止柵<br>(斜面部)       | 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラク<br>ン | m    | 18  | 15,097  | 271,746   |          |
| 立入防止柵                    | H=1.8m W=3.7m               | 箇所   | 2   | 199,500 | 399,000   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格             | 契約単位 | 数 量   | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|----------------|-----------------|------|-------|---------|-----------|----------|
| 銘板工            |                 |      |       |         |           |          |
|                |                 | 式    | 1     |         | 326,740   |          |
| 銘板             | 青銅鑄物 500*800*15 |      |       |         |           |          |
|                |                 | 枚    | 1     | 326,740 | 326,740   |          |
| 階段工            |                 |      |       |         |           |          |
|                |                 | 式    | 1     |         | 841,512   |          |
| 1号階段           | 1号              |      |       |         |           |          |
|                |                 | m    | 7     | 38,238  | 267,666   |          |
| 2号階段           | 1号              |      |       |         |           |          |
|                |                 | m    | 3     | 37,279  | 111,837   |          |
| 3号階段           | 1号              |      |       |         |           |          |
|                |                 | m    | 5     | 39,235  | 196,175   |          |
| 4号階段           | 1号              |      |       |         |           |          |
|                |                 | m    | 4     | 38,523  | 154,092   |          |
| 1号小段           | 1号              |      |       |         |           |          |
|                |                 | m    | 2     | 24,479  | 48,958    |          |
| 2号小段           | 1号              |      |       |         |           |          |
|                |                 | m    | 3     | 20,928  | 62,784    |          |
| 構造物撤去工         |                 |      |       |         |           |          |
|                |                 | 式    | 1     |         | 1,457,979 |          |
| 工事用道路撤去工       |                 |      |       |         |           |          |
|                |                 | 式    | 1     |         | 1,457,979 |          |
| 工事用道路盛土撤去      |                 |      |       |         |           |          |
|                |                 | m3   | 1,900 | 220.5   | 418,950   |          |
| 土のう<br>(大型土のう) |                 |      |       |         |           |          |
|                |                 | 袋    | 107   | 873     | 93,411    |          |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  |      |       |         |           | 1,620m3  |
|                |                 | 式    | 1     |         | 753,138   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                          | 契約単位           | 数 量   | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件)            |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------|------|------------|---------------------|
| 整地              | 敷均し(ルース)                     |                |       |      |            | 1,600m <sup>3</sup> |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 192,480    |                     |
| 仮設工             |                              |                |       |      |            |                     |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 12,855,115 |                     |
| 砂防仮締切工          |                              |                |       |      |            |                     |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 74,894     |                     |
| 仮水路工            |                              |                |       |      |            |                     |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 1,069,217  |                     |
| 作業ヤード整備工        |                              |                |       |      |            |                     |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 5,595,852  |                     |
| 交通管理工           |                              |                |       |      |            |                     |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 6,115,152  |                     |
| 道路改良            |                              |                |       |      |            |                     |
| (1-9-189 管理用道路) |                              | 式              | 1     |      | 25,294,971 |                     |
| 道路土工            |                              |                |       |      |            |                     |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 2,461,676  |                     |
| 掘削工(ICT)        |                              |                |       |      |            |                     |
|                 |                              | m <sup>3</sup> | 320   |      | 390,720    |                     |
| 掘削(ICT)         | 土砂 片切掘削                      |                |       |      |            | 320m <sup>3</sup>   |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 390,720    |                     |
| 路体盛土工(ICT)      |                              |                |       |      |            |                     |
|                 |                              | m <sup>3</sup> | 1,200 |      | 1,179,829  |                     |
| 路体(築堤)盛土(ICT)   | 4.0m以上                       |                |       |      |            | 1,200m <sup>3</sup> |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 284,160    |                     |
| 積込(ルース)         | 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 |                |       |      |            | 1,300m <sup>3</sup> |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 286,650    |                     |
| 土砂等運搬           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)               |                |       |      |            | 1,310m <sup>3</sup> |
|                 |                              | 式              | 1     |      | 609,019    |                     |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                        | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------|----------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 路床盛土工(ICT)       |                            | m3   | 530 |       | 578,845   |          |
| 路床盛土(ICT)        | 4.0m以上                     |      |     |       |           | 530m3    |
|                  |                            | 式    | 1   |       | 181,313   |          |
| 積込(ルース)          | 土砂 土量50,000m3未満            |      |     |       |           | 580m3    |
|                  |                            | 式    | 1   |       | 127,890   |          |
| 土砂等運搬            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)             |      |     |       |           | 580m3    |
|                  |                            | 式    | 1   |       | 269,642   |          |
| 路体盛土工<br>(路肩盛土)  |                            | m3   | 20  |       | 112,860   |          |
| 路体(築堤)盛土         | 2.5m未満                     |      |     |       |           | 20m3     |
|                  |                            | 式    | 1   |       | 112,860   |          |
| 路体盛土工<br>(路体外盛土) |                            | m3   | 80  |       | 9,624     |          |
| 路体外盛土            | 4.0m以上                     |      |     |       |           | 80m3     |
|                  |                            | 式    | 1   |       | 9,624     |          |
| 法面整形工(ICT)       |                            |      |     |       |           |          |
|                  |                            | 式    | 1   |       | 189,798   |          |
| 法面整形(切土部)(ICT)   | ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土             |      |     |       |           |          |
|                  |                            | m2   | 130 | 797.9 | 103,727   |          |
| 法面整形(盛土部)(ICT)   | 法面締固め無し                    |      |     |       |           |          |
|                  |                            | m2   | 170 | 506.3 | 86,071    |          |
| 法面工              |                            |      |     |       |           |          |
|                  |                            | 式    | 1   |       | 1,050,466 |          |
| 植生工              |                            |      |     |       |           |          |
|                  |                            | 式    | 1   |       | 647,200   |          |
| 植生シート            | 植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満 |      |     |       |           |          |
|                  |                            | m2   | 160 | 1,077 | 172,320   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                      | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|--------------------------|------|-----|--------|---------|----------|
| 植生マット                    | 植生マット工 250m2以上500m2未満    | m2   | 160 | 2,968  | 474,880 |          |
| 防草コンクリート<br>(1号防草コンクリート) |                          | 式    | 1   |        | 126,567 |          |
| 張りコンクリート                 | 1号 コンクリート夜間割増無           | m2   | 41  | 3,087  | 126,567 |          |
| 防草コンクリート<br>(2号防草コンクリート) |                          | 式    | 1   |        | 113,520 |          |
| 張りコンクリート                 | 1号 コンクリート夜間割増無           | m2   | 40  | 2,838  | 113,520 |          |
| 防草コンクリート<br>(3号防草コンクリート) |                          | 式    | 1   |        | 108,045 |          |
| 張りコンクリート                 | 1号 コンクリート夜間割増無           | m2   | 35  | 3,087  | 108,045 |          |
| 防草コンクリート<br>(4号防草コンクリート) |                          | 式    | 1   |        | 55,134  |          |
| 張りコンクリート                 | 1号 コンクリート夜間割増無           | m2   | 16  | 2,838  | 45,408  |          |
| 型枠                       |                          | 式    | 1   |        | 9,726   | 2m2      |
| 擁壁工                      |                          | 式    | 1   |        | 631,677 |          |
| 作業土工                     |                          | 式    | 1   |        | 108,837 |          |
| 場所打擁壁工(構造物単位)            |                          | 式    | 1   |        | 522,840 |          |
| 小型擁壁<br>(1号重力式擁壁)        | 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) | m3   | 6   | 87,140 | 522,840 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別                              | 規 格                                | 契約単位           | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--|------------------------------------|----------------|-----|--------|------------|----------|
| 石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工                               |                                    | 式              | 1   |        | 11,518,969 |          |
| 作業土工                                       |                                    | 式              | 1   |        | 263,964    |          |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積)                 |                                    | 式              | 1   |        | 1,016,090  |          |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(1号基礎)                      | 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ<br>35 c m | m              | 85  | 11,954 | 1,016,090  |          |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積)<br>(1号ﾌﾟﾛｯｸ積)   |                                    | 式              | 1   |        | 4,116,622  |          |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積                           | 粗面 控35cm                           | m <sup>2</sup> | 131 | 28,970 | 3,795,070  |          |
| 胴込・裏込材(碎石)                                 | 再生碎石 RC-40                         | m <sup>3</sup> | 48  | 6,699  | 321,552    |          |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積)<br>(2号ﾌﾟﾛｯｸ積)   |                                    | 式              | 1   |        | 5,817,510  |          |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積                           | 粗面 控35cm                           | m <sup>2</sup> | 180 | 28,970 | 5,214,600  |          |
| 胴込・裏込材(碎石)                                 | 再生碎石 RC-40                         | m <sup>3</sup> | 90  | 6,699  | 602,910    |          |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積)<br>(1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ) |                                    | 式              | 1   |        | 121,913    |          |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                | 1号                                 | m <sup>3</sup> | 2   | 60,609 | 121,218    |          |
| 目地板  | 瀝青繊維質目地板t=10                       | m <sup>2</sup> | 0.2 | 3,478  | 695        |          |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積)<br>(2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ) |                                    | 式              | 1   |        | 182,870    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別                 | 規 格                     | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|-------------------------------|-------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 現場打天端コンクリート                   | 1号                      | m3   | 3   | 60,609 | 181,827   |          |
| 目地板                           | 瀝青繊維質目地板t=10            | m2   | 0.3 | 3,478  | 1,043     |          |
| 排水構造物工                        |                         | 式    | 1   |        | 2,468,515 |          |
| 作業土工                          |                         | 式    | 1   |        | 256,834   |          |
| 側溝工                           |                         | 式    | 1   |        | 1,641,304 |          |
| プレキャストU型側溝<br>(PU3-B300-H300) |                         | m    | 158 | 10,388 | 1,641,304 |          |
| 集水桝・マンホール工<br>(1号集水桝)         |                         | 式    | 1   |        | 191,900   |          |
| 現場打ち集水桝                       | 現場打材 1号 法面作業補正無         | 箇所   | 2   | 46,442 | 92,884    |          |
| 蓋<br>(コンクリート蓋)                | GC-B500-L500            | 枚    | 4   | 24,754 | 99,016    |          |
| 集水桝・マンホール工<br>(2号集水桝)         |                         | 式    | 1   |        | 44,477    |          |
| 現場打ち集水桝                       | 現場打材 1号 法面作業補正無         | 箇所   | 1   | 44,477 | 44,477    |          |
| 排水工<br>(TH-1-1)               |                         | 式    | 1   |        | 170,700   |          |
| 縦排水                           | 内幅 240mm 内高 240mm ソケット付 | m    | 8   | 12,116 | 96,928    |          |
| 張りコンクリート                      | 1号 コンクリート夜間割増無          | m2   | 8   | 6,691  | 53,528    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                                   | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------------|---------------------------------------|------|-------|--------|-----------|----------|
| 型枠                  |                                       |      |       |        |           | 2m2      |
|                     |                                       | 式    | 1     |        | 20,244    |          |
| 排水工<br>(1号縦排水)      |                                       |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | 式    | 1     |        | 163,300   |          |
| 縦排水                 | 内幅 240mm 内高 240mm ヲット付                |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | m    | 5     | 12,116 | 60,580    |          |
| コンクリート              | 1号                                    |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | m3   | 2     | 36,177 | 72,354    |          |
| 型枠                  |                                       |      |       |        |           | 3m2      |
|                     |                                       | 式    | 1     |        | 30,366    |          |
| 舗装工                 |                                       |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | 式    | 1     |        | 5,605,392 |          |
| コンクリート舗装工           |                                       |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | 式    | 1     |        | 5,605,392 |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)        | 再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm             |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | m2   | 1,040 | 551.8  | 573,872   |          |
| 表層                  | コンクリート(1号) t=150mm                    |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | m2   | 1,040 | 4,838  | 5,031,520 |          |
| 防護柵工                |                                       |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | 式    | 1     |        | 1,101,922 |          |
| 路側防護柵工              |                                       |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | 式    | 1     |        | 864,034   |          |
| カーブレール<br>(Gr-C-4E) | 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部<br>補正無 ターコアラウン |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | m    | 78    | 9,656  | 753,168   |          |
| カーブレール<br>(Gr-C-2B) | 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部<br>補正無 ターコアラウン  |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | m    | 7     | 15,838 | 110,866   |          |
| 防護柵基礎工              |                                       |      |       |        |           |          |
|                     |                                       | 式    | 1     |        | 237,888   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格            | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|----------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎              |                | m    | 7   | 33,984 | 237,888   |          |
| 仮設工                      |                | 式    | 1   |        | 456,354   |          |
| 交通管理工                    |                | 式    | 1   |        | 456,354   |          |
| 道路改良<br>(193-1 管理用道路)    |                | 式    | 1   |        | 9,522,695 |          |
| 法面工                      |                | 式    | 1   |        | 869,087   |          |
| 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) |                | 式    | 1   |        | 225,399   |          |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ                 | 1号 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m2   | 64  | 2,838  | 181,632   |          |
| 型枠                       |                | 式    | 1   |        | 43,767    | 9m2      |
| 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) |                | 式    | 1   |        | 530,964   |          |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ                 | 1号 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m2   | 172 | 3,087  | 530,964   |          |
| 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) |                | 式    | 1   |        | 82,302    |          |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ                 | 1号 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m2   | 29  | 2,838  | 82,302    |          |
| 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) |                | 式    | 1   |        | 30,422    |          |
| 4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ               |                | m2   | 2   | 15,211 | 30,422    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                                   | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|---------------------------------------|------|-------|--------|-------------|----------|
| 舗装工                      |                                       | 式    | 1     |        | 6,833,909   |          |
| 舗装準備工                    |                                       | 式    | 1     |        | 96,659      |          |
| 不陸整正                     | 補足材無し                                 | m2   | 633   | 152.7  | 96,659      |          |
| コンクリート舗装工                |                                       | 式    | 1     |        | 6,737,250   |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)             | 再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm             | m2   | 1,250 | 551.8  | 689,750     |          |
| 表層                       | コンクリート(1号) t=150mm                    | m2   | 1,250 | 4,838  | 6,047,500   |          |
| 防護柵工                     |                                       | 式    | 1     |        | 1,059,108   |          |
| 路側防護柵工                   |                                       | 式    | 1     |        | 1,059,108   |          |
| カーブレール<br>(Gr-C-4E)      | 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部<br>補正無 ターグブラウン | m    | 76    | 9,656  | 733,856     |          |
| カーブレール<br>(Gr-C-4E)(曲線部) | 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部<br>補正有 ターグブラウン | m    | 31    | 10,492 | 325,252     |          |
| 仮設工                      |                                       | 式    | 1     |        | 760,591     |          |
| 交通管理工                    |                                       | 式    | 1     |        | 760,591     |          |
| 直接工事費                    |                                       | 式    | 1     |        | 112,973,436 |          |
| 共通仮設費                    |                                       | 式    | 1     |        | 20,974,130  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 11,199,442 |          |
| 運搬費           |     | 式    | 1   |      | 81,118     |          |
| 仮設材運搬費        |     | 式    | 1   |      | 81,118     | 17.4t    |
| 準備費           |     | 式    | 1   |      | 6,665,877  |          |
| 木根等処分費        |     | 式    | 1   |      | 4,367,962  |          |
| 根混じり土等処分費     |     | 式    | 1   |      | 2,297,915  |          |
| 安全費           |     | 式    | 1   |      | 703,143    |          |
| 土石流警報装置       |     | 式    | 1   |      | 703,143    |          |
| 技術管理費         |     | 式    | 1   |      | 1,436,196  |          |
| 六価カド溶出試験費     |     | 式    | 1   |      | 7,121      |          |
| 平板載荷試験費       |     | 式    | 1   |      | 340,889    |          |
| システム初期費(ICT)  |     | 式    | 1   |      | 1,088,186  |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |     | 式    | 1   |      | 2,313,108  |          |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式    | 1   |      | 9,774,688  |          |

