

単 価 合 意 書

令和7年12月11日に契約した令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月18日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部山系砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀1152番地1

氏名 株式会社竹下建設

代表取締役 竹下 和志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (1-9-188 4号堰堤)		式	1		64,425,303	
砂防土工		式	1		8,368,233	
掘削工(ICT)		m3	120		158,268	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		101,916	120m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		42,000	120m3
整地	敷均し(ルース)	式	1		14,352	120m3
盛土工		m3	1,300		8,135,032	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		387,660	70m3
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		174,478	230m3
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		47,278	220m3
盛土(Ⅱ)		式	1		273,210	30m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		132,553	610m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		213,500	610m3
投入		式	1		126,034	580m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m未満	式	1		166,140	30m3
盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m以上4.0m未満	式	1		53,102	70m3
盛土(流用土) (ソイルメント)	4.0m以上	式	1		30,086	140m3
盛土(Ⅱ) (ソイルメント)		式	1		4,644,570	510m3
砂防ソイルメント(攪拌混合)		式	1		1,544,250	750m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		283,500	810m3
投入		式	1		58,671	270m3
法面整形工		式	1		27,839	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	70	397.7	27,839	
法面整形工(ICT)		式	1		47,094	
法面整形(切土部)(ICT)		m2	60	784.9	47,094	
法面工		式	1		1,900,553	
植生工		式	1		345,221	
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	90	3,302	297,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
人工張芝 (わら芝)		m2	70	686.3	48,041	
法面吹付工		式	1		1,555,332	
モルタル吹付	厚10cm	m2	148	10,509	1,555,332	
鋼製堰堤工		式	1		36,588,400	
作業土工		式	1		673,136	
鋼製堰堤本体工		式	1		35,915,264	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤	t	22.7	642,865	14,593,035	
現場塗装		m2	0.5	23,832	11,916	
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	567	26,199	14,854,833	
残存型枠	残存型枠	式	1		6,223,600	400m2
型枠		式	1		188,940	20m2
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	4	3,205	12,820	
足場		式	1		30,120	12m
取付護岸工		式	1		10,086,892	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
帯工 (1号帯工)		式	1		5,219,041	
コンクリート	1号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	82	27,326	2,240,732	
残存型枠	残存型枠	式	1		2,956,210	190m2
型枠		式	1		18,894	2m2
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	1	3,205	3,205	
基礎工		式	1		252,273	
場所打基礎 (1号基礎)	底幅43cm 高さ25cm	m	41	6,153	252,273	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)		式	1		4,387,879	
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	m2	160	23,758	3,801,280	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	89	6,591	586,599	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)		式	1		182,652	
現場打天端コンクリート	1号	m3	3	60,513	181,539	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	3,710	1,113	
小口止工		式	1		45,047	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号小口止						
		箇所	1	45,047	45,047	
護床工・根固め工						
		式	1		5,310,394	
かご工						
		式	1		5,310,394	
1号かご						
		m	244	20,785	5,071,540	
吸出し防止材	t=10mm					
		m ²	303	788.3	238,854	
砂防堰堤付属物設置工						
		式	1		1,709,646	
防止柵工						
		式	1		689,249	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ					
		m	15	12,149	182,235	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 メッキ					
		m	22	11,273	248,006	
立入防止柵						
		箇所	2	129,504	259,008	
銘板工						
		式	1		323,389	
銘板	青銅鑄物 500*800*15					
		枚	1	323,389	323,389	
階段工						
		式	1		617,388	
1号階段	1号					
		m	6	40,118	240,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号階段	1号					
		m	2	39,140	78,280	
3号階段	1号					
		m	7	41,040	287,280	
1号小段	1号					
		m2	4	2,780	11,120	
点検施設工						
		式	1		79,620	
足掛金物	φ19 W300					
		個	20	3,981	79,620	
仮設工						
		式	1		461,185	
作業ヤード整備工						
		式	1		461,185	
道路改良 (1-9-188 管理用道路)						
		式	1		41,844,846	
道路土工						
		式	1		2,851,317	
掘削工(ICT)						
		m3	90		34,785	
掘削(ICT)	土砂 オブジャクト 障害無し 5,000m3 未満					90m3
		式	1		34,785	
路体盛土工						
		m3	60		287,509	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					4m3
		式	1		3,034	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					5m3
		式	1		27,690	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土 (ソイルメント)	2.5m以上4.0m未満	式	1		23,516	31m3
路体(築堤)盛土 (ソイルメント)	2.5m未満	式	1		110,760	20m3
攪拌混合		式	1		105,009	51m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		17,500	50m3
路体盛土工(ICT)		m3	1,440		1,596,278	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		284,504	1,220m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		282,490	1,300m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		441,000	1,260m3
路体(築堤)盛土(ICT) (ソイルメント)	4.0m以上	式	1		51,304	220m3
攪拌混合		式	1		452,980	220m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		84,000	240m3
路床盛土工		m3	50		147,439	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		7,973	10m3
路床盛土	2.5m未満	式	1		11,254	2m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					10m3
		式	1		2,173	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					10m3
		式	1		3,500	
路床盛土 (ソイルメント)	2.5m以上4.0m未満					38m3
		式	1		30,297	
攪拌混合						38m3
		式	1		78,242	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					40m3
		式	1		14,000	
路床盛土工(ICT)						
		m3	240		265,260	
路床盛土(ICT)	4.0m以上					220m3
		式	1		74,184	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					240m3
		式	1		52,152	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					240m3
		式	1		84,000	
路床盛土(ICT) (ソイルメント)	4.0m以上					20m3
		式	1		6,744	
攪拌混合						20m3
		式	1		41,180	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		7,000	
路体盛土工 (路肩盛土)						
		m3	20		128,478	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					15m3
		式	1		83,070	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					10m3
		式	1		2,173	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					10m3
		式	1		3,500	
路体(築堤)盛土 (ソイルメント)	2.5m未満					5m3
		式	1		27,690	
攪拌混合						5m3
		式	1		10,295	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					5m3
		式	1		1,750	
路体盛土工 (路体外盛土)						
		m3	130		99,047	
路体外盛土	4.0m以上					128m3
		式	1		15,308	
路体外盛土	2.5m未満					2m3
		式	1		9,990	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					130m3
		式	1		28,249	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					130m3
		式	1		45,500	
法面整形工(ICT)						
		式	1		292,521	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	30	784.9	23,547	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	540	498.1	268,974	
地盤改良工						
		式	1		1,526,070	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置換工						
		式	1		1,526,070	
置換	ソイルマット					
		m3	390	3,913	1,526,070	
法面工						
		式	1		963,544	
植生工						
		式	1		963,544	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満					
		m2	30	6,915	207,450	
植生マット	植生マット工 250m2未満					
		m2	150	3,302	495,300	
人工張芝 (わら芝)						
		m2	380	686.3	260,794	
擁壁工						
		式	1		30,995,459	
作業土工						
		式	1		2,288,810	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)						
		式	1		28,706,649	
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	1号					
		m	43	5,975	256,925	
補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎)	1号					
		m	8	7,405	59,240	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁					
		m2	342	44,115	15,087,330	
補強材取付	帯鋼補強土壁					
		m	4,386	1,923	8,434,278	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁					
		m3	1,240	995	1,233,800	
採取土盛土材	土砂					1,400m3
		式	1		787,360	
壁面上端処理 (笠石コンクリート)		m	52	30,279	1,574,508	
壁背面排水層		m3	170	4,349	739,330	
基盤排水層		m3	120	2,154	258,480	
排水管敷設 (1号地下排水)	管径 200mm	m	29	6,500	188,500	
排水管敷設 (2号地下排水)	管径 200mm	m	6	5,531	33,186	
3号地下排水	W300	m	18	2,984	53,712	
石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工		式	1		3,261,311	
作業土工		式	1		126,141	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		202,720	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	20	10,136	202,720	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積) (1号ﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		2,832,603	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	滑面 控35cm	m2	92	28,425	2,615,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	33	6,591	217,503	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		60,884	
現場打天端コンクリート	1号	m3	1	60,513	60,513	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,710	371	
小口止工		式	1		38,963	
1号小口止		箇所	1	38,963	38,963	
排水構造物工		式	1		201,337	
排水工		式	1		201,337	
1号縦排水		箇所	1	201,337	201,337	
構造物撤去工		式	1		254,730	
撤去工		式	1		172,180	
大型土のう撤去	耐候性大型土のう	袋	200	860.9	172,180	
運搬処理工		式	1		82,550	
廃プラ運搬		m3	10	1,750	17,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃ﾌﾟﾗ処分		m3	10	6,505	65,050	
仮設工		式	1		1,791,078	
交通管理工		式	1		1,791,078	
橋梁下部		式	1		43,740,702	
道路土工		式	1		994,909	
路床盛土工 (背面盛土)		m3	8		50,121	
路床盛土	2.5m未満	式	1		45,016	8m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,955	9m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,150	9m3
路床盛土工(ICT) (背面盛土)		m3	972		944,788	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		327,758	972m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		239,030	1,100m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		378,000	1,080m3
橋台工		式	1		40,288,238	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		7,287,008	
橋台躯体工 (A1橋台)		式	1		13,817,589	
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	226	25,043	5,659,718	
鉄筋	SD345 D29~32	t	13.8	158,666	2,189,590	
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.73	150,560	712,148	
鉄筋	SD345 D13	t	0.55	161,088	88,598	
型枠	一般型枠	式	1		2,656,000	320m2
円形空洞型枠	φ 150	式	1		898	1m
均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	m2	50	3,297	164,850	
支保	h≦30m 支保耐力80kN/m2超え	式	1		331,400	50空m3
足場	安全ネット必要	式	1		1,968,970	430掛m2
水抜パイプ	VU φ 50 フィルター有	m	4	220.8	883	
排水材設置(構造物背面排水材)		m	14	3,181	44,534	
橋台躯体工 (A2橋台)		式	1		19,183,641	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	327	25,043	8,189,061	
鉄筋	SD345 D29～32	t	21	159,784	3,355,464	
鉄筋	SD345 D16～25	t	4.33	155,964	675,324	
鉄筋	SD345 D13	t	0.78	158,946	123,977	
型枠	一般型枠	式	1		2,988,000	360m2
円形空洞型枠	φ150	式	1		898	1m
均しコンクリート	1号 敷厚 10cm	m2	72	3,193	229,896	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		543,700	100空m3
足場	安全ネット必要	式	1		3,022,140	660掛m2
水抜パイプ	VUφ50 フィルター有	m	5	220.8	1,104	
排水材設置(構造物背面排水材)		m	17	3,181	54,077	
仮設工		式	1		2,457,555	
工事用道路工		式	1		1,334,974	
土留・仮締切工		式	1		90,338	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮水路工		式	1		1,032,243	
直接工事費		式	1		150,010,851	
共通仮設費		式	1		21,103,372	
共通仮設費		式	1		9,202,911	
運搬費		式	1		82,180	
仮設材運搬費		式	1		82,180	17.4t
準備費		式	1		2,817,766	
木根等処分費		式	1		2,075,211	
根混じり土等処分費		式	1		742,555	
安全費		式	1		1,025,323	
土石流警報装置		式	1		1,025,323	
技術管理費		式	1		2,354,935	
六価 Ca 溶出試験費		式	1		7,080	
平板載荷試験費		式	1		1,280,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		1,067,715	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,922,707	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,900,461	
純工事費		式	1		171,114,223	
現場管理費		式	1		41,984,692	
工事原価		式	1		213,098,915	
一般管理費等		式	1		32,401,085	
工事価格		式	1		245,500,000	
消費税相当額		式	1		24,550,000	
工事費計		式	1		270,050,000	