

単 価 合 意 書

令和8年3月13日に契約した令和7年度安芸南部山系大元谷川溪流保全工工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月31日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部山系砂防事務所 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市安佐南区大町西三丁目11番42号

氏名 宮川興業株式会社

代表取締役 宮川 晃一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		200,112,508	
砂防土工						
		式	1		35,654,987	
掘削工						
		m3	20		50,570	
掘削(砂防)	軟岩					20m3
		式	1		29,960	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 集積					20m3
		式	1		4,904	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 積込					20m3
		式	1		4,904	
土砂等運搬	軟岩					20m3
		式	1		8,438	
整地	敷均し(ルース)					20m3
		式	1		2,364	
掘削工(ICT)						
		m3	5,000		3,128,216	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無					5,000m3
		式	1		2,100,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2,220m3
		式	1		767,676	
整地	敷均し(ルース)					2,200m3
		式	1		260,040	
盛土工						
		m3	1,300		2,280,043	
盛土(流用土)	4.0m以上					970m3
		式	1		207,386	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					190m3
		式	1		144,609	
盛土(流用土)	2.5m未満					140m3
		式	1		779,380	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					1,500m3
		式	1		321,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					1,460m3
		式	1		504,868	
投入						1,500m3
		式	1		321,900	
法面整形工						
		式	1		1,992	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	5	398.4	1,992	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,774,165	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	2,210	781.5	1,727,115	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I					
		m2	50	941	47,050	
残土処理工						
		式	1		28,420,001	
法面工						
		式	1		5,069,370	
植生工						
		式	1		5,069,370	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上					
		m2	1,110	4,567	5,069,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路護岸工		式	1		48,097,722	
作業土工		式	1		999,177	
基礎工		式	1		2,904,178	
場所打基礎 (1号基礎)	底幅43cm 高さ25cm	m	458	6,341	2,904,178	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)		式	1		33,230,689	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m ²	1,212	24,127	29,241,924	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	605	6,593	3,988,765	
ブロック積擁壁工 (2号ブロック積)		式	1		524,343	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m ²	19	24,127	458,413	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	10	6,593	65,930	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)		式	1		2,074,320	
現場打天端コンクリート	1号	m ³	33	62,532	2,063,556	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	3	3,588	10,764	
ブロック積擁壁工 (2号天端コンクリート)		式	1		31,445	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.5	62,532	31,266	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.05	3,588	179	
底張工		式	1		8,333,570	
1号底張コンクリート	1号 t=200mm	m2	230	8,653	1,990,190	
2号底張コンクリート	1号 t=200mm	m2	612	10,365	6,343,380	
床固め工		式	1		57,291,262	
作業土工		式	1		3,786,301	
床固め本体工 (第1床固)		式	1		4,098,522	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	82	29,406	2,411,292	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.7	3,133	2,193	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	42	18,469	775,698	
残存型枠		式	1		889,735	77m2
型枠		式	1		19,604	2m2
床固め本体工 (第2床固)		式	1		3,264,511	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	67	28,132	1,884,844	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.6	3,133	1,879	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	36	18,469	664,884	
残存型枠		式	1		693,300	60m2
型枠		式	1		19,604	2m2
床固め本体工 (第3床固)		式	1		2,776,197	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	53	29,406	1,558,518	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.5	3,133	1,566	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	31	18,469	572,539	
残存型枠		式	1		623,970	54m2
型枠		式	1		19,604	2m2
床固め本体工 (第4床固)		式	1		2,940,354	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	57	29,406	1,676,142	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.6	3,133	1,879	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	31	18,469	572,539	
残存型枠		式	1		670,190	58m2
型枠		式	1		19,604	2m2
床固め本体工 (第5床固)		式	1		3,067,459	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	57	29,406	1,676,142	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.6	3,133	1,879	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	31	18,469	572,539	
残存型枠		式	1		797,295	69m2
型枠		式	1		19,604	2m2
床固め本体工 (第6床固)		式	1		3,060,545	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	57	29,406	1,676,142	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.6	3,133	1,879	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	30	18,469	554,070	
残存型枠		式	1		808,850	70m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						2m2
		式	1		19,604	
床固め本体工 (第7床固)						
		式	1		1,928,171	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	34	29,406	999,804	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	0.3	3,133	939	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	21	18,469	387,849	
残存型枠						45m2
		式	1		519,975	
型枠						2m2
		式	1		19,604	
帯工 (第1帯工)						
		式	1		1,178,904	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	24	29,406	705,744	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	0.4	3,133	1,253	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	5	18,469	92,345	
残存型枠						32m2
		式	1		369,760	
型枠						1m2
		式	1		9,802	
垂直壁工 (1号垂直壁)						
		式	1		1,081,205	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	29,406	735,150	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.4	3,133	1,253	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	5	18,469	92,345	
残存型枠		式	1		242,655	21m2
型枠		式	1		9,802	1m2
垂直壁工 (2号垂直壁)		式	1		1,102,562	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	29,406	735,150	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.4	3,133	1,253	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	5	18,469	92,345	
残存型枠		式	1		254,210	22m2
型枠		式	1		19,604	2m2
垂直壁工 (3号垂直壁)		式	1		1,162,090	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	29,406	735,150	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.4	3,133	1,253	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	5	18,469	92,345	
残存型枠		式	1		323,540	28m2
型枠		式	1		9,802	1m2
垂直壁工 (4号垂直壁)		式	1		1,568,186	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	31	29,406	911,586	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.5	3,133	1,566	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	5	18,469	92,345	
残存型枠		式	1		543,085	47m2
型枠		式	1		19,604	2m2
垂直壁工 (5号垂直壁)		式	1		1,809,722	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	36	29,406	1,058,616	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.6	3,133	1,879	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	5	18,469	92,345	
残存型枠		式	1		647,080	56m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						1m2
		式	1		9,802	
垂直壁工 (6号垂直壁)						
		式	1		1,809,722	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	36	29,406	1,058,616	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	0.6	3,133	1,879	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	5	18,469	92,345	
残存型枠						56m2
		式	1		647,080	
型枠						1m2
		式	1		9,802	
垂直壁工 (7号垂直壁)						
		式	1		1,825,186	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	33	29,406	970,398	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	0.5	3,133	1,566	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	5	18,469	92,345	
残存型枠						65m2
		式	1		751,075	
型枠						1m2
		式	1		9,802	
側壁工 (3号側壁)						
		式	1		3,207,319	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	46	28,132	1,294,072	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	13	3,588	46,644	
化粧型枠		式	1		971,175	69m2
型枠		式	1		627,328	64m2
足場	安全ネット必要	式	1		268,100	70掛m2
側壁工 (4号側壁)		式	1		2,639,178	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	36	29,406	1,058,616	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	3,588	43,056	
化粧型枠		式	1		788,200	56m2
型枠		式	1		519,506	53m2
足場	安全ネット必要	式	1		229,800	60掛m2
側壁工 (5号側壁)		式	1		2,066,401	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	27	29,406	793,962	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	10	3,588	35,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
化粧型枠						45m2
		式	1		633,375	
型枠						42m2
		式	1		411,684	
足場	安全ネット必要					50掛m2
		式	1		191,500	
側壁工 (6号側壁)						
		式	1		2,262,832	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	31	29,406	911,586	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	12	3,588	43,056	
化粧型枠						48m2
		式	1		675,600	
型枠						45m2
		式	1		441,090	
足場	安全ネット必要					50掛m2
		式	1		191,500	
側壁工 (7号側壁)						
		式	1		2,262,832	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	31	29,406	911,586	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	12	3,588	43,056	
化粧型枠						48m2
		式	1		675,600	
型枠						45m2
		式	1		441,090	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					50掛m2
		式	1		191,500	
側壁工 (8号側壁)						
		式	1		2,262,832	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	31	29,406	911,586	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	12	3,588	43,056	
化粧型枠						48m2
		式	1		675,600	
型枠						45m2
		式	1		441,090	
足場	安全ネット必要					50掛m2
		式	1		191,500	
側壁工 (9号側壁)						
		式	1		1,132,609	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	14	29,406	411,684	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	8	3,588	28,704	
化粧型枠						25m2
		式	1		351,875	
型枠						23m2
		式	1		225,446	
足場	安全ネット必要					30掛m2
		式	1		114,900	
間詰工						
		式	1		1,603,868	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水叩工 (3号水叩)		式	1		552,448	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	19	28,132	534,508	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,588	17,940	
水叩工 (4号水叩)		式	1		468,052	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	16	28,132	450,112	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,588	17,940	
水叩工 (5号水叩)		式	1		411,788	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	14	28,132	393,848	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,588	17,940	
水叩工 (6号水叩)		式	1		559,624	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	19	28,132	534,508	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,588	25,116	
水叩工 (7号水叩)		式	1		559,624	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	19	28,132	534,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,588	25,116	
水叩工 (8号水叩)		式	1		559,624	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	19	28,132	534,508	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,588	25,116	
水叩工 (9号水叩)		式	1		282,594	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	9	29,406	264,654	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,588	17,940	
流路付属物設置工		式	1		5,133,580	
防止柵工		式	1		3,934,002	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグアラウン	m	14	9,959	139,426	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 ターグアラウン	m	284	10,679	3,032,836	
門扉	W=1.0m H=1.1m	箇所	7	108,820	761,740	
点検施設工		式	1		1,199,578	
張コンクリート	1号	m	265	2,826	748,890	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足掛金物	φ 19 W=300					
		箇所	128	3,521	450,688	
構造物撤去工						
		式	1		12,856,606	
構造物取壊し工						
		式	1		4,056,389	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	7	7,388	51,716	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	18	14,730	265,140	
袋詰玉石撤去						
		袋	1,341	2,738	3,671,658	
土のう						
(大型土のう)		袋	78	870.2	67,875	
排水構造物撤去工						
		式	1		11,086	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 内面波状管 φ100					
		m	45	121.4	5,463	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 φ300					
		m	19	165.4	3,142	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 内面波状管 φ300					
		m	15	165.4	2,481	
工事用道路撤去工						
		式	1		313,697	
工事用道路盛土撤去						
		m3	350	214.6	75,110	
舗装版破碎	ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m2	600	186.7	112,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路盤掘削						
		m3	60	295.7	17,742	
養生シート撤去						
		m2	250	435.3	108,825	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		136,273	
橋脚						
		t	2	22,770	45,540	
仮橋上部	撤去					
		t	8.5	6,820	57,970	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]						
		m2	54	420.9	22,728	
仮設高欄	単管ハブ型 撤去					
		m	17	590.3	10,035	
仮囲い撤去工						
		式	1		142,752	
仮囲い撤去						
		m	32	4,461	142,752	
運搬処理工						
		式	1		8,196,409	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	7	3,021	21,147	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	7	2,169	15,183	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	18	3,692	66,456	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	18	2,768	49,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃ﾌﾟﾗｽチック運搬		m3	20	1,739	34,780	
廃ﾌﾟﾗｽチック処分		m3	20	6,460	129,200	
土砂等運搬	硬岩	m3	1,050	3,545	3,722,250	
残土等処分		m3	1,050	3,230	3,391,500	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	3,296	79,104	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	4,338	104,112	
現場発生産品運搬	仮橋・仮囲い	t	21.56	27,034	582,853	
仮設工 (指定仮設)		式	1		6,407,544	
掘削工		m3	320		94,624	
掘削	土砂 オﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		94,624	320m3
残土処理工		式	1		157,850	
管渠工		式	1		576,450	
暗渠排水管 (仮排水管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管 内面平滑管 φ200	m	140	3,691	516,740	
砕石充填	RC-30	m3	14	4,265	59,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装(A))		式	1		4,527,720	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	2,000	541.7	1,083,400	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	2,060	1,672	3,444,320	
縁石工		式	1		58,140	
アスカーフ (AC-1-1)	細粒度アスコン(13) 215cm ² 以上235cm ² 未満	m	45	1,292	58,140	
路側防護柵工		式	1		31,336	
袖ヒールム	Gr-A-4E ターグアラウン	基	4	7,834	31,336	
防護柵撤去工		式	1		161,280	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	m	128	1,260	161,280	
構造物取壊し工		式	1		103,432	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	14	7,388	103,432	
運搬処理工		式	1		72,660	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	14	3,021	42,294	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	14	2,169	30,366	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工						
		式	1		151,680	
敷鉄板	22×914×1829 設置					
		m2	30	5,056	151,680	
復旧工						
		式	1		472,372	
カーブトレール (Gr-A-4E)	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部 補正無					
		m	128	1,458	186,624	
袖ビーム撤去	Gr-A-4E					
		基	4	412.4	1,649	
暗渠排水管 (仮排水管撤去)	撤去 高密度ポリエチレン管 内面平滑 管 φ200					
		m	140	165.4	23,156	
砕石撤去						
		m3	14	2,926	40,964	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	280	617.2	172,816	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	56	186.7	10,455	
アスカフ撤去	AC-1-1					
		m	45	28.01	1,260	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	4	3,296	13,184	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	4	4,222	16,888	
敷鉄板	22×914×1829 撤去					
		m2	30	179.2	5,376	
仮設工						
		式	1		29,601,437	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防仮締切工		式	1		397,353	
仮水路工		式	1		22,571,265	
交通管理工		式	1		6,632,819	
直接工事費		式	1		200,112,508	
共通仮設費		式	1		14,793,414	
共通仮設費		式	1		2,173,317	
運搬費		式	1		51,355	
仮設材運搬費		式	1		51,355	10.4t
技術管理費		式	1		551,950	
システム初期費(ICT)		式	1		551,950	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,570,012	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,620,097	
純工事費		式	1		214,905,922	
現場管理費		式	1		47,299,751	

