

単 価 合 意 書

令和8年3月9日に契約した令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月2日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部砂防事務所 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市中区東千田町

二丁目9番57号

氏名 広電建設株式会社

代表取締役 瀬崎 敏正

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (上温品1号砂防堰堤)		式	1		144,413,629	
砂防土工		式	1		19,346,922	
掘削工		m3	320		980,736	
掘削(砂防)	軟岩	式	1		723,200	320m3
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 集積	式	1		128,768	320m3
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 積込	式	1		128,768	320m3
掘削工(ICT)		m3	1,200		3,045,486	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		646,080	1,200m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,317,710	690m3
整地	敷均し(ルース)	式	1		81,696	690m3
盛土工		m3	130		781,223	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		55,790	10m3
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		3,051	4m3
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		1,928	9m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					30m3
		式	1		6,453	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					30m3
		式	1		75,180	
投入						30m3
		式	1		12,954	
盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m未満					9m3
		式	1		50,211	
盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m以上4.0m未満					20m3
		式	1		15,256	
盛土(流用土) (ソイルメント)	4.0m以上					78m3
		式	1		16,715	
攪拌混合						107m3
		式	1		220,527	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					110m3
		式	1		275,660	
投入						110m3
		式	1		47,498	
法面整形工(ICT)						
		式	1		962,010	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	460	1,001	460,460	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩 I					
		m2	350	1,433	501,550	
残土処理工						
		式	1		13,577,467	
法面工						
		式	1		20,633,506	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		4,943,160	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,080	4,577	4,943,160	
法面吹付工		式	1		1,544,232	
モルタル吹付	厚10cm	m2	148	10,434	1,544,232	
連続長繊維補強土工		式	1		8,568,877	
連続長繊維補強土	t=20cm	m2	450	13,819	6,218,550	
プレート付アンカー	SD345 D19 L=800	本	199	8,028	1,597,572	
地下排水	VP50	m	65	1,935	125,775	
プレート仮設撤去		式	1		626,980	1回
鉄筋挿入工		式	1		5,577,237	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔径φ90 削孔長L=1.86m	本	49	50,173	2,458,477	
受圧板	647×647×40	枚	49	25,058	1,227,842	
足場(鉄筋挿入)		式	1		1,726,920	390空m3
削孔機械上下移動		式	1		163,998	9回

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製堰堤工		式	1		88,241,296	
作業土工		式	1		21,528,600	
鋼製堰堤本体工		式	1		43,706,036	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種	t	2.6	789,322	2,052,237	
現場塗装		m2	0.3	26,742	8,022	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.05	152,721	7,636	
足場	安全ネット必要	式	1		89,760	20掛m2
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	1,233	27,047	33,348,951	
残存型枠	滑面	m2	180	14,004	2,520,720	
残存型枠		式	1		5,095,640	440m2
型枠		式	1		225,929	23m2
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	1	3,140	3,140	
止水板	CC300×7	m	47	5,025	236,175	
水抜暗渠	450mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	m	5.5	18,555	102,052	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						6m
		式	1		15,774	
垂直壁工 (第1垂直壁)						
		式	1		3,604,191	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	4号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	81	29,471	2,387,151	
残存型枠	滑面					
		m2	30	14,004	420,120	
残存型枠						62m2
		式	1		718,022	
型枠						8m2
		式	1		78,584	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	0.1	3,140	314	
垂直壁工 (第2垂直壁)						
		式	1		680,308	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	4号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	19	29,471	559,949	
残存型枠						7m2
		式	1		81,067	
型枠						4m2
		式	1		39,292	
側壁工 (第1側壁)						
		式	1		2,847,967	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	4号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	48	28,194	1,353,312	
残存型枠	滑面					
		m2	54	14,004	756,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠						12m2
		式	1		138,972	
型枠						57m2
		式	1		559,911	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	11	3,596	39,556	
側壁工 (第2側壁)						
		式	1		2,257,579	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	4号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	40	28,194	1,127,760	
残存型枠	滑面					
		m2	52	14,004	728,208	
型枠						33m2
		式	1		324,159	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	13	3,596	46,748	
足場	安全ネット必要					8掛m2
		式	1		30,704	
水叩工 (第1水叩)						
		式	1		782,814	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	4号 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無					
		m3	27	28,194	761,238	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	6	3,596	21,576	
水叩工 (第2水叩)						
		式	1		250,152	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	4号 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無					
		m3	8	29,471	235,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,596	14,384	
間詰工		式	1		12,583,649	
流路護岸工 (取付護岸工)		式	1		2,775,558	
基礎工		式	1		217,913	
場所打基礎 (1号基礎)	底幅43cm 高さ25cm	m	8	7,336	58,688	
場所打基礎 (2号基礎)	底幅52cm 高さ30cm	m	5	10,101	50,505	
場所打基礎 (3号基礎)	底幅55cm 高さ35cm	m	9	12,080	108,720	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)		式	1		541,600	
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	m2	20	23,782	475,640	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	10	6,596	65,960	
ブロック積擁壁工 (2号ブロック積)		式	1		489,664	
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	m2	16	27,306	436,896	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	8	6,596	52,768	
ブロック積擁壁工 (3号ブロック積)		式	1		969,322	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	m2	30	28,573	857,190	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	17	6,596	112,132	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)		式	1		53,373	
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.6	88,598	53,158	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.06	3,596	215	
ブロック積擁壁工 (2号天端コンクリート)		式	1		71,165	
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.8	88,598	70,878	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.08	3,596	287	
ブロック積擁壁工 (3号天端コンクリート)		式	1		80,061	
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.9	88,598	79,738	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	3,596	323	
底張工		式	1		286,525	
1号底張コンクリート		m2	25	11,461	286,525	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		55,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.5m以上0.6m未満 1号	m3	0.5	111,650	55,825	
側溝工		式	1		10,110	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	1	10,110	10,110	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		2,186,142	
防止柵工		式	1		1,084,465	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 白色	m	65	8,481	551,265	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 白色	m	12	13,412	160,944	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 白色	m	9	9,870	88,830	
立入防止柵	H=1.8m W=3.7m 小窓有 メッキ	箇所	2	141,713	283,426	
階段工		式	1		497,136	
1号階段	1号	m	8	40,950	327,600	
2号階段	1号	m	4	42,384	169,536	
点検施設工		式	1		507,969	
1号張コンクリート	1号	m2	127	2,871	364,617	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足掛金物	φ 19 W=300					
		個	36	3,982	143,352	
銘板工						
		式	1		96,572	
銘板	アルミ 500×800×3					
		枚	1	96,572	96,572	
構造物撤去工						
		式	1		195,062	
構造物取壊し工						
		式	1		44,744	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	2	7,404	14,808	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m					
		m2	160	187.1	29,936	
運搬処理工						
		式	1		150,318	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	18	6,612	119,016	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	18	1,739	31,302	
仮設工						
		式	1		11,035,143	
工事用道路工						
		式	1		915,120	
砂防仮締切工						
		式	1		66,046	
仮水路工						
		式	1		321,093	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工		式	1		675,054	
交通管理工		式	1		9,057,830	
道路改良 (管理用道路)		式	1		9,968,699	
道路土工		式	1		3,534,070	
掘削工		m3	250		729,932	
掘削	軟岩 片切掘削	式	1		423,750	150m3
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未 満	式	1		94,600	100m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	式	1		107,950	250m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	式	1		103,632	240m3
掘削工(ICT)		m3	120		385,668	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		266,880	60m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	式	1		25,908	60m3
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		92,880	60m3
路体盛土工		m3	20		28,058	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満					3m3
		式	1		16,737	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					14m3
		式	1		10,679	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					3m3
		式	1		642	
法面整形工(ICT)						
		式	1		212,315	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	60	1,001	60,060	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I					
		m2	100	1,433	143,300	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	5	1,791	8,955	
残土処理工						
		式	1		2,178,097	
法面工						
		式	1		4,053,894	
植生工						
		式	1		735,780	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上					
		m2	160	4,577	732,320	
人工張芝 (わら芝)	わら芝					
		m2	5	692.1	3,460	
鉄筋挿入工						
		式	1		3,318,114	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔径φ90 削孔長L=1.86m					
		本	26	50,173	1,304,498	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
受圧板	647×647×40					
		枚	26	25,058	651,508	
足場(鉄筋挿入)						250空m3
		式	1		1,107,000	
削孔機械上下移動						14回
		式	1		255,108	
舗装工						
		式	1		784,392	
コンクリート舗装工						
		式	1		784,392	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツァラン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	140	542.8	75,992	
表層	コンクリート(1号) t=150mm					
		m2	140	5,060	708,400	
防護柵工						
		式	1		433,922	
路側防護柵工						
		式	1		256,914	
カートレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部 補正無 白色					
		m	18	14,273	256,914	
防止柵工						
		式	1		177,008	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック 建込 白色					
		m	8	22,126	177,008	
仮設工						
		式	1		1,162,421	
交通管理工						
		式	1		1,162,421	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		154,382,328	
共通仮設費		式	1		23,769,622	
共通仮設費		式	1		11,132,876	
運搬費		式	1		81,588	
仮設材運搬費		式	1		81,588	17.4t
準備費		式	1		5,648,876	
木根等処分費		式	1		3,409,395	
根混じり土等処分費		式	1		2,239,481	
安全費		式	1		1,350,996	
土石流警報装置		式	1		1,350,996	
技術管理費		式	1		984,039	
六価カド溶出試験費		式	1		7,215	
平板載荷試験費		式	1		423,660	
システム初期費(ICT)		式	1		553,164	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,067,377	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,636,746	
純工事費		式	1		178,151,950	
現場管理費		式	1		44,819,238	
工事原価		式	1		222,971,188	
一般管理費等		式	1		32,908,812	
工事価格		式	1		255,880,000	
消費税相当額		式	1		25,588,000	
工事費計		式	1		281,468,000	