

単 価 合 意 書

令和8年3月30日に契約した令和7年度安芸南部山系的場川管理用道路外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月29日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市中区平野町1番16号

氏名 株式会社砂原組

代表取締役 砂原 傑

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
2-23-12溪流		式	1		57,706,605	
道路土工						
		式	1		4,637,927	
掘削工(ICT)						
		m3	760		788,874	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満					140m3
		式	1		52,934	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					620m3
		式	1		735,940	
路体盛土工						
		m3	10		55,170	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					10m3
		式	1		55,170	
路床盛土工						
		m3	10		41,620	
路床盛土	2.5m未満					7m3
		式	1		39,242	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					3m3
		式	1		2,378	
路床盛土工(ICT)						
		m3	300		99,270	
路床盛土(ICT)						300m3
		式	1		99,270	
路体盛土工 (路肩盛土工)						
		m3	20		110,340	
路体(築堤)盛土 (路肩盛土)	2.5m未満					20m3
		式	1		110,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体盛土工 (路体外盛土工)		m3	450		388,263	
路体外盛土	2.5m未満	式	1		298,260	60m3
路体外盛土	2.5m以上	式	1		45,669	390m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,254	20m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		40,080	20m3
路体盛土工 (人工地山工)		m3	100		2,317,580	
人工地山(ソイルメント)		式	1		1,873,300	100m3
砂防ソイルメント(攪拌混合)		式	1		203,800	100m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		240,480	120m3
法面整形工(ICT)		式	1		836,810	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	960	774.5	743,520	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	190	491	93,290	
法面工		式	1		3,680,665	
植生工		式	1		3,453,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	480	4,978	2,389,440	
植生マット	硬質土壌用 t-50	m2	90	9,513	856,170	
筋芝	筋芝工 100m2以上300m2未満	m2	100	2,081	208,100	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		119,515	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	41	2,915	119,515	
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		107,440	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	34	3,160	107,440	
擁壁工		式	1		5,181,114	
作業土工		式	1		258,875	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,656,206	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	m3	43	66,152	2,844,536	
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	m3	30	60,389	1,811,670	
場所打擁壁工(構造物単位) (3号重力式擁壁)		式	1		266,033	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 1号	m3	3	88,115	264,345	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋 (用心鉄筋)	SD345 D13	t	0.006	281,368	1,688	
石・ブロック積(張)工		式	1		25,389,745	
作業土工		式	1		383,642	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,641,993	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	159	10,327	1,641,993	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)		式	1		5,601,463	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m ²	135	28,649	3,867,615	
裏込材(ソイルメント)		m ³	92	9,266	852,472	
砂防ソイルメント(攪拌混合)		式	1		187,496	92m ³
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		200,400	100m ³
足場	安全ネット必要	式	1		493,480	130掛m ²
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号ブロック積)		式	1		16,828,127	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m ²	493	28,649	14,123,957	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	135	6,534	882,090	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					480掛m2
		式	1		1,822,080	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
(1号天端コンクリート)		式	1		187,009	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	3	61,981	185,943	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.3	3,556	1,066	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
(2号天端コンクリート)		式	1		685,347	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	11	61,981	681,791	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	1	3,556	3,556	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		62,164	
現場打小口止コンクリート	1号					
(1号小口止)		箇所	1	62,164	62,164	
舗装工						
		式	1		5,346,782	
舗装準備工						
		式	1		60,859	
不陸整正	補足材無し					
		m2	406	149.9	60,859	
コンクリート舗装工						
		式	1		5,285,923	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	954	536.8	512,107	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	1号 t=150					
		m2	954	5,004	4,773,816	
排水構造物工						
		式	1		3,955,901	
作業土工						
		式	1		338,128	
側溝工						
		式	1		2,935,367	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)						
		m	35	9,997	349,895	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)						
		m	121	11,141	1,348,061	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャスト横断側溝)						
		m	6	27,514	165,084	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 横断用 B300用 細目 ボルト固定					
		枚	6	69,756	418,536	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)						
		m	5	38,775	193,875	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)						
		m	7	53,968	377,776	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	横断用 B300用 並目 ボルト固定					
		枚	5	16,428	82,140	
管渠工						
		式	1		88,039	
ヒューム管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種					
		m	7	12,577	88,039	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)						
		式	1		158,208	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	2	47,144	94,288	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	2	31,960	63,920	
集水桝・マンホール工 (2号集水桝)		式	1		87,126	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	55,166	55,166	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	1	31,960	31,960	
集水桝・マンホール工 (3号集水桝)		式	1		90,108	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	58,148	58,148	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	1	31,960	31,960	
集水桝・マンホール工 (4号集水桝)		式	1		103,756	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	64,231	64,231	
蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用 亜鉛メッキ	枚	1	39,525	39,525	
集水桝・マンホール工 (5号集水桝)		式	1		155,169	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	112,053	112,053	
足掛金物	φ19 W300	個	4	2,789	11,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	1	31,960	31,960	
縁石工		式	1		221,888	
縁石工		式	1		221,888	
1号端止コンクリート		m	39	3,140	122,460	
2号端止コンクリート		m	14	7,102	99,428	
防護柵工		式	1		1,175,091	
路側防護柵工		式	1		573,113	
カーブレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ターグアラウン	m	17	12,028	204,476	
カーブレール (Gr-C-4E)(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有 ターグアラウン	m	24	13,080	313,920	
カーブレール (Gr-C-2B)(曲線部)	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部 補正有 ターグアラウン	m	3	18,239	54,717	
防止柵工		式	1		134,460	
転落(横断)防止柵	P種4段 H=1.1m 土中建込 ターグアラウン	m	12	11,205	134,460	
車止めポスト工		式	1		464,860	
1号車止め		箇所	1	123,578	123,578	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号車止め		箇所	1	341,282	341,282	
防護柵基礎工		式	1		2,658	
GB-1-1C		箇所	3	886.3	2,658	
構造物撤去工		式	1		2,027,443	
構造物取壊し工		式	1		1,310,591	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,322	7,322	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	900	185	166,500	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	490	662.8	324,772	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	m2	140	2,644	370,160	
大型土のう撤去		袋	168	862.4	144,883	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		280,560	140m3
整地	敷均し(ルース)	式	1		16,394	140m3
運搬処理工		式	1		716,852	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,040	4,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	45	4,380	197,100	
殻運搬	モルタル殻	m3	31	6,137	190,247	
廃プラスチック運搬		m3	5	1,724	8,620	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,149	2,149	
殻処分	アスファルト殻	m3	45	4,299	193,455	
殻処分	モルタル殻	m3	31	2,881	89,311	
廃プラスチック処分		m3	5	6,386	31,930	
仮設工		式	1		6,090,049	
防護施設工		式	1		268,031	
交通管理工		式	1		5,822,018	
砂防堰堤 2-23-12溪流		式	1		20,947,810	
砂防土工		式	1		8,030,496	
盛土工		m3	750		7,931,821	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		275,850	50m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					30m3
		式	1		22,629	
盛土(流用土)	4.0m以上					40m3
		式	1		8,664	
盛土(Ⅱ)						350m3
		式	1		3,120,600	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					510m3
		式	1		108,477	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					510m3
		式	1		1,022,040	
投入						130m3
		式	1		27,651	
盛土(流用土)	2.5m未満					10m3
(ソイルメント)		式	1		55,170	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					20m3
(ソイルメント)		式	1		15,086	
盛土(流用土)	4.0m以上					20m3
(ソイルメント)		式	1		4,332	
盛土(Ⅰ)						10m3
(ソイルメント)		式	1		85,120	
盛土(Ⅱ)						220m3
(ソイルメント)		式	1		1,961,520	
砂防ソイルメント(攪拌混合)						280m3
		式	1		570,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					320m3
		式	1		641,280	
投入						60m3
		式	1		12,762	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		98,675	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	250	394.7	98,675	
法面工		式	1		7,986,886	
植生工		式	1		4,996,162	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	220	4,978	1,095,160	
植生マット	硬質土壌用 t-50	m2	400	9,513	3,805,200	
人工張芝 (わら芝)		m2	140	684.3	95,802	
法面吹付工		式	1		2,990,724	
モルタル吹付	厚10cm	m2	326	9,174	2,990,724	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		2,272,946	
防止柵工		式	1		1,518,468	
転落(横断)防止柵 (既設部)	P種4段 H=1.1m Co建込 タークフレーション	m	43	11,854	509,722	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	P種4段 H=1.1m Co建込 タークフレーション	m	15	14,333	214,995	
転落(横断)防止柵 (斜面部・既設部)	P種4段 H=1.1m Co建込 タークフレーション	m	10	16,327	163,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	P種4段 H=1.1m 基礎式 ターグラウン	m	17	11,927	202,759	
1号立入防止柵	H=1.8m W=3.7m 小窓付 ターグラウン	箇所	2	213,861	427,722	
階段工		式	1		689,595	
1号階段		m	5	41,619	208,095	
2号階段		m	4	40,137	160,548	
3号階段		m	6	53,492	320,952	
点検施設工		式	1		64,883	
1号張コンクリート	1号 t=7cm	m ²	23	2,821	64,883	
構造物撤去工		式	1		309	
運搬処理工		式	1		309	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.05	4,040	202	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.05	2,149	107	
仮設工		式	1		2,657,173	
作業ヤード整備工		式	1		417,936	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,239,237	
直接工事費		式	1		78,654,415	
共通仮設費		式	1		12,988,556	
共通仮設費		式	1		3,436,121	
運搬費		式	1		98,031	
仮設材運搬費		式	1		98,031	17.4t
準備費		式	1		214,959	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		214,959	
安全費		式	1		595,026	
土石流警報装置		式	1		595,026	
技術管理費		式	1		1,055,404	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,134	
システム初期費(ICT)		式	1		1,048,270	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,472,701	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		9,552,435	
純工事費		式	1		91,642,971	
現場管理費		式	1		30,699,877	
工事原価		式	1		208,596,219	
一般管理費等		式	1		33,173,781	
工事価格		式	1		241,770,000	
消費税相当額		式	1		24,177,000	
工事費計		式	1		265,947,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
2-23-15溪流		式	1		52,031,910	
道路土工						
		式	1		24,611,666	
掘削工(ICT)						
		m3	5,500		5,327,236	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満					4,200m3
		式	1		1,588,020	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					1,300m3
		式	1		1,543,100	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					1,300m3
		式	1		276,510	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					860m3
		式	1		1,818,900	
整地	敷均し(ルース)					860m3
		式	1		100,706	
路体盛土工						
		m3	90		96,463	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					6m3
		式	1		33,102	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					84m3
		式	1		63,361	
路体盛土工(ICT)						
		m3	60		13,740	
路体(築堤)盛土(ICT)						60m3
		式	1		13,740	
路床盛土工						
		m3	70		94,007	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土	2.5m未満					8m3
		式	1		44,848	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					62m3
		式	1		49,159	
路床盛土工(ICT)						
		m3	180		59,562	
路床盛土(ICT)						180m3
		式	1		59,562	
路体盛土工 (路肩盛土工)						
		m3	10		55,170	
路体(築堤)盛土 (路肩盛土)	2.5m未満					10m3
		式	1		55,170	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,263,545	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	1,530	774.5	1,184,985	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	160	491	78,560	
残土処理工						
		式	1		17,701,943	
法面工						
		式	1		6,619,584	
植生工						
		式	1		5,124,720	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満					
		m2	160	347.5	55,600	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上					
		m2	1,120	4,526	5,069,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		277,112	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	83	3,160	262,280	
型枠		式	1		14,832	3m2
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		31,179	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	9	2,915	26,235	
型枠		式	1		4,944	1m2
防草コンクリート (3号防草コンクリート)		式	1		992,240	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	314	3,160	992,240	
防草コンクリート (4号防草コンクリート)		式	1		92,651	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	25	2,915	72,875	
型枠		式	1		19,776	4m2
防草コンクリート (5号防草コンクリート)		式	1		101,682	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	22	3,723	81,906	
型枠		式	1		19,776	4m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
石・ブロック積(張)工		式	1		7,976,041	
作業土工		式	1		212,279	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		736,411	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	58	10,327	598,966	
現場打基礎コンクリート (2号基礎)	1号 底幅 60cm 高さ 40cm	m	11	12,495	137,445	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)		式	1		2,220,361	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m ²	67	28,649	1,919,483	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	17	6,534	111,078	
足場	安全ネット必要	式	1		189,800	50掛m ²
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号ブロック積)		式	1		2,036,205	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m ²	57	29,893	1,703,901	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	16	6,534	104,544	
足場	安全ネット必要	式	1		227,760	60掛m ²
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (3号ブロック積)		式	1		2,358,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	粗面 控え35cm					
		m2	78	28,649	2,234,622	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	19	6,534	124,146	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)						
(1号天端コンクリート)		式	1		124,673	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	2	61,981	123,962	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.2	3,556	711	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)						
(2号天端コンクリート)		式	1		62,336	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	1	61,981	61,981	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.1	3,556	355	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)						
(3号天端コンクリート)		式	1		124,673	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	2	61,981	123,962	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.2	3,556	711	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)						
		式	1		100,335	
現場打小口止コンクリート	1号					
(1号小口止)		箇所	1	24,798	24,798	
現場打小口止コンクリート	1号					
(2号小口止)		箇所	1	75,537	75,537	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		7,073,033	
舗装準備工		式	1		128,914	
不陸整正	補足材無し	m2	860	149.9	128,914	
アスファルト舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		18,119	
下層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	6	872.9	5,237	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,147	12,882	
コンクリート舗装工		式	1		6,926,000	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,250	536.8	671,000	
表層	1号 t=150	m2	1,250	5,004	6,255,000	
排水構造物工		式	1		2,091,312	
作業土工		式	1		254,603	
側溝工		式	1		1,066,126	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	14	9,997	139,958	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	53	11,141	590,473	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 (1号プレキャスト横断側溝)		m	5	30,130	150,650	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定	枚	5	37,009	185,045	
集水桝・マンホール工 (1号集水桝)		式	1		157,146	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	2	47,144	94,288	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	2	31,429	62,858	
集水桝・マンホール工 (2号集水桝)		式	1		88,672	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	49,147	49,147	
蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用 亜鉛メッキ	枚	1	39,525	39,525	
排水工 (KH-1-1)		式	1		278,250	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	50	5,565	278,250	
排水工 (TH-1-1)		式	1		246,515	
縦排水	内幅 240mm 内高 240mm	m	11	12,751	140,261	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	11	6,858	75,438	
型枠		式	1		30,816	3m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		62,522	
縁石工		式	1		62,522	
歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	片面R 150/170×200/100×600	m	1	11,562	11,562	
歩車道境界ブロック (2号歩車道境界ブロック)	片面R 150/170×100×600	m	7	7,280	50,960	
防護柵工		式	1		1,081,470	
路側防護柵工		式	1		870,810	
カーブレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ターグアラウン	m	39	11,150	434,850	
カーブレール (Gr-C-4E)(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有 ターグアラウン	m	36	12,110	435,960	
車止めポスト工		式	1		210,660	
1号車止め		箇所	1	210,660	210,660	
道路付属施設工		式	1		114,738	
境界工		式	1		114,738	
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	13	8,826	114,738	
構造物撤去工		式	1		162,307	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		64,140	
防護柵撤去(ガードレール)		m	19	1,249	23,731	
立入防止柵撤去	金網・支柱 H=2.0m以下 Co建込	m	17	2,377	40,409	
構造物取壊し工		式	1		42,643	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	7,322	36,610	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	2	611.8	1,223	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	26	185	4,810	
縁石撤去工		式	1		12,587	
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	19	662.5	12,587	
運搬処理工		式	1		42,937	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	3,734	22,404	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	4,621	4,621	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,149	12,894	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,018	3,018	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		2,239,237	
交通管理工		式	1		2,239,237	
直接工事費		式	1		52,031,910	
共通仮設費		式	1		16,359,698	
共通仮設費		式	1		11,554,667	
準備費		式	1		11,159,508	
木根等処分費		式	1		7,801,566	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		3,357,942	
現場環境改善費(率計上)		式	1		395,159	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,805,031	
純工事費		式	1		68,391,608	
現場管理費		式	1		17,861,763	
工事原価		式	1		86,253,371	