

単 価 合 意 書

令和8年3月25日に契約した令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月29日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市中区平野町1番16号

氏名 株式会社砂原組

代表取締役 砂原 傑

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (大判川管理用道路)		式	1		62,584,450	
道路土工		式	1		9,615,537	
掘削工(ICT)		m3	580		642,180	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		95,100	250m3
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		394,020	330m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		62,060	290m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		91,000	250m3
路体盛土工		m3	390		837,757	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		333,000	60m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		250,437	330m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		94,160	440m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		160,160	440m3
路体盛土工(ICT)		m3	6,110		5,973,184	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		1,407,744	6,110m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					3,000m3
		式	1		642,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					3,020m3
		式	1		1,099,280	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					3,800m3
		式	1		813,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					3,780m3
		式	1		2,010,960	
路床盛土工						
		m3	100		118,508	
路床盛土	2.5m未満					8m3
		式	1		45,120	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					92m3
		式	1		73,388	
路床盛土工(ICT)						
		m3	670		373,323	
路床盛土(ICT)						670m3
		式	1		223,043	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					260m3
		式	1		55,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					260m3
		式	1		94,640	
路体盛土工 (路肩盛土工)						
		m3	30		166,500	
路肩盛土	2.5m未満					30m3
		式	1		166,500	
路体盛土工 (路体外盛土工)						
		m3	570		329,614	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体外盛土	2.5m未満					40m3
		式	1		200,040	
路体外盛土	2.5m以上					530m3
		式	1		62,434	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					90m3
		式	1		19,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					90m3
		式	1		47,880	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,174,471	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	360	779.2	280,512	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	1,810	493.9	893,959	
法面工						
		式	1		2,764,943	
植生工						
		式	1		2,029,295	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満					
		m2	140	5,692	796,880	
人工張芝 (わら芝)						
		m2	1,790	688.5	1,232,415	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)						
		式	1		294,671	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	88	3,179	279,752	
型枠						3m2
		式	1		14,919	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		368,686	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	102	2,932	299,064	
型枠		式	1		69,622	14m2
防草コンクリート (3号防草コンクリート)		式	1		57,631	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	15	3,179	47,685	
型枠		式	1		9,946	2m2
防草コンクリート (4号防草コンクリート)		式	1		5,864	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	2	2,932	5,864	
防草コンクリート (5号防草コンクリート)		式	1		8,796	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	3	2,932	8,796	
擁壁工		式	1		17,899,284	
作業土工		式	1		329,197	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,419,615	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	m3	48	60,754	2,916,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	m3	2	60,754	121,508	
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	m3	3	60,754	182,262	
重力式擁壁 (4号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	m3	1	66,551	66,551	
重力式擁壁 (5号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	m3	2	66,551	133,102	
補強盛土工 (1号補強土壁)		式	1		14,150,472	
補強土壁壁面材組立・設置	鋼製壁面材	m2	240	16,674	4,001,760	
補強材敷設		m2	2,450	2,500	6,125,000	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,500	1,182	1,773,000	
採取土盛土材		式	1		1,209,760	1,600m3
基盤排水層	C-40	m3	150	4,784	717,600	
植生土のう		m2	2	20,779	41,558	
1号地下排水		m	38	6,578	249,964	
2号地下排水		m	15	2,122	31,830	
石・ブロック積(張)工		式	1		9,267,884	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		275,768	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		614,974	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm					
		m	50	10,389	519,450	
現場打基礎コンクリート (2号基礎)	1号 底幅 52cm 高さ 30cm					
		m	11	8,684	95,524	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)						
		式	1		3,563,256	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm					
		m2	104	28,821	2,997,384	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	28	6,574	184,072	
足場	安全ネット必要					100掛m2
		式	1		381,800	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号ブロック積)						
		式	1		305,092	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm					
		m2	10	27,561	275,610	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	1	6,574	6,574	
足場	安全ネット必要					6掛m2
		式	1		22,908	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (3号ブロック積)						
		式	1		3,774,072	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm					
		m2	120	28,821	3,458,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	48	6,574	315,552	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積) (4号ﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		322,893	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	粗面 控え35cm					
		m2	11	27,561	303,171	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	3	6,574	19,722	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積) (1号天端コンクリート)		式	1		250,850	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	4	62,355	249,420	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.4	3,577	1,430	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積) (2号天端コンクリート)		式	1		56,440	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	0.9	62,355	56,119	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.09	3,577	321	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		104,539	
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号					
		箇所	1	104,539	104,539	
舗装工						
		式	1		5,240,837	
舗装準備工						
		式	1		40,565	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材無し					
		m2	269	150.8	40,565	
コンクリート舗装工 (車道舗装(A))		式	1		5,200,272	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラックラン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	938	540	506,520	
表層	1号 t=150					
		m2	938	5,004	4,693,752	
排水構造物工						
		式	1		6,893,697	
作業土工						
		式	1		201,919	
側溝工						
		式	1		2,220,912	
ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄU型側溝 (PU1-B240-H240)						
		m	24	7,139	171,336	
ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)						
		m	44	10,058	442,552	
ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)						
		m	131	11,208	1,468,248	
1号ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄ側溝						
		m	2	13,987	27,974	
2号ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄ側溝						
		m	4	16,803	67,212	
3号ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄ側溝						
		m	3	14,530	43,590	
集水桝・マンホール工 (1号集水桝)						
		式	1		820,264	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無					
		箇所	8	47,429	379,432	
GC-B500-L500						
		枚	16	27,552	440,832	
集水桝・マンホール工 (2号集水桝)						
		式	1		104,548	
現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無					
		箇所	1	49,444	49,444	
GC-B500-L500						
		枚	2	27,552	55,104	
集水桝・マンホール工 (3号集水桝)						
		式	1		177,311	
現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無					
		箇所	1	67,103	67,103	
GC-B500-L500						
		枚	4	27,552	110,208	
集水桝・マンホール工 (4号集水桝)						
		式	1		295,506	
現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無					
		箇所	3	43,398	130,194	
GC-B500-L500						
		枚	6	27,552	165,312	
集水桝・マンホール工 (1号プレキャスト集水桝)						
		式	1		33,183	
プレキャスト集水桝						
		箇所	1	33,183	33,183	
場所打水路工						
		式	1		551,529	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号横断側溝		m	4	27,294	109,176	
グレーチング蓋	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定	枚	4	28,656	114,624	
2号横断側溝		m	6	25,150	150,900	
グレーチング蓋	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定	枚	6	28,656	171,936	
1号接続水路	1号	箇所	3	1,631	4,893	
排水工 (KH-1-1)		式	1		469,990	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m ²	86	5,465	469,990	
排水工 (1号小段排水)		式	1		510,816	
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	30	11,291	338,730	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m ²	28	5,465	153,020	
型枠		式	1		19,066	2m ²
排水工 (2号小段排水)		式	1		844,586	
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	54	11,291	609,714	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m ²	36	5,465	196,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						4m2
		式	1		38,132	
排水工 (3号小段排水)						
		式	1		271,518	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600					
		m	15	11,272	169,080	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	17	5,465	92,905	
型枠						1m2
		式	1		9,533	
排水工						
		式	1		391,615	
1号縦排水						
		箇所	1	101,778	101,778	
1号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63					
		箇所	1	139,692	139,692	
2号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63					
		箇所	1	50,493	50,493	
3号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63					
		箇所	1	64,702	64,702	
4号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63					
		箇所	1	34,950	34,950	
防護柵工						
		式	1		1,574,899	
路側防護柵工						
		式	1		1,574,899	
カーブレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無 ターケアラウン					
		m	95	10,325	980,875	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール (Gr-C-4E)(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正有 ダークブラウン	m	53	11,208	594,024	
道路付属施設工		式	1		173,222	
境界工		式	1		64,736	
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	7	9,248	64,736	
道路付属物工		式	1		108,486	
1号張コンクリート	1号 t=7cm	m2	49	2,214	108,486	
構造物撤去工		式	1		143,150	
構造物取壊し工		式	1		73,660	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,366	73,660	
運搬処理工		式	1		69,490	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,706	37,060	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,243	32,430	
仮設工		式	1		9,010,997	
交通管理工		式	1		9,010,997	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート橋上部 (その4橋梁)		式	1		8,181,730	
床版工		式	1		5,359,436	
架設支保工(固定)		式	1		1,333,112	
コンクリート	1号	m3	4	45,579	182,316	
型枠		式	1		103,596	12m2
支保	支保耐力 17.7kN/m2	式	1		1,047,200	170空m3
支承工		式	1		740,699	
コム支承	6000×150×23 固定側	枚	1	217,176	217,176	
コム支承	6126×150×23 可動側	枚	1	221,501	221,501	
変位制限装置(防蝕アンカ装置)	固定側	組	3	46,196	138,588	
変位制限装置(防蝕アンカ装置)	可動側	組	3	54,478	163,434	
床版工		式	1		3,285,625	
型枠	一般型枠	式	1		612,943	71m2
鉄筋	SD345 D13	t	0.98	291,072	285,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	1.8	250,305	450,549	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	5.24	213,219	1,117,267	
コンクリート	5号	m3	28	29,272	819,616	
橋梁付属物工		式	1		2,219,880	
伸縮装置工		式	1		806,860	
埋設ジョイント		m	10	80,686	806,860	
地覆工		式	1		249,444	
場所打地覆	600×330	m	18	13,858	249,444	
橋梁用防護柵工		式	1		1,163,576	
橋梁用防護柵		m	31	20,144	624,464	
橋梁用防護柵アンカー		箇所	24	22,463	539,112	
舗装工		式	1		452,231	
橋面防水工		式	1		343,312	
橋面防水	塗膜防水	m2	43	7,984	343,312	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (橋面舗装)		式	1		108,919	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	43	1,225	52,675	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	43	1,308	56,244	
仮設工		式	1		150,183	
交通管理工		式	1		150,183	
橋梁下部 (その4橋梁)		式	1		71,219,432	
道路土工		式	1		104,561	
路床盛土工(ICT)		m3	90		104,561	
路床盛土(ICT) (背面盛土)		式	1		29,961	90m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		21,400	100m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		53,200	100m3
橋台工 (A1橋台)		式	1		30,894,634	
作業土工		式	1		319,501	
既製杭工		式	1		27,674,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼管杭	鋼管径(杭径) 165.2mm 鋼管長さ(杭長) 10.5m	本	12	2,289,559	27,474,708	
プラットフォーム設置・撤去		式	1		199,508	1回
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		2,790,036	
逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 2号	m3	52	42,128	2,190,656	
鉄筋	SD345 D13	t	0.54	329,354	177,851	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.61	260,888	420,029	
円形空洞型枠	φ150 L=560	式	1		1,500	3箇所
地下排水工		式	1		110,881	
地下排水 (TP-1-2)	波状管	m	20	5,416	108,320	
排水孔		箇所	1	2,561	2,561	
橋台工 (A2橋台)		式	1		35,918,974	
作業土工		式	1		172,316	
既製杭工		式	1		32,144,000	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 165.2mm 鋼管長さ(杭長) 10.5m	本	14	2,296,000	32,144,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		3,486,361	
逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 2号					
		m3	65	42,128	2,738,320	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.68	327,789	222,896	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	2.01	260,520	523,645	
円形空洞型枠	φ150 L=560					3箇所
		式	1		1,500	
地下排水工						
		式	1		116,297	
地下排水 (TP-1-2)	波状管					
		m	21	5,416	113,736	
排水孔						
		箇所	1	2,561	2,561	
法覆護岸工						
		式	1		2,520,038	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		176,624	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 43cm 高さ 25cm					
		m	28	6,308	176,624	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)						
		式	1		2,217,989	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え 35cm					
		m2	81	24,055	1,948,455	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	41	6,574	269,534	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		125,425	
現場打天端コンクリート	1号	m3	2	62,355	124,710	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,577	715	
構造物撤去工		式	1		440,089	
構造物取壊し工		式	1		73,660	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,366	73,660	
工事用道路撤去工		式	1		205,084	
工事用道路盛土撤去		m3	30	214	6,420	
暗渠排水管	内面波状管 φ1100	m	36	1,248	44,928	
大型土のう撤去		袋	157	867.6	136,213	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	60	186.1	11,166	
路盤撤去		m3	6	323	1,938	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.6	7,366	4,419	
運搬処理工		式	1		161,345	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	6,935	13,870	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,706	40,766	
殻運搬	廃プラスチック	m3	8	1,914	15,312	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	2,162	4,324	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,243	35,673	
殻処分	廃プラスチック	m3	8	6,425	51,400	
仮設工		式	1		1,341,136	
仮水路工		式	1		825,492	
作業ヤード整備工		式	1		515,644	
道路改良 (町道取付道路)		式	1		7,237,908	
道路土工		式	1		542,953	
掘削工(ICT)		m3	270		118,980	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		95,100	250m3
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		23,880	20m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体盛土工		m3	4		17,408	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		16,650	3m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		758	1m3
路体盛土工(ICT)		m3	56		12,902	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		12,902	56m3
路床盛土工		m3	4		3,190	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		3,190	4m3
路床盛土工(ICT)		m3	136		45,274	
路床盛土(ICT)		式	1		45,274	136m3
路体盛土工 (路肩盛土)		m3	3		16,650	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		16,650	3m3
路体盛土工 (路体外盛土)		m3	280		204,092	
路体外盛土	2.5m未満	式	1		45,009	9m3
路体外盛土	2.5m以上	式	1		31,923	271m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					220m3
		式	1		47,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					220m3
		式	1		80,080	
法面整形工(ICT)						
		式	1		124,457	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	90	779.2	70,128	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	110	493.9	54,329	
法面工						
		式	1		570,787	
植生工						
		式	1		374,105	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満					
		m2	50	5,692	284,600	
人工張芝 (わら芝)						
		m2	130	688.5	89,505	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)						
		式	1		175,547	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	48	2,932	140,736	
型枠						7m2
		式	1		34,811	
防草コンクリート (2号防草コンクリート)						
		式	1		19,376	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	5	3,179	15,895	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						0.7m2
		式	1		3,481	
防草コンクリート (3号防草コンクリート)		式	1		1,759	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	0.6	2,932	1,759	
擁壁工						
		式	1		267,210	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		267,210	
小型擁壁 (1号重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 1号					
		m3	3	89,070	267,210	
石・ブロック積(張)工						
		式	1		1,394,113	
作業土工						
		式	1		25,613	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号基礎)						
		式	1		103,890	
現場打基礎コンクリート	1号 底幅 55cm 高さ 35cm					
		m	10	10,389	103,890	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)						
		式	1		1,158,413	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm					
		m2	37	28,821	1,066,377	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	14	6,574	92,036	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)						
		式	1		56,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.9	62,355	56,119	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	3,577	321	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		49,757	
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	箇所	1	49,757	49,757	
舗装工		式	1		537,768	
コンクリート舗装工 (車道舗装(A))		式	1		537,768	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	97	540	52,380	
表層	1号 t=150	m2	97	5,004	485,388	
排水構造物工		式	1		3,674,404	
作業土工		式	1		271,102	
側溝工		式	1		1,609,244	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	19	10,058	191,102	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	42	11,208	470,736	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400)		m	66	13,223	872,718	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	24	3,112	74,688	
管渠工		式	1		98,994	
鉄筋コンクリート台付管 (1号管渠)		m	6	16,499	98,994	
集水桝・マンホール工 (1号集水桝)		式	1		387,196	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	4	45,413	181,652	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	4	51,386	205,544	
集水桝・マンホール工 (2号集水桝)		式	1		296,445	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	47,429	142,287	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	3	51,386	154,158	
集水桝・マンホール工 (3号集水桝)		式	1		82,369	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	45,413	45,413	
縞鋼板蓋	500×500用 亜鉛メッキ	枚	1	36,956	36,956	
集水桝・マンホール工 (4号集水桝)		式	1		86,400	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	49,444	49,444	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縞鋼板蓋	500×500用 亜鉛メッキ					
		枚	1	36,956	36,956	
集水桝・マンホール工 (5号集水桝)						
		式	1		109,407	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
		箇所	1	58,021	58,021	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 ボルト固定					
		枚	1	51,386	51,386	
場所打水路工						
		式	1		488,061	
1号横断側溝						
		m	9	25,573	230,157	
グレーチング蓋	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定					
		枚	9	28,656	257,904	
排水工 (1号小段排水)						
		式	1		46,975	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600					
		m	3	11,291	33,873	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	2	5,598	11,196	
型枠						0.2m2
		式	1		1,906	
排水工 (TH-1-1)						
		式	1		198,211	
縦排水	内幅 240mm 内高 240mm					
		m	9	12,828	115,452	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	9	6,899	62,091	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						2m2
		式	1		20,668	
構造物撤去工						
		式	1		100,490	
構造物取壊し工						
		式	1		38,959	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	1	7,366	7,366	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	9	615.5	5,539	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m2	140	186.1	26,054	
運搬処理工						
		式	1		61,531	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	6	6,935	41,610	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	3,706	3,706	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	6	2,162	12,972	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	3,243	3,243	
仮設工						
		式	1		150,183	
交通管理工						
		式	1		150,183	
直接工事費						
		式	1		149,223,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		20,584,359	
共通仮設費		式	1		6,079,524	
準備費		式	1		3,623,403	
木根等処分費		式	1		2,347,950	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		1,275,453	
技術管理費		式	1		1,384,961	
平板載荷試験費		箇所	1	330,366	330,366	
システム初期費(ICT)		式	1		1,054,595	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,071,160	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,504,835	
純工事費		式	1		169,807,879	
現場管理費		式	1		50,881,033	
工事原価		式	1		220,688,912	
一般管理費等		式	1		36,141,088	

