

# 単 価 合 意 書

令和8年4月30日に契約した令和8年度広島西部山系西部地区施設管理工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 6月 4日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市中区十日市町1-1-9

氏名 山陽工業株式会社

代表取締役 鈴江 克彦

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (宮園・四季が丘地区)		式	1		2,859,358	
道路土工		式	1		883,628	
掘削工		m3	500		422,796	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		50,496	160m3
掘削	土砂 片切掘削	式	1		372,300	340m3
路体盛土工		m3	360		97,784	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		68,128	320m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		29,656	40m3
残土処理工		式	1		363,048	
法面工		式	1		67,260	
植生工		式	1		67,260	
人工張芝 (わら芝)		m2	100	672.6	67,260	
舗装工		式	1		448,520	
アスファルト舗装工		式	1		448,520	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	200	527.6	105,520	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	200	1,715	343,000	
防護柵工		式	1		927,800	
防止柵工		式	1		927,800	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ガーブラコン	m	100	9,278	927,800	
道路清掃工		式	1		35,104	
排水施設清掃工		式	1		35,104	
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	438.8	35,104	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
仮設工		式	1		293,459	
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		2,859,358	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		881,097	
共通仮設費		式	1		87,210	
現場環境改善費(率計上)		式	1		87,210	
共通仮設費(率計上)		式	1		793,887	
純工事費		式	1		3,740,455	
現場管理費		式	1		2,378,065	
工事原価		式	1		23,096,891	
一般管理費等		式	1		4,253,109	
工事価格		式	1		27,350,000	
消費税相当額		式	1		2,735,000	
工事費計		式	1		30,085,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (五月が丘地区)		式	1		961,140	
道路付属施設工		式	1		86,750	
境界工		式	1		86,750	
境界杭 (BS-3-1)	120×120 根巻き基礎無し	本	10	8,675	86,750	
道路清掃工		式	1		35,104	
排水施設清掃工		式	1		35,104	
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	438.8	35,104	
除草工		式	1		54,360	
道路除草工		式	1		54,360	
除草	人力	m2	400	135.9	54,360	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
構造物撤去工		式	1		287,880	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		287,880	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	7,197	287,880	
仮設工		式	1		293,459	
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		961,140	
共通仮設費		式	1		366,824	
共通仮設費		式	1		38,660	
現場環境改善費(率計上)		式	1		38,660	
共通仮設費(率計上)		式	1		328,164	
純工事費		式	1		1,327,964	
現場管理費		式	1		989,886	
工事原価		式	1		2,317,850	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (井口台地区)		式	1		586,510	
道路清掃工		式	1		35,104	
排水施設清掃工		式	1		35,104	
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	438.8	35,104	
除草工		式	1		54,360	
道路除草工		式	1		54,360	
除草	人力	m <sup>2</sup>	400	135.9	54,360	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
仮設工		式	1		293,459	
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		586,510	
共通仮設費		式	1		225,668	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (美鈴が丘地区)		式	1		586,510	
道路清掃工		式	1		35,104	
排水施設清掃工		式	1		35,104	
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	438.8	35,104	
除草工		式	1		54,360	
道路除草工		式	1		54,360	
除草	人力	m <sup>2</sup>	400	135.9	54,360	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
仮設工		式	1		293,459	
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		586,510	
共通仮設費		式	1		225,668	



# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (倉重地区)		式	1		551,406	
除草工		式	1		54,360	
道路除草工		式	1		54,360	
除草	人力	m2	400	135.9	54,360	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
仮設工		式	1		293,459	
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		551,406	
共通仮設費		式	1		145,650	
共通仮設費		式	1		11,688	
現場環境改善費(率計上)		式	1		11,688	
共通仮設費(率計上)		式	1		133,962	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		697,056	
現場管理費		式	1		432,457	
工事原価		式	1		1,129,513	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (原地区)		式	1		874,390	
道路清掃工		式	1		35,104	
排水施設清掃工		式	1		35,104	
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	438.8	35,104	
除草工		式	1		54,360	
道路除草工		式	1		54,360	
除草	人力	m2	400	135.9	54,360	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
構造物撤去工		式	1		287,880	
構造物取壊し工		式	1		287,880	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	7,197	287,880	
仮設工		式	1		293,459	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		874,390	
共通仮設費		式	1		230,163	
共通仮設費		式	1		17,082	
現場環境改善費(率計上)		式	1		17,082	
共通仮設費(率計上)		式	1		213,081	
純工事費		式	1		1,104,553	
現場管理費		式	1		685,997	
工事原価		式	1		1,790,550	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (宮内地区)		式	1		1,424,846	
防護柵工		式	1		927,800	
防止柵工		式	1		927,800	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ガーブラク ン	m	100	9,278	927,800	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
仮設工		式	1		293,459	
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		1,424,846	
共通仮設費		式	1		373,117	
共通仮設費		式	1		25,174	
現場環境改善費(率計上)		式	1		25,174	
共通仮設費(率計上)		式	1		347,943	



# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (赤土地地区)		式	1		551,406	
除草工		式	1		54,360	
道路除草工		式	1		54,360	
除草	人力	m2	400	135.9	54,360	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
仮設工		式	1		293,459	
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		551,406	
共通仮設費		式	1		145,650	
共通仮設費		式	1		11,688	
現場環境改善費(率計上)		式	1		11,688	
共通仮設費(率計上)		式	1		133,962	



# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (小方地区)		式	1		551,406	
除草工		式	1		54,360	
道路除草工		式	1		54,360	
除草	人力	m2	400	135.9	54,360	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
仮設工		式	1		293,459	
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		551,406	
共通仮設費		式	1		212,182	
共通仮設費		式	1		24,275	
現場環境改善費(率計上)		式	1		24,275	
共通仮設費(率計上)		式	1		187,907	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (白石地区)		式	1		1,479,206	
防護柵工		式	1		927,800	
防止柵工		式	1		927,800	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ガーブラク ン	m	100	9,278	927,800	
除草工		式	1		54,360	
道路除草工		式	1		54,360	
除草	人力	m2	400	135.9	54,360	
応急処理工		式	1		203,587	
応急処理作業工		式	1		203,587	
応急処理		式	1		203,587	
仮設工		式	1		293,459	
交通管理工		式	1		293,459	
直接工事費		式	1		1,479,206	
共通仮設費		式	1		560,125	

