

単 価 合 意 書

令和8年5月29日に契約した令和8年度広島西部山系原地区溪流保全工工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 6月 4日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市中区十日市町1-1-9

氏名 山陽工業株式会社

代表取締役 鈴江 克彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路 (原3号流路)		式	1		55,451,380	
砂防土工		式	1		20,784,829	
掘削工(ICT)		m3	3,900		4,011,242	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 障害無	式	1		3,712,800	3,900m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		241,018	370m3
整地		式	1		57,424	370m3
盛土工		m3	2		3,978	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		1,572	2m3
積込(ルース)		式	1		552	2m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,302	2m3
投入		式	1		552	2m3
法面整形工		式	1		98,800	
法面整形(盛土部)		m2	100	988	98,800	
法面整形工(ICT)		式	1		845,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	切土部、埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	310	2,728	845,680	
残土処理工		式	1		15,825,129	
法面工		式	1		4,034,944	
法面吹付工		式	1		3,458,304	
モルタル吹付	厚10cm	m2	384	9,006	3,458,304	
植生工		式	1		576,640	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	80	7,208	576,640	
流路護岸工		式	1		8,455,861	
基礎工		式	1		911,988	
場所打基礎 (1号基礎)	底幅43cm 高さ25cm	m	126	7,238	911,988	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)		式	1		4,463,204	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	154	25,226	3,884,804	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	75	7,712	578,400	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)		式	1		758,105	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	1号	m3	9	83,864	754,776	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.9	3,699	3,329	
底張工		式	1		2,322,564	
1号底張コンクリート	1号	m2	108	10,248	1,106,784	
2号底張コンクリート	1号	m2	115	10,572	1,215,780	
床固め工		式	1		13,674,703	
作業土工		式	1		2,389,615	
床固め本体工 (3号床固)		式	1		3,117,838	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	58	30,612	1,775,496	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	29	19,041	552,189	
残存型枠		式	1		767,360	64m2
型枠		式	1		20,210	2m2
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.8	3,229	2,583	
床固め本体工 (4号床固)		式	1		2,468,484	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	45	30,612	1,377,540	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	24	19,041	456,984	
残存型枠						51m2
		式	1		611,490	
型枠						2m2
		式	1		20,210	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10					
		m2	0.7	3,229	2,260	
垂直壁工 (3号垂直壁)						
		式	1		1,223,346	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	22	30,612	673,464	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	2	19,041	38,082	
残存型枠						41m2
		式	1		491,590	
型枠						2m2
		式	1		20,210	
垂直壁工 (4号垂直壁)						
		式	1		1,223,346	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	22	30,612	673,464	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	2	19,041	38,082	
残存型枠						41m2
		式	1		491,590	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						2m2
		式	1		20,210	
側壁工 (3号側壁)						
		式	1		1,593,770	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	22	30,612	673,464	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	31	19,041	590,271	
型枠						29m2
		式	1		293,045	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	10	3,699	36,990	
側壁工 (4号側壁)						
		式	1		1,077,696	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	13	30,612	397,956	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	23	19,041	437,943	
型枠						21m2
		式	1		212,205	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	8	3,699	29,592	
水叩工 (3号水叩)						
		式	1		320,916	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	10	30,612	306,120	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	4	3,699	14,796	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水叩工 (4号水叩)		式	1		259,692	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	8	30,612	244,896	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,699	14,796	
擁壁工		式	1		1,763,747	
作業土工		式	1		372,621	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,391,126	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	m3	22	63,233	1,391,126	
石・ブロック積(張)工		式	1		816,926	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		71,538	
現場打基礎コンクリート (2号基礎)	1号 幅55cm 高さ35cm	m	6	11,923	71,538	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号ブロック積)		式	1		703,272	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	21	30,184	633,864	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	9	7,712	69,408	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号天端コンクリート)		式	1		42,116	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.5	83,864	41,932	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.05	3,699	184	
排水構造物工		式	1		231,528	
側溝工		式	1		231,528	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	22	10,524	231,528	
流路付属物設置工		式	1		2,017,924	
防止柵工		式	1		1,738,975	
1号立入防止柵	H=1.8m 忍返し付	m	52	24,998	1,299,896	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグアラ ン	m	9	10,267	92,403	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグアラ ン	m	22	15,758	346,676	
点検施設工		式	1		278,949	
1号張コンクリート	1号	m2	107	2,607	278,949	
構造物撤去工		式	1		216,942	
構造物取壊し工		式	1		124,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	16	7,765	124,240	
排水構造物撤去工		式	1		5,118	
暗渠排水管撤去	撤去 φ400	m	30	170.6	5,118	
運搬処理工		式	1		87,584	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	16	2,120	33,920	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	3,354	53,664	
仮設工		式	1		3,453,976	
土留・仮締切工		式	1		40,623	
仮水路工		式	1		478,176	
交通管理工		式	1		2,935,177	
流路 (原2号流路)		式	1		38,755,452	
砂防土工		式	1		13,991,597	
掘削工(ICT)		m3	1,700		1,828,116	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 障害無	式	1		1,618,400	1,700m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					260m3
		式	1		169,364	
整地						260m3
		式	1		40,352	
法面整形工						
		式	1		19,760	
法面整形(盛土部)						
		m2	20	988	19,760	
法面整形工(ICT)						
		式	1		818,400	
法面整形(切土部)(ICT)	切土部、埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	300	2,728	818,400	
残土処理工						
		式	1		11,325,321	
法面工						
		式	1		2,854,902	
法面吹付工						
		式	1		2,854,902	
モルタル吹付	厚10cm					
		m2	317	9,006	2,854,902	
流路護岸工						
		式	1		4,478,302	
基礎工						
		式	1		571,802	
場所打基礎 (1号基礎)	底幅43cm 高さ25cm					
		m	79	7,238	571,802	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)						
		式	1		2,809,386	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	97	25,226	2,446,922	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	47	7,712	362,464	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)		式	1		505,403	
現場打天端コンクリート	1号	m3	6	83,864	503,184	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.6	3,699	2,219	
底張工		式	1		591,711	
1号底張コンクリート	1号	m2	59	10,029	591,711	
床固め工		式	1		13,358,256	
作業土工		式	1		1,785,350	
床固め本体工 (1号床固)		式	1		2,854,756	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	53	30,612	1,622,436	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	27	19,041	514,107	
残存型枠		式	1		695,420	58m2
型枠		式	1		20,210	2m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.8	3,229	2,583	
床固め本体工 (2号床固)		式	1		2,160,286	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	41	29,233	1,198,553	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	23	19,041	437,943	
残存型枠		式	1		503,580	42m2
型枠		式	1		20,210	2m2
垂直壁工 (1号垂直壁)		式	1		1,265,948	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	23	30,612	704,076	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	2	19,041	38,082	
残存型枠		式	1		503,580	42m2
型枠		式	1		20,210	2m2
垂直壁工 (2号垂直壁)		式	1		1,265,948	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	23	30,612	704,076	
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	2	19,041	38,082	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠						42m2
		式	1		503,580	
型枠						2m2
		式	1		20,210	
側壁工 (1号側壁)						
		式	1		1,593,770	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	22	30,612	673,464	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	31	19,041	590,271	
型枠						29m2
		式	1		293,045	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	10	3,699	36,990	
側壁工 (2号側壁)						
		式	1		1,048,550	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	13	30,612	397,956	
残存型枠 (残存化粧型枠)						
		m2	22	19,041	418,902	
型枠						20m2
		式	1		202,100	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	8	3,699	29,592	
側壁工 (3号側壁)						
		式	1		757,632	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	9	30,612	275,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠 (残存化粧型枠)		m2	16	19,041	304,656	
型枠		式	1		151,575	15m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,699	25,893	
水叩工 (1号水叩)		式	1		259,692	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	8	30,612	244,896	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,699	14,796	
水叩工 (2号水叩)		式	1		198,468	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	6	30,612	183,672	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,699	14,796	
水叩工 (3号水叩)		式	1		167,856	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	5	30,612	153,060	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,699	14,796	
流路付属物設置工		式	1		790,593	
防止柵工		式	1		605,496	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ガーブラ ン	m	16	10,267	164,272	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ガーブラ ン	m	28	15,758	441,224	
点検施設工		式	1		185,097	
1号張コンクリート	1号	m2	71	2,607	185,097	
構造物撤去工		式	1		214,940	
構造物取壊し工		式	1		77,650	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,765	77,650	
大型土のう撤去工		式	1		82,550	
大型土のう撤去		袋	50	1,651	82,550	
運搬処理工		式	1		54,740	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,120	21,200	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,354	33,540	
仮設工		式	1		3,066,862	
土留・仮締切工		式	1		27,082	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮水路工		式	1		259,904	
交通管理工		式	1		2,779,876	
直接工事費		式	1		94,206,832	
共通仮設費		式	1		8,734,694	
共通仮設費		式	1		1,797,563	
準備費		式	1		561,441	
土砂(草まじり(根株含む))等処分費		式	1		561,441	
技術管理費		式	1		569,054	
システム初期費(ICT)		式	1		569,054	
現場環境改善費(率計上)		式	1		667,068	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,937,131	
純工事費		式	1		102,941,526	
現場管理費		式	1		25,737,803	
工事原価		式	1		128,679,329	

