

# 単 価 合 意 書

令和8年5月26日に契約した令和8年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工他工事における契約の変更  
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表  
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月4日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市西区南観音七丁目14番20号

氏名 株式会社栗本

代表取締役 前川 拓也

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		89,943,159	
砂防土工						
		式	1		12,359,883	
掘削工(ICT)						
		m3	2,700		1,766,568	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無					2,700m3
		式	1		1,126,170	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					660m3
		式	1		562,848	
整地	敷均し(ルース)					660m3
		式	1		77,550	
盛土工						
		m3	290		1,216,198	
盛土(流用土)	2.5m未満					130m3
		式	1		716,300	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					100m3
		式	1		75,480	
盛土(流用土)	4.0m以上					60m3
		式	1		13,026	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					320m3
		式	1		69,248	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					320m3
		式	1		272,896	
投入						320m3
		式	1		69,248	
法面整形工						
		式	1		27,671	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	70	395.3	27,671	
法面整形工(ICT)		式	1		581,625	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	750	775.5	581,625	
残土処理工		式	1		8,767,821	
法面工		式	1		2,556,586	
植生工		式	1		2,474,504	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	110	354.4	38,984	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	480	5,074	2,435,520	
防草対策工 (1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ)		式	1		82,082	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	26	3,157	82,082	
流路護岸工		式	1		7,890,010	
基礎工		式	1		745,297	
場所打基礎 (1号基礎)	底幅43cm 高さ25cm	m	119	6,263	745,297	
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工 (1号ﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		5,226,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(間知)ブロック積	粗面ブロック 控え35cm					
		m2	191	24,216	4,625,256	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	92	6,532	600,944	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)						
		式	1		746,543	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	12	61,916	742,992	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	1	3,551	3,551	
ブロック積擁壁工 (2号天端コンクリート)						
		式	1		5,603	
現場打天端コンクリート	1号					
		m3	0.09	61,916	5,572	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.009	3,551	31	
底張工						
		式	1		1,166,367	
1号底張コンクリート	1号					
		m2	105	7,275	763,875	
2号底張コンクリート	1号					
		m2	34	11,838	402,492	
流路護岸工 (指定部分)						
		式	1		11,045,633	
基礎工						
		式	1		1,096,025	
場所打基礎 (1号基礎)	底幅43cm 高さ25cm					
		m	175	6,263	1,096,025	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)		式	1		7,528,156	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面ブロック 控え35cm	m2	275	24,216	6,659,400	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	133	6,532	868,756	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)		式	1		1,121,590	
現場打天端コンクリート	1号	m3	18	61,916	1,114,488	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,551	7,102	
ブロック積擁壁工 (2号天端コンクリート)		式	1		5,603	
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.09	61,916	5,572	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.009	3,551	31	
底張工		式	1		739,493	
1号底張コンクリート	1号	m2	94	7,275	683,850	
3号底張コンクリート	1号	m2	7	7,949	55,643	
小口止工		式	1		554,766	
1号小口止	1号	箇所	1	251,668	251,668	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号小口止	1号					
		箇所	1	303,098	303,098	
床固め工						
		式	1		26,095,208	
作業土工						
		式	1		1,654,976	
床固め本体工 (1号床固)						
		式	1		6,730,880	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	160	26,710	4,273,600	
残存化粧型枠						
		m2	33	18,279	603,207	
残存型枠						160m2
		式	1		1,841,600	
型枠						1m2
		式	1		9,701	
水抜きパイプ	VUφ100					
		m	3	495.1	1,485	
吸出し防止材	300×300					
		箇所	1	1,287	1,287	
床固め本体工 (2号床固)						
		式	1		4,221,795	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	88	27,843	2,450,184	
残存化粧型枠						
		m2	27	18,279	493,533	
残存型枠						110m2
		式	1		1,266,100	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						1m2
		式	1		9,701	
水抜きパイプ	VUφ100					
		m	2	495.1	990	
吸出し防止材	300×300					
		箇所	1	1,287	1,287	
床固め本体工 (3号床固)						
		式	1		3,162,305	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	65	27,843	1,809,795	
残存化粧型枠						
		m2	28	18,279	511,812	
残存型枠						72m2
		式	1		828,720	
型枠						1m2
		式	1		9,701	
水抜きパイプ	VUφ100					
		m	2	495.1	990	
吸出し防止材	300×300					
		箇所	1	1,287	1,287	
垂直壁工 (1号垂直壁)						
		式	1		1,269,474	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	24	29,104	698,496	
残存化粧型枠						
		m2	3	18,279	54,837	
残存型枠						44m2
		式	1		506,440	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						1m2
		式	1		9,701	
垂直壁工 (2号垂直壁)						
		式	1		1,217,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	23	29,104	669,392	
残存化粧型枠						
		m2	3	18,279	54,837	
残存型枠						42m2
		式	1		483,420	
型枠						1m2
		式	1		9,701	
側壁工 (1号側壁)						
		式	1		2,428,004	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	35	29,104	1,018,640	
残存化粧型枠						
		m2	41	18,279	749,439	
型枠						64m2
		式	1		620,864	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	11	3,551	39,061	
側壁工 (2号側壁)						
		式	1		1,557,370	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	21	29,104	611,184	
残存化粧型枠						
		m2	27	18,279	493,533	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						43m2
		式	1		417,143	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	10	3,551	35,510	
側壁工 (3号側壁)						
		式	1		1,814,809	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	25	29,104	727,600	
残存化粧型枠						
		m2	31	18,279	566,649	
型枠						50m2
		式	1		485,050	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	10	3,551	35,510	
水叩工 (1号水叩)						
		式	1		376,163	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	13	27,843	361,959	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	4	3,551	14,204	
水叩工 (2号水叩)						
		式	1		276,140	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	9	29,104	261,936	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	4	3,551	14,204	
水叩工 (3号水叩)						
		式	1		320,477	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	11	27,843	306,273	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,551	14,204	
帯工 (1号帯工)		式	1		1,065,465	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	19	27,843	529,017	
残存化粧型枠		m2	3	18,279	54,837	
残存型枠		式	1		471,910	41m2
型枠		式	1		9,701	1m2
床固め工 (指定部分)		式	1		13,927,985	
床固め本体工 (4号床固)		式	1		3,167,046	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	65	27,843	1,809,795	
残存化粧型枠		m2	27	18,279	493,533	
残存型枠		式	1		851,740	74m2
型枠		式	1		9,701	1m2
水抜きパイプ	VU φ 100	m	2	495.1	990	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	300×300					
		箇所	1	1,287	1,287	
床固め本体工 (5号床固)						
		式	1		2,875,733	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	58	27,843	1,614,894	
残存化粧型枠						
		m2	25	18,279	456,975	
残存型枠						68m2
		式	1		782,680	
型枠						2m2
		式	1		19,402	
水抜きパイプ	VUφ100					
		m	1	495.1	495	
吸出し防止材	300×300					
		箇所	1	1,287	1,287	
垂直壁工 (3号垂直壁)						
		式	1		1,217,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	23	29,104	669,392	
残存化粧型枠						
		m2	3	18,279	54,837	
残存型枠						42m2
		式	1		483,420	
型枠						1m2
		式	1		9,701	
垂直壁工 (4号垂直壁)						
		式	1		1,199,756	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	22	29,104	640,288	
残存化粧型枠						
		m2	3	18,279	54,837	
残存型枠						43m2
		式	1		494,930	
型枠						1m2
		式	1		9,701	
側壁工 (4号側壁)						
		式	1		1,624,155	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	22	29,104	640,288	
残存化粧型枠						
		m2	28	18,279	511,812	
型枠						45m2
		式	1		436,545	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	10	3,551	35,510	
側壁工 (5号側壁)						
		式	1		1,481,236	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	19	29,104	552,976	
残存化粧型枠						
		m2	28	18,279	511,812	
型枠						40m2
		式	1		388,040	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	8	3,551	28,408	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水叩工 (4号水叩)		式	1		305,244	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	10	29,104	291,040	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,551	14,204	
水叩工 (5号水叩)		式	1		214,381	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	7	29,104	203,728	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,551	10,653	
帯工 (2号帯工)		式	1		765,170	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	13	29,104	378,352	
残存化粧型枠		m2	3	18,279	54,837	
残存型枠		式	1		322,280	28m2
型枠		式	1		9,701	1m2
帯工 (3号帯工)		式	1		1,077,914	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	19	29,104	552,976	
残存化粧型枠		m2	3	18,279	54,837	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠						40m2
		式	1		460,400	
型枠						1m2
		式	1		9,701	
流路付属物設置工						
		式	1		2,557,427	
階段工						
		式	1		1,437,667	
1号階段	1号					
		m	6	33,397	200,382	
2号階段	1号					
		m	9	32,200	289,800	
3号階段	1号					
		m	9	31,342	282,078	
4号階段	1号					
		m	9	32,200	289,800	
5号階段	1号					
		m	5	34,566	172,830	
6号階段	1号					
		m	2	70,074	140,148	
1号小段	1号					
		m	3	18,178	54,534	
2号小段	1号					
		m	0.3	26,984	8,095	
防止柵工						
		式	1		962,480	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグラ ン					
		m	32	9,856	315,392	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ダークグレー ン	m	51	12,688	647,088	
点検施設工		式	1		157,280	
足掛金物	φ19 W=300	本	40	3,932	157,280	
橋梁工(第1橋梁)		式	1		901,915	
RC床版工 (第1橋梁)		式	1		243,700	
RC床版桁	B1000×L4400×T150	枚	1	203,618	203,618	
コム支承	1000×150×10 可動側	枚	1	18,790	18,790	
コム支承	1000×150×10 固定側	枚	1	19,713	19,713	
アンカーバー	D25×360	本	1	88.6	88	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	0.3	4,971	1,491	
作業土工		式	1		16,177	
橋台躯体工 (A1橋台)		式	1		143,706	
基礎材	再生クラッシュ70~0 12.5cmを超え1 7.5cm以下	m2	2	1,189	2,378	
コンクリート	1号	m3	2	36,384	72,768	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						8m2
		式	1		68,560	
橋台躯体工 (A2橋台)						
		式	1		90,390	
基礎材	再生クラッシュラン40~0 12.5cmを超え17.5cm以下					
		m2	2	1,189	2,378	
コンクリート	1号					
		m3	1	36,384	36,384	
型枠						6m2
		式	1		51,420	
箱抜き	φ100×300					1箇所
		式	1		208	
坂路工						
		式	1		61,478	
1号坂路盛土	ソイルメント					
		m3	3	5,510	16,530	
2号坂路盛土	ソイルメント					
		m3	4	5,510	22,040	
攪拌混合						7m3
		式	1		16,086	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					8m3
		式	1		6,822	
防止柵工						
		式	1		346,464	
転落防止柵	アンカーボルト固定式 ターコアラウン					
		m	8	43,308	346,464	
橋梁工(第2橋梁)						
		式	1		843,803	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
RC床版工 (第2橋梁)		式	1		243,700	
RC床版桁	B1000×L4400×T150	枚	1	203,618	203,618	
コム支承	1000×150×10 可動側	枚	1	18,790	18,790	
コム支承	1000×150×10 固定側	枚	1	19,713	19,713	
アンカーバー	D25×360	本	1	88.6	88	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	0.3	4,971	1,491	
作業土工		式	1		28,911	
橋台躯体工 (A1橋台)		式	1		90,182	
基礎材	再生クラッシュ40～0 12.5cmを超え17.5cm以下	m2	2	1,189	2,378	
コンクリート	1号	m3	1	36,384	36,384	
型枠		式	1		51,420	6m2
橋台躯体工 (A2橋台)		式	1		90,390	
基礎材	再生クラッシュ40～0 12.5cmを超え17.5cm以下	m2	2	1,189	2,378	
コンクリート	1号	m3	1	36,384	36,384	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						6m2
		式	1		51,420	
箱抜き	φ100×300					1箇所
		式	1		208	
坂路工						
		式	1		44,156	
3号坂路盛土	ソイルメント					
		m3	3	5,510	16,530	
4号坂路盛土	ソイルメント					
		m3	2	5,510	11,020	
攪拌混合						5m3
		式	1		11,490	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					6m3
		式	1		5,116	
防止柵工						
		式	1		346,464	
転落防止柵	アンカーボルト固定式 ダークブラウン					
		m	8	43,308	346,464	
構造物撤去工						
		式	1		134,250	
構造物取壊し工						
		式	1		74,550	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	7,455	74,550	
運搬処理工						
		式	1		59,700	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	2,750	27,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,220	32,200	
仮設工		式	1		11,630,459	
工事用道路工		式	1		5,797,094	
土留・仮締切工		式	1		51,384	
仮水路工		式	1		2,555,600	
作業ヤード整備工		式	1		1,288,305	
交通管理工		式	1		1,938,076	
道路改良		式	1		12,098,754	
道路土工		式	1		3,334,757	
掘削工(ICT)		m3	910		344,799	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		344,799	910m3
路体盛土工		m3	20		110,200	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		110,200	20m3
路体盛土工 (路肩盛土)		m3	7		38,570	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路肩盛土						7m3
		式	1		38,570	
法面整形工(ICT)						
		式	1		328,340	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	360	775.5	279,180	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	100	491.6	49,160	
残土処理工						
		式	1		2,512,848	
法面工						
		式	1		2,131,718	
植生工						
		式	1		1,309,504	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満					
		m2	250	5,074	1,268,500	
人工張芝 (わら芝)						
		m2	60	683.4	41,004	
防草コンクリート(1号防草コンクリート)						
		式	1		58,220	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	20	2,911	58,220	
防草コンクリート(2号防草コンクリート)						
		式	1		498,806	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	158	3,157	498,806	
防草コンクリート(3号防草コンクリート)						
		式	1		208,362	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	66	3,157	208,362	
防草コンクリート(4号防草コンクリート)		式	1		56,826	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	18	3,157	56,826	
擁壁工		式	1		2,248,451	
作業土工		式	1		328,100	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,920,351	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	m3	29	66,219	1,920,351	
舗装工		式	1		122,724	
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		122,724	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	68	457.6	31,116	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	66	1,388	91,608	
管理用道路工		式	1		1,383,459	
張りコンクリート工 (張りコンクリート)		式	1		1,383,459	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	255	542	138,210	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート	1号 t=150mm	m2	249	5,001	1,245,249	
排水構造物工		式	1		1,613,213	
作業土工		式	1		127,341	
側溝工		式	1		1,404,864	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	16	10,103	161,648	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	66	11,199	739,134	
側溝蓋 (PC4-B300)		枚	118	3,103	366,154	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 L=1.00m 並目	枚	7	19,704	137,928	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		81,008	
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	49,082	49,082	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目 ホル固定	枚	1	31,926	31,926	
防護柵工		式	1		784,032	
路側防護柵工		式	1		784,032	
カーブレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ターケットラウン	m	40	11,135	445,400	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール (Gr-C-4E)(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有 タークブレーション	m	28	12,094	338,632	
道路付属施設工		式	1		122,526	
道路付属物工		式	1		122,526	
1号階段		m	3	40,842	122,526	
構造物撤去工		式	1		134,250	
構造物取壊し工		式	1		74,550	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,455	74,550	
運搬処理工		式	1		59,700	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,750	27,500	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,220	32,200	
仮設工		式	1		223,624	
交通管理工		式	1		223,624	
直接工事費		式	1		102,041,913	
共通仮設費		式	1		13,923,349	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,923,853	
運搬費		式	1		343,148	
仮設材運搬費		式	1		247,309	44.9t
仮設材運搬費		式	1		95,839	17.4t
準備費		式	1		4,243,529	
木根等処分費		式	1		2,370,860	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		1,872,669	
技術管理費		式	1		553,396	
六価カド溶出試験費		式	1		7,125	
システム初期費(ICT)		式	1		546,271	
現場環境改善費(率計上)		式	1		783,780	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,999,496	
純工事費		式	1		115,965,262	
現場管理費		式	1		30,231,282	

