

単 価 合 意 書

令和8年5月25日に契約した令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月2日

発注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3-20

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

広島西部砂防事務所長 佐々木 美紀

受注者 住所 広島県広島市中区国泰寺町

二丁目5番4号

氏名 錦建設株式会社

代表取締役社長 迫谷 浩司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路 (306溪流)		式	1		90,725,203	
砂防土工		式	1		24,863,847	
掘削工(ICT)		m3	1,400		623,840	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	1		623,840	1400m3
盛土工		m3	200		94,828	
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		44,580	200m3
投入		式	1		50,248	220m3
法面整形工(ICT)		式	1		547,189	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	670	816.7	547,189	
残土処理工		式	1		23,597,990	
法面工		式	1		289,044	
植生工		式	1		289,044	
人工張芝 (わら芝)		m2	420	688.2	289,044	
流路護岸工		式	1		5,545,249	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎工 (1号基礎)		式	1		495,572	
場所打基礎		m	77	6,436	495,572	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)		式	1		3,689,840	
コンクリート(間知)ブロック積	粗面ブロック 控え35cm	m2	124	26,510	3,287,240	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	60	6,710	402,600	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)		式	1		385,533	
現場打天端コンクリート	1号	m3	6	63,890	383,340	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.6	3,655	2,193	
底張工		式	1		974,304	
1号底張コンクリート	1号	m2	86	8,814	758,004	
2号底張コンクリート	1号	m2	28	7,725	216,300	
床固め工		式	1		50,446,401	
作業土工		式	1		1,732,052	
床固め本体工 (1号床固)		式	1		5,590,756	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	129	30,090	3,881,610	
残存化粧型枠		m2	38	18,090	687,420	
残存型枠		式	1		997,280	92m2
型枠		式	1		19,376	2m2
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	909.4	1,818	
床固め本体工 (2号床固)		式	1		5,590,756	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	129	30,090	3,881,610	
残存化粧型枠		m2	38	18,090	687,420	
残存型枠		式	1		997,280	92m2
型枠		式	1		19,376	2m2
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	909.4	1,818	
床固め本体工 (3号床固)		式	1		5,590,756	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	129	30,090	3,881,610	
残存化粧型枠		m2	38	18,090	687,420	
残存型枠		式	1	997,280		92m2
型枠		式	1	19,376		2m2
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	909.4	1,818	
床固め本体工 (4号床固)		式	1	5,590,756		
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	129	30,090	3,881,610	
残存化粧型枠		m2	38	18,090	687,420	
残存型枠		式	1	997,280		92m2
型枠		式	1	19,376		2m2
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	909.4	1,818	
床固め本体工 (5号床固)		式	1	5,590,756		

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	129	30,090	3,881,610	
残存化粧型枠		m2	38	18,090	687,420	
残存型枠		式	1		997,280	92m2
型枠		式	1		19,376	2m2
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	909.4	1,818	
垂直壁工 (1号垂直壁)		式	1		1,367,126	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	31,360	784,000	
残存化粧型枠		m2	3	18,090	54,270	
残存型枠		式	1		509,480	47m2
型枠		式	1		19,376	2m2
垂直壁工 (2号垂直壁)		式	1		1,367,126	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	31,360	784,000	
残存化粧型枠		m2	3	18,090	54,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠						47m2
		式	1		509,480	
型枠						2m2
		式	1		19,376	
側壁工 (1号側壁)						
		式	1		3,116,096	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	49	30,090	1,474,410	
残存化粧型枠						
		m2	51	18,090	922,590	
残存型枠						10m2
		式	1		108,400	
型枠						57m2
		式	1		552,216	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	16	3,655	58,480	
側壁工 (2号側壁)						
		式	1		3,116,096	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無					
		m3	49	30,090	1,474,410	
残存化粧型枠						
		m2	51	18,090	922,590	
残存型枠						10m2
		式	1		108,400	
型枠						57m2
		式	1		552,216	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	16	3,655	58,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側壁工 (3号側壁)		式	1		3,213,742	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	51	30,090	1,534,590	
残存化粧型枠		m2	52	18,090	940,680	
残存型枠		式	1		108,400	10m2
型枠		式	1		571,592	59m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	3,655	58,480	
側壁工 (4号側壁)		式	1		3,116,096	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	49	30,090	1,474,410	
残存化粧型枠		m2	51	18,090	922,590	
残存型枠		式	1		108,400	10m2
型枠		式	1		552,216	57m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	3,655	58,480	
側壁工 (5号側壁)		式	1		3,213,742	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	51	30,090	1,534,590	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存化粧型枠		m2	52	18,090	940,680	
残存型枠		式	1		108,400	10m2
型枠		式	1		571,592	59m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	3,655	58,480	
水叩工 (1号水叩)		式	1		439,535	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	14	30,090	421,260	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,655	18,275	
水叩工 (2号水叩)		式	1		439,535	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	14	30,090	421,260	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,655	18,275	
水叩工 (3号水叩)		式	1		465,970	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	15	30,090	451,350	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,655	14,620	
水叩工 (4号水叩)		式	1		439,535	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	14	30,090	421,260	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,655	18,275	
水叩工 (5号水叩)		式	1		465,970	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	15	30,090	451,350	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,655	14,620	
流路付属物設置工		式	1		6,733,770	
階段工		式	1		4,224,780	
1号階段		m	50	41,450	2,072,500	
2号階段		m	52	41,390	2,152,280	
防止柵工		式	1		2,508,990	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグレット ラウン	m	33	10,780	355,740	
転落(横断)防止柵 (既設部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグレット ラウン	m	20	12,840	256,800	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m 土中建込 ターグレット ラウン	m	141	13,450	1,896,450	
仮設工		式	1		2,846,892	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮水路工		式	1		72,492	
交通管理工		式	1		2,774,400	
道路改良 (管理用道路(E5-2))		式	1		59,234,552	
道路土工		式	1		34,595,047	
掘削工(ICT)		m3	11,300		3,266,830	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	式	1		3,266,830	11300m ³
路体盛土工		m3	1,800		4,041,684	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		3,098,520	570m ³
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		943,164	1230m ³
路体盛土工(ICT)		m3	5,000		1,218,000	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		1,218,000	5000m ³
路床盛土工		m3	8		44,192	
路床盛土	2.5m未満	式	1		44,192	8m ³
路床盛土工(ICT)		m3	62		21,786	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土(ICT)						62m3
		式	1		21,786	
路体盛土工 (路肩盛土)						
		m3	10		54,360	
路肩盛土	2.5未満					10m3
		式	1		54,360	
路体盛土工 (路体外盛土)						
		m3	10		1,226	
路体外盛土	2.5m以上					10m3
		式	1		1,226	
法面整形工(ICT)						
		式	1		4,607,189	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	3,170	816.7	2,588,939	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	3,900	517.5	2,018,250	
残土処理工						
		式	1		21,339,780	
法面工						
		式	1		6,174,411	
植生工						
		式	1		4,748,580	
人工張芝 (わら芝)						
		m2	6,900	688.2	4,748,580	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)						
		式	1		408,135	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	109	3,075	335,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						15m2
		式	1		72,960	
防草コンクリート (2号防草コンクリート)						
		式	1		192,668	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	52	3,331	173,212	
型枠						4m2
		式	1		19,456	
防草コンクリート (3号防草コンクリート)						
		式	1		825,028	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無					
		m2	236	3,331	786,116	
型枠						8m2
		式	1		38,912	
管理用道路工						
		式	1		4,935,093	
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))						
		式	1		452,010	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 m m					
		m2	228	479.5	109,326	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超					
		m2	228	1,503	342,684	
張りコンクリート工 (張りコンクリート(A))						
		式	1		4,435,640	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 m m					
		m2	748	572	427,856	
張りコンクリート	1号 t=150mm					
		m2	748	5,358	4,007,784	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート工 (張りコンクリート(B))		式	1		47,443	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	14	774.8	10,847	
張りコンクリート	1号 t=70mm	m ²	14	2,614	36,596	
排水構造物工		式	1		6,907,088	
作業土工		式	1		310,596	
側溝工		式	1		4,354,160	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	213	11,060	2,355,780	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	163	12,260	1,998,380	
管渠工		式	1		43,630	
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 波状管 200mm~400mm	m	5	8,726	43,630	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		321,330	
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	47,210	141,630	
蓋 (GC-B500-L500)		枚	6	29,950	179,700	
集水柵・マンホール工 (2号集水柵)		式	1		45,190	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	45,190	45,190	
集水桝・マンホール工 (3号集水桝)		式	1		64,560	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	64,560	64,560	
排水工 (TH-1-1)		式	1		380,902	
縦排水	PU1-B240-H240 内幅 240mm 内 高 240mm	m	16	13,790	220,640	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m ²	16	6,857	109,712	
型枠		式	1		50,550	5m ²
排水工 (KH-1-1)		式	1		1,386,720	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m ²	240	5,778	1,386,720	
縁石工		式	1		202,422	
縁石工		式	1		202,422	
歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	180/240×300×600	m	22	9,201	202,422	
道路付属施設工		式	1		372,060	
道路付属物工		式	1		372,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号階段						
		m	9	41,340	372,060	
構造物撤去工						
		式	1		3,600,431	
防護柵撤去工						
		式	1		92,512	
防護柵撤去(ガードレール)						
		m	56	1,652	92,512	
構造物取壊し工						
		式	1		1,218,931	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m ³	74	8,161	603,914	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m ³	13	16,280	211,640	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	20	658.7	13,174	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm					
		m ²	2,090	186.7	390,203	
排水構造物撤去工						
		式	1		34,459	
暗渠排水管撤去	撤去 φ500					
		m	118	257.3	30,361	
蓋版撤去	グレーチング蓋					
		枚	18	227.7	4,098	
大型土のう撤去工						
		式	1		1,005,303	
大型土のう撤去						
		袋	1,148	875.7	1,005,303	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		1,249,226	
殻運搬	アスファルト殻	m3	84	3,714	311,976	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	74	2,085	154,290	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	2,192	28,496	
殻運搬	廃プラスチック	m3	4	1,546	6,184	
殻処分	アスファルト殻	m3	84	4,700	394,800	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	74	3,525	260,850	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	3,750	48,750	
殻処分	廃プラスチック	m3	4	7,000	28,000	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋他	t	1.48	10,730	15,880	
仮設工		式	1		2,448,000	
交通管理工		式	1		2,448,000	
コンクリート橋上部		式	1		3,491,946	
床版工		式	1		2,691,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
RC床版工		式	1		2,064,000	
RC床版桁	4360×900×350	本	5	412,800	2,064,000	
支承工		式	1		627,800	
コゝム支承	4500×150×23 固定側	枚	1	197,700	197,700	
コゝム支承	4500×150×23 可動側	枚	1	190,600	190,600	
変位制限装置 (防蝕アンカ装置)	固定側	組	10	14,200	142,000	
変位制限装置 (防蝕アンカ装置)	可動側	組	5	19,500	97,500	
橋梁付属物工		式	1		234,190	
伸縮装置工		式	1		80,020	
伸縮継手		箇所	2	40,010	80,020	
地覆工		式	1		154,170	
場所打地覆		m	9	17,130	154,170	
仮設工		式	1		565,956	
作業ヤード整備工		式	1		565,956	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		8,552,646	
道路土工		式	1		390,096	
路床盛土工(ICT) (背面盛土)		m3	190		66,766	
路床盛土(ICT)		式	1		66,766	190m3
残土処理工		式	1		323,330	
橋台工		式	1		7,483,067	
作業土工		式	1		297,581	
橋台躯体工		式	1		7,185,486	
基礎材	再生クラッシュ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	31	1,300	40,300	
均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	m2	31	3,489	108,159	
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	100	32,000	3,200,000	
鉄筋	SD345 D13	t	0.44	305,600	134,464	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	3.85	261,600	1,007,160	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	0.89	220,800	196,512	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					180m ²
		式	1		1,519,920	
箱抜き	φ125					15箇所
		式	1		4,411	
支保	40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm]					20空m ³
		式	1		111,640	
足場	安全ネット必要					180掛m ²
		式	1		862,920	
擁壁護岸工						
		式	1		516,283	
場所打擁壁工 (1号重力式擁壁)						
		式	1		442,293	
均しコンクリート	1号 敷厚 10cm					
		m ²	7	4,421	30,947	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m ³	5	31,360	156,800	
残存化粧型枠						
		m ²	13	18,090	235,170	
型枠						2m ²
		式	1		19,376	
底張工						
		式	1		73,990	
1号底張コンクリート	1号					
		m ²	7	10,570	73,990	
仮設工						
		式	1		163,200	
交通管理工						
		式	1		163,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		162,004,347	
共通仮設費		式	1		15,706,000	
共通仮設費		式	1		3,706,000	
技術管理費		式	1		1,506,000	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
平板載荷試験費		式	1		360,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,200,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,000,000	
純工事費		式	1		177,710,347	
現場管理費		式	1		41,700,000	
工事原価		式	1		219,410,347	
一般管理費等		式	1		23,589,653	
工事価格		式	1		243,000,000	
消費税相当額		式	1		24,300,000	

