

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度広島西部山系地質調査業務
履行場所	広島西部山系砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 調査課
2) 履行期間	228 日間 自 令和 7年 5月13日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

積算内訳書

業務名	令和7年度広島西部山系地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	10,402,765		
直接調査費	式	1	6,560,510		
機械ボーリング	式	1	4,391,790	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 21.8 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 23 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 25.7 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 41.5 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,719,400	標準貫入試験 22 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 22 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 28 回	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験 40 回	
				軟岩 1 式	
総合解析	式	1	288,320	解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和7年度広島西部山系地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	131,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	30,000	検定費等	15 本
間接調査費	式	1	3,842,255		
運搬費	式	1	793,940	運搬費	1 式
準備費	式	1	387,850	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	2,475,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	139,752	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	45,713	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,402,765		
間接費	式	1	6,917,235		
諸経費	式	1	6,917,235		
一般調査業務費	式	1	17,320,000		
解析等調査	式	1	1,415,784		
直接業務費	式	1	1,415,784		
解析等調査	式	1	1,415,784	計画準備	1 業務

積算内訳書

業務名	令和7年度広島西部山系地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,715,384		
その他原価	式	1	923,734		
一般管理費等	式	1	1,420,882		
解析等調査業務費	式	1	4,060,000		
調査業務価格	式	1	21,380,000		