

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和8年度広島西部砂防瀬野川水系外地質調査業務
履行場所	広島西部砂防事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	広島西部砂防事務所	調査課
2) 履行期間	179 日間	自 令和 8年 6月 5日 至 令和 8年11月30日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和8年度広島西部砂防瀬野川水系外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	10,628,167		
直接調査費	式	1	6,171,940		
機械ボーリング	式	1	3,950,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 22 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 12 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 12 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 42 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 14 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,467,200	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 22 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 12 回	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験 12 回	
				標準貫入試験 42 回	

# 積算内訳書

業務名	令和8年度広島西部砂防瀬野川水系外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				軟岩	
室内岩石試験	式	1	249,300	室内岩石試験	1 式
総合解析	式	1	349,440	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	128,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	28,000	検定費等	14 本
間接調査費	式	1	4,456,227		
運搬費	式	1	1,634,820	運搬費	1 式
準備費	式	1	427,920	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	2,219,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	131,480	旅費（率計上）	1 式
施工管理費	式	1	43,007	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,628,167		
間接費	式	1	7,051,833		
諸経費	式	1	7,051,833		
一般調査業務費	式	1	17,680,000		
解析等調査	式	1	1,618,796		

# 積算内訳書

業務名	令和8年度広島西部砂防瀬野川水系外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接業務費	式	1	1,618,796		
解析等調査	式	1	1,618,796	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,932,596		
その他原価	式	1	1,040,702		
一般管理費等	式	1	1,596,702		
解析等調査業務費	式	1	4,570,000		
調査業務価格	式	1	22,250,000		