

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他業務
履行場所	広島国道事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 履行期間	248 日間	自 令和 6年 4月24日 至 令和 6年12月27日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	1,137,300		
基準点測量	式	1	1,137,300		
4級基準点測量	式	1	200,700	4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない	6 点
4級基準点測量	式	1	468,300	4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない	14 点
4級基準点測量	式	1	468,300	4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない	14 点
地形測量	式	1	754,938		
現地測量	式	1	754,938		
現地測量	式	1	754,938	現地測量 (作業計画) 現地測量	1 業務 (0.003)1 (km2)式
応用測量	式	1	6,661,460		
路線測量	式	1	6,661,460		
路線測量	式	1	3,330,730	作業計画 現地踏査 線形決定 中心線測量	1 業務 0.7 km 0.7 km

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他業務			業種	測量業務
				項目	応用測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				縦断測量	0.7 km
				横断測量	0.7 km
				用地幅杭設置測量	0.7 km
					0.7 km
路線測量	式	1	3,330,730	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.7 km
				線形決定	0.7 km
				中心線測量	0.7 km
				縦断測量	0.7 km
				横断測量	0.7 km
				用地幅杭設置測量	0.7 km
					0.7 km
直接経費	式	1	157,826		
直接経費	式	1	157,826		
旅費交通費	式	1	41,826	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	116,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	8,711,524		
間接測量費	式	1	5,848,476		

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他業務			業種	測量業務
				項目	間接測量費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
諸経費	式	1	5,848,476		
測量業務価格	式	1	14,560,000		
一般調査	式	1	3,807,844		
直接調査費	式	1	2,686,916		
機械ボーリング	式	1	1,612,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	24 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	24 m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	12 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	743,520	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験	24 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	24 回
				軟岩	12 回
室内土質試験	式	1	58,380	土粒子の密度試験	4 試料
				土の含水試験	4 試料

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土の粒度試験	4 試料
総合解析	式	1	179,216	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	93,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	1,120,928		
運搬費	式	1	132,500	運搬費	1 式
運搬費	式	1	78,600	運搬費	1 式
準備費	式	1	373,520	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	252,800	足場仮設	1 式
安全費	式	1	207,200	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	57,500	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	18,808	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	3,807,844		
間接費	式	1	2,782,156		
諸経費	式	1	2,782,156		

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他業務			業種	地質調査
				項目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査業務費	式	1	6,590,000		
解析等調査	式	1	1,108,402		
直接業務費	式	1	1,108,402		
解析等調査	式	1	1,108,402	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,108,402		
その他原価	式	1	596,874		
一般管理費等	式	1	914,724		
解析等調査業務費	式	1	2,620,000		
調査業務価格	式	1	9,210,000		
道路設計	式	1	10,444,977		
道路設計	式	1	6,566,341		
道路予備設計（B）	式	1	3,130,558	道路予備設計（B）	(0.7)1 (km)式
				縮尺1/1,000 道路予備設計（B）	(0.7)1 (km)式
				縮尺1/1,000 道路予備設計（B）	(0.25)1 (km)式

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他業務			業種	設計業務
				項目	道路設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				縮尺1/1,000	
道路詳細設計	式	1	3,435,783	道路詳細設計 (A) (0.7 )1 (km)式	
				縮尺1/1,000	
歩道設計	式	1	245,624		
歩道詳細設計	式	1	245,624	歩道詳細設計 (0.2 )1 (km)式	
				縮尺1/500	
一般構造物設計	式	1	3,633,012		
一般構造物予備設計	式	1	2,319,228	擁壁・補強土 (3 )1 (箇所)式	
				擁壁・補強土 (1 )1 (箇所)式	
一般構造物詳細設計	式	1	1,313,784	重力式擁壁 (1 )1 (箇所)式	
				1号 重力式擁壁 (1 )1 (箇所)式	
				2号 重力式擁壁 (1 )1 (箇所)式	
				3号	
地下構造物設計	式	1	5,434,651		
電線共同溝設計	式	1	5,434,651		
電線共同溝予備設計	式	1	2,369,568	電線共同溝予備設計 (1 )1 (箇所)式	
電線共同溝詳細設計	式	1	3,065,083	電線共同溝詳細設計 (1 )1 (箇所)式	

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通	式	1	812,000		
共通（設計業務）	式	1	812,000		
打合せ等	式	1	652,400	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	32,400	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	647,488		
直接経費	式	1	647,488		
旅費交通費	式	1	103,488	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	544,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,339,116		
その他原価	式	1	8,845,817		
一般管理費等	式	1	14,095,067		
業務価格	式	1	40,280,000		
業務価格	式	1	64,050,000		