

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度広島南道路西明神地区外地質調査業務
履行場所	広島県安芸郡坂町北新地地内、広島県広島市南区仁保～広島県広島市南区東雲

2. 業務内容

1) 事務所名	広島国道事務所 工務課		
2) 履行期間	176 日間	自	令和 6年 9月 6日
		至	令和 7年 2月28日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度広島南道路西明神地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	19,759,612		
直接調査費	式	1	17,072,618		
機械ボーリング	式	1	9,085,160	土質ボーリング(オールコアボーリング)	162.8 m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	145.3 m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	117.9 m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サンプリング	式	1	327,600	固定ピストン式シワールサンダー	12 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	5,280,020	標準貫入試験	164 回
				粘性土・シルト	
				標準貫入試験	143 回
				砂・砂質土	
				標準貫入試験	119 回
				礫混じり土砂	
				孔内載荷試験	10 回
				普通載荷	
室内土質試験	式	1	1,944,870	土粒度の密度試験	60 試料
				3個/試料	

積算内訳書

業務名	令和6年度広島南道路西明神地区外地質調査業務			業 種	地質調査		
				項 目	一般調査		
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					土の含水比試験		
					3個/試料	60	試料
					土の湿潤密度試験		
					A法（寸法測定法）	12	試料
					3個/試料		
					土の圧密試験		
					段階載荷	12	試料
					1供試体/試料		
					土の一軸圧縮試験		
					乱さない試料（径35～50mm）	12	試料
					2供試体/試料		
					土の粒度試験		
					ふるい分析	42	試料
					資料0.5kg未満		
土の粒度試験							
沈降分析（ふるい分け含む）	18	試料					
土の液性限界試験							
4～6点/試料	9	試料					
土の塑性限界試験							
3個/試料	9	試料					
総合解析	式	1	225,968	解析等調査			
				1	式		
電子成果品作成費	式	1	189,000	電子成果品作成費			
				1	式		

積算内訳書

業務名	令和6年度広島南道路西明神地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10 本
間接調査費	式	1	2,686,994		
運搬費	式	1	155,800	運搬費	1 式
準備費	式	1	350,900	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	1,120,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	576,000	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	364,926	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	119,368	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	19,759,612		
間接費	式	1	12,410,388		
諸経費	式	1	12,410,388		
一般調査業務費	式	1	32,170,000		
解析等調査	式	1	1,320,456		
直接業務費	式	1	1,320,456		
解析等調査	式	1	1,320,456	計画準備	1 業務

積算内訳書

業務名	令和6年度広島南道路西明神地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,610,256		
その他原価	式	1	867,122		
一般管理費等	式	1	1,332,622		
解析等調査業務費	式	1	3,810,000		
調査業務価格	式	1	35,980,000		