

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度西条バイパス地質調査その2業務
履行場所	広島県東広島市西条町寺家～八本松西

2. 業務内容

1) 事務所名	広島国道事務所 調査設計課		
2) 履行期間	215 日間	自 令和 7年 2月28日	
		至 令和 7年 9月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度西条バイパス地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	7,432,011	
直接調査費		式	1	4,993,634	
機械ボーリング		式	1	2,935,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 62 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	1,416,680	標準貫入試験 6 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 16 回 砂・砂質土 標準貫入試験 62 回 軟岩 孔内載荷試験 2 回 普通載荷
室内試験		式	1	223,250	土粒子の密度試験 5 試料 土の含水比試験

積算内訳書

業務名	令和6年度西条バイパス地質調査その2業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				5	試料
				土の粒度試験	
				ふるい分析 試料0.5kg未満	5 試料
				土の粒度試験	
				沈降分析（ふるい分析含）	5 試料
				土の液性限界試験	
				土の塑性限界試験	5 試料
				土の湿潤密度試験	5 試料
				5	試料
総合解析	式	1	288,304	解析等調査	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	118,000	電子成果品作成費	
				1	式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	
				6	本
間接調査費	式	1	2,438,377		
運搬費	式	1	910,760	運搬費	
				1	式
準備費	式	1	453,340	準備及び跡片付け	
				1	式
				調査孔閉塞	
				1	式
				給水費(ポンプ運転)	
				1	式
仮設費	式	1	587,200	足場仮設	
				1	式

積算内訳書

業務名	令和6年度西条バイパス地質調査その2業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
安全費	式	1	345,600	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	106,606	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	34,871	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	7,432,011		
間接費	式	1	5,097,989		
諸経費	式	1	5,097,989		
一般調査業務費	式	1	12,530,000		
解析等調査	式	1	1,375,788		
直接業務費	式	1	1,375,788		
解析等調査	式	1	1,375,788	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,665,588		
その他原価	式	1	896,919		

積算内訳書

[illegible]