


単 価 合 意 書



令和6年3月27日に契約した令和5年度国道2号上古江舗装修繕外工事における契約の変更に用いる
単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり
合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。


令和6年6月25日

発注者 住所 広島市南区東雲二丁目13番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 田宮 佳代子



受注者 住所 東京都品川区大崎一丁目11番3号

氏名 前田道路株式会社

代表取締役社長 今泉 保彦

代理人

住所 広島県広島市中区鶴見町4番22号

氏名 前田道路株式会社中国支店

執行役員支店長 岩藤 克也



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
情報ボックス (上瀬野地区)		式	1		92,647,874	
道路土工		式	1		2,444,095	
残土処理工		式	1		2,444,095	
舗装工		式	1		9,606,329	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		6,006,795	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	345	1,218	420,210	
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=150mm	m2	345	1,282	442,290	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=100mm	m2	345	4,777	1,648,065	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	345	3,144	1,084,680	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	345	3,437	1,185,765	
表層(車道・路肩部)	粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	345	3,553	1,225,785	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		91,206	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	9	3,144	28,296	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	9	3,437	30,933	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	9	3,553	31,977	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(A)		式	1		2,452,416	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	636	1,049	667,164	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	m2	636	2,807	1,785,252	
コンクリート舗装工						
歩道舗装(B)		式	1		1,055,912	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	142	1,049	148,958	
コンクリート舗装	コンクリート(1号) t=70mm	m2	142	6,387	906,954	
情報ボックス工		式	1		22,161,636	
舗装版破砕工		式	1		2,244,168	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	710	724.8	514,608	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下	m	330	1,629	537,570	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m	230	1,301	299,230	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	650	664.4	431,860	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m2	310	1,018	315,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m2	140	1,038	145,320	
作業土工		式	1		2,649,495	
管路工(管路部)		式	1		17,267,973	
埋設管路						
1号埋設管路		m	503	4,685	2,356,555	
埋設管路		m	209	13,999	2,925,791	
2号埋設管路						
埋設管路		m	348	14,348	4,993,104	
3号埋設管路(直官部)						
埋設管路		m	12	37,478	449,736	
3号埋設管路(曲管部)						
埋設管路		m	7	27,438	192,066	
4号埋設管路						
埋設管路		m	19	17,627	334,913	
5号埋設管路						
埋設管路		m	14	13,705	191,870	
6号埋設管路						
埋設管路		m	2	30,414	60,828	
7号埋設管路						
埋設管路		m	0.8	30,534	24,427	
8号埋設管路						
埋設管路		m	2	29,836	59,672	
9号埋設管路						
埋設管路		m	1	27,438	27,438	
10号埋設管路						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路						
11号埋設管路		m	5	27,438	137,190	
埋設管路						
12号埋設管路		m	2	27,438	54,876	
埋設管路						
13号埋設管路		m	6	36,845	221,070	
埋設管路						
14号埋設管路		m	6	16,387	98,322	
1号防護						
		m	7	92,411	646,877	
2号防護						
		m	19	67,315	1,278,985	
3号防護						
		m	0.8	191,620	153,296	
4号防護						
		m	2	164,613	329,226	
5号防護						
		m	1	351,181	351,181	
6号防護						
		m	5	295,054	1,475,270	
7号防護						
		m	2	257,943	515,886	
8号防護						
		m	3	129,798	389,394	
付帯設備工						
		式	1		3,909,118	
ハンドホール工						
		式	1		3,909,118	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハンドホール						
1号ハンドホール接続		箇所	2	81,645	163,290	
ハンドホール						
2号ハンドホール接続		箇所	2	163,327	326,654	
ハンドホール						
3号ハンドホール		箇所	2	493,932	987,864	
1号接続柵						
		箇所	1	83,078	83,078	
2号接続柵						
		箇所	2	4,576	9,152	
3号接続柵						
		箇所	1	11,565	11,565	
4号接続柵						
		箇所	2	11,059	22,118	
5号接続柵						
		箇所	1	71,338	71,338	
6号接続柵						
		箇所	1	64,348	64,348	
7号接続柵						
		箇所	1	9,443	9,443	
8号接続柵						
		箇所	1	16,626	16,626	
9号接続柵						
		箇所	2	183,077	366,154	
1号さや管固定金具						
		箇所	2	123,827	247,654	
2号さや管固定金具						
		箇所	10	123,827	1,238,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3号さや管固定金具						
		箇所	2	145,782	291,564	
縁石工						
		式	1		1,122,388	
縁石工						
		式	1		1,122,388	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ BB-1-3(200)						
		m	12	5,287	63,444	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ BB-2-3(200)						
		m	193	5,295	1,021,935	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ						
		m	7	5,287	37,009	
道路付属施設工						
		式	1		17,627,966	
有線通信線路設備工						
		式	1		17,627,966	
有線通信線路設備						
		式	1		17,627,966	
構造物撤去工						
		式	1		28,851,004	
作業土工						
		式	1		108,156	
構造物取壊し工						
		式	1		1,787,111	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物					
		m3	0.3	45,351	13,605	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物					
		m3	0.6	13,466	8,079	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	67	24,039	1,610,613	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	9	724.8	6,523	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下	m	68	1,629	110,772	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	4	726.8	2,907	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m2	34	1,018	34,612	
縁石撤去工		式	1		409,372	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	212	1,931	409,372	
情報ボックス撤去工		式	1		24,667,460	
さや管撤去	VU φ 50	m	11,621	1,465	17,024,765	
さや管撤去	FEP φ 50	m	1,100	1,465	1,611,500	
さや管撤去	IF φ 50	m	1,467	1,465	2,149,155	
本体管撤去	鋼管G54	m	244	15,910	3,882,040	
運搬処理工		式	1		1,878,905	
殻運搬	アスファルト殻	m3	112	1,827	204,624	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10.1	1,827	18,452	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	10,710	3,213	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	1,523	913	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	67	4,689	314,163	
殻運搬	廃プラスチック	t	6.58	15,414	101,424	
殻処分	アスファルト殻	m3	112	5,955	666,960	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	6,476	71,236	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	67	5,052	338,484	
殻処分	廃プラスチック	t	6.58	20,990	138,114	
現場発生品運搬	鋼管G54	式	1		21,322	0.96t
仮設工		式	1		6,925,338	
交通管理工		式	1		6,925,338	
直接工事費		式	1		92,647,874	
共通仮設費		式	1		12,757,355	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		802,673	
技術管理費		式	1		54,013	
道路施設基本データ作成費		式	1		54,013	
現場環境改善費（率計上）		式	1		748,660	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,954,682	
純工事費		式	1		105,405,229	
現場管理費		式	1		31,108,446	
工事原価		式	1		254,532,450	
一般管理費等		式	1		33,467,550	
工事価格		式	1		288,000,000	
消費税相当額		式	1		28,800,000	
工事費計		式	1		316,800,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (上古江地区)		式	1		73,874,288	
舗装工		式	1		69,890,677	
切削オーバーレイ工		式	1		69,889,120	
切削オーバーレイ(A)		m2	11,200	5,491	61,499,200	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	1,120	2,095	2,346,400	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	1,120	5,396	6,043,520	
排水性舗装工 車道舗装(C)		式	1		1,557	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポリマー改質AsH型(13) t=50mm	m2	0.4	3,893	1,557	
排水構造物工		式	1		1,645,704	
路面排水工		式	1		1,645,704	
路面排水(A)		m	1,604	1,026	1,645,704	
道路付属施設工		式	1		20,208	
道路付属物工		式	1		20,208	
施工表示板		個	2	10,104	20,208	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		9,253	
構造物取壊し工		式	1		8,610	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	8	724.8	5,798	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	0.4	7,031	2,812	
運搬処理工		式	1		643	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.04	10,710	428	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.04	5,396	215	
仮設工		式	1		2,308,446	
交通管理工		式	1		2,308,446	
直接工事費		式	1		73,874,288	
共通仮設費		式	1		14,133,770	
共通仮設費		式	1		2,000,879	
運搬費		式	1		120,502	
建設機械運搬費		式	1		120,502	2台

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		238, 836	
道路工事完成図等作成費		式	1		238, 836	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 641, 541	
共通仮設費（率計上）		式	1		12, 132, 891	
純工事費		式	1		88, 008, 058	
現場管理費		式	1		30, 010, 717	
工事原価		式	1		118, 018, 775	