

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島国道管内道路照明保守工事
工事地名	広島国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道管内道路照明保守工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備		式	1	66,295,713		
道路照明維持補修工		式	1	64,713,033		
道路照明維持工		式	1	64,713,033	ランプ 取替 蛍光灯FL-15 4 個 ランプ 取替 蛍光灯FLR-20 4 個 ランプ 取替 蛍光灯FLR-40 12 個 ランプ 取替 蛍光灯 FPL-36EX-N 20 個 高所作業車使用； ランプ 取替 蛍光灯 FPL-36EX-N 320 個 高所作業車使用 夜間作業； ランプ 取替 蛍光灯 FHP-45(長寿命) 78 個 高所作業車使用； ランプ 取替 蛍光灯 FHP-45(長寿命) 120 個 高所作業車使用 夜間作業； ランプ 取替 蛍光灯 FHF-32(長寿命) 90 個 高所作業車使用； ランプ 取替 蛍光灯 FHF-32(長寿命) 945 個 高所作業車使用 夜間作業； ランプ 取替 蛍光灯FDL-27 1 個 ランプ 取替 高圧ナトリウムNHF-110 F・L 1 個 高所作業車使用； ランプ 取替 高圧ナトリウムNHF-180 F・L 1 個 高所作業車使用； ランプ 取替 高圧ナトリウムNHF-220 F・L 1 個 高所作業車使用； ランプ 取替 高圧ナトリウムNHF-220 F・L 1 個 高所作業車使用 夜間作業； ランプ 取替 高圧ナトリウムNHF-360 F・L 1 個 高所作業車使用； ランプ 取替 高圧ナトリウムNHT-110 LS 1 個 高所作業車使用； ランプ 取替 高圧ナトリウムNHT-110 LS 1 個 高所作業車使用 夜間作業；	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道管内道路照明保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHT-180 LS	1	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHT-180 LS	1	個
				高所作業車使用 夜間作業；		
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHT-220 LS	1	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHT-220 LS	1	個
				高所作業車使用 夜間作業；		
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHT-270 L	1	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHT-270 L	1	個
				高所作業車使用 夜間作業；		
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHT-360 L	1	個
				高所作業車使用 夜間作業；		
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHTD-60	1	個
				高所作業車使用 夜間作業；		
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHTD-70	1	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 高圧ナトリウムNHTD-70	1	個
				高所作業車使用 夜間作業；		
				ランプ 取替 メタルハライドMT-70	1	個
				ランプ 取替 メタルハライドMT-70	1	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 メタルハライドMT-150	1	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 セラミックメタルハライドCM-110	1	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 セラミックメタルハライドCMF-110	1	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 セラミックメタルハライドCMF-150	1	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 セラミックメタルハライドCMF-230	21	個
				高所作業車使用；		
				ランプ 取替 LED FL-20相当品	4	個

積算内訳書

工事名		令和6年度広島国道管内道路照明保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ランプ 取替 LED FL-40相当品	12	個	
				ランプ 取替 LED HF-100相当品	1	個	
				高所作業車使用；			
				ランプ 取替 LED KR-50相当品	1	個	
				安定器取替 水銀灯用	2	個	
				200V 200W 一般形；			
				安定器取替 水銀灯用	1	個	
				200V 250W 一般形；			
				安定器取替 高圧ナトリウム灯用	1	個	
				200V 110W 一般高力率形；			
				安定器取替 蛍光灯用	12	個	
				210V 45W 1灯用 電子式 一般高力率形 高所			
				作業車使用；			
				自動点滅器取替	3	個	
				ニップル式 200V 6A；			
				自動点滅器取替	1	個	
				ニップル式 200V 6A 夜間作業；			
				自動点滅器取替	9	個	
				エレメントのみ 200V 6A；			
				道路照明柱取替(IA10B-C)	1	基	
				溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 撤去柱10-21B；			
				道路照明柱取替(IA10B-C)	1	基	
				溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 撤去柱10-21B 夜間			
				作業；			
				道路照明柱取替(IA10B-S)	1	基	
				溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 撤去柱10-21B；			
				道路照明柱取替(IA10B-S)	1	基	
				溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 撤去柱10-21B 夜間			
				作業；			
				道路照明柱取替(共架柱)	1	基	
				溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；			
				道路照明柱取替(共架柱)	1	基	
				溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 夜間作業；			
				道路照明器具取替	2	台	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道管内道路照明保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				LED KCE050-2 ; 道路照明器具取替	2 台
				LED KCE050-2 夜間作業 ; 道路照明器具取替	95 台
				LED KCE070-2 ; 道路照明器具取替	20 台
				LED KCE070-2 夜間作業 ; 道路照明器具取替	4 台
				LED KCE100-2 ; 道路照明器具取替	4 台
				LED KCE100-2 夜間作業 ; ポール内ジョイントボックス	4 個
				SB-902B22相当品 ; ポール内ジョイントボックス	2 個
				SB-902B20相当品 ; 管理銘板	52 枚
				SUS ; 電源引込部材 10m柱用	2 箇所
				架空 ; 電源引込部材 共架柱用	2 箇所
				架空 ; 歩道照明器具取替	1 台
				LED 40W相当カバー付 ; 地下道照明器具取替	5 台
				XNW5580WN LZ9相当品 夜間作業 ; 地下道照明器具取替	1 台
				NNY24921 LE9相当品 夜間作業 ; 地下道照明器具取替	32 台
				LGW40196 LE1相当品 夜間作業 ; 地下道照明器具取替	6 台
				XND0601WN LE9相当品 夜間作業 ; 地下道照明器具取替	157 台
				NNFB87609相当品 夜間作業 ; 道路照明柱移設(共架柱)	2 基

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道管内道路照明保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				点検 高所作業車不使用；	7	回
				点検 高所作業車使用；	1	回
				点検 高所作業車使用 夜間作業；	1	回
				巡視点検 夜間作業；	12	回
				移動拘束費	678	時間
				高所作業車移動拘束費	588	時間
				トンネル照明清掃	163	台
				トンネル照明清掃 夜間作業；	556	台
仮設工	式	1	1,582,680			
交通管理工	式	1	1,582,680	交通誘導警備員 A 昼間	1	式
				交通誘導警備員 B 昼間	1	式
				交通誘導警備員 A 夜間	1	式
				交通誘導警備員 B 夜間	1	式
直接工事費	式	1	66,295,713			
共通仮設費	式	1	7,917,300			
共通仮設費	式	1	55,300			
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,862,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道管内道路照明保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	74,213,013	
現場管理費	式	1	34,646,000	
工事原価	式	1	108,859,013	
一般管理費等	式	1	18,440,987	
工事価格	式	1	127,300,000	