

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号・31号広島保守工事						
工事区分・工種・種別		単位	数量	金額	細別	内訳		
工事価格		式	1	256,590,000		1年目		
工事価格		式	1	256,590,000		2年目		
工事価格		式	1	513,180,000		工事全体		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和6年度）
工事地名	安芸郡海田町～大竹市南栄地内、広島市安芸区上瀬野～安芸郡海田町地内、安芸郡海田町地内～坂町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和6年度）				
	工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持		式	1	135,664,598	
巡視・巡回工		式	1	16,770,000	
道路巡回工		式	1	16,770,000	道路巡回 (昼間)
道路土工		式	1	977,300	
残土処理工		式	1	977,300	
法面工		式	1	514,000	
植生工		式	1	514,000	種子散布 (昼間)
舗装工		式	1	592,260	
路面切削工		式	1	89,960	路面切削 (夜間) Mt=30mm ;
アスファルト舗装補修工		式	1	502,300	パッチング (昼間) 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満 ;
排水構造物工		式	1	445,300	
側溝工		式	1	445,300	フレキシブル型側溝 PUT-B300-H300(昼間)
縁石工		式	1	316,500	
縁石工		式	1	316,500	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間)
防護柵工		式	1	1,126,000	
路側防護柵工		式	1	1,126,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間)

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
				ダークグリーン；	
道路付属物復旧工	式	1	1,933,680		
付属物復旧工	式	1	1,933,680	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34； 車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む； 道路鉅更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100；	50 本 50 本 30 個
区画線工	式	1	96,180		
区画線工	式	1	96,180	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	300 m
道路清掃工	式	1	1,994,900		
路面清掃工	式	1	1,077,400	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブレード式； 路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分：少ない；	130 km 30 km
排水施設清掃工	式	1	669,580	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋無し 堆積土砂0.15m ³ /m以下； 管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満；	100 m 200 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
構造物清掃工				桟清掃(人力) (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満；	300 箇所
除草工	式	1	247,920	トンコ壁面清掃(機械) (貸与)(夜間) ブラシ式；	3 km
道路除草工	式	1	1,918,200	除草 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 (昼間)	20,000 m2 20,000 m2
除雪工	式	1	3,973,510		
凍結防止工	式	1	2,497,100	凍結防止剤散布 (貸与)(昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706； 凍結防止剤散布 (貸与)(夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706；	30 時間 140 時間
待機費	式	1	1,476,410	運転要員 (昼間) 運転要員 (夜間) 世話役 (昼間) 世話役 (夜間)	30 時間 140 時間 30 時間 140 時間
応急処理工	式	1	80,878,670		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
散乱物処理工	式	1	2,843,000	散乱物処理 (昼間) 1箇所より 100m2以下； 散乱物処理 (昼間) 1箇所より 100m2を超え700m2以下；	50 箇所 50 箇所
落下物処理工	式	1	7,238,000	落下物処理 (昼間) 20件/回以下； 動物処理 (昼間) 20件/回以下； 看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下；	350 件 350 件 80 枚
看板類の設置(取り外し)工	式	1	223,520	看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下；	80 枚
放置自転車撤去工	式	1	854,500	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下；	50 回
応急処理作業工	式	1	58,995,000	労務費 (昼間) 労務費 (夜間)	1 式 1 式
応急処理作業工	式	1	6,059,650	材料費	1 式
応急処理作業工	式	1	4,665,000	機械費	1 式
災害応急対策工	式	1	2,357,150		
異常時巡回工	式	1	2,357,150	異常時巡回(外業) (昼間) 異常時巡回(外業) (夜間) 異常時巡回(待機) (昼間)	50 時間 100 時間 50 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	時間
構造物撤去工	式	1	110,948	異常時巡回(待機) (夜間)	100
運搬処理工	式	1	110,948	般運搬 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 般運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ; 般処分 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 般処分 (夜間) アスファルト切削屑 ;	10 m3 6 m3 10 m3 6 m3
仮設工	式	1	21,660,000		
交通管理工	式	1	21,660,000		
直接工事費	式	1	135,664,598		
共通仮設費	式	1	17,324,060		
共通仮設費	式	1	3,130,060		
運搬費	式	1	127,060	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,003,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	14,194,000		
純工事費	式	1	152,988,658		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
現場管理費	式	1	69,347,000			
工事原価	式	1	222,335,658			
一般管理費等	式	1	34,254,342			
工事価格	式	1	256,590,000			

積算内訳書

1. 工事名	
工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和7年度）
工事地名	安芸郡海田町～大竹市南栄地内、広島市安芸区上瀬野～安芸郡海田町地内、安芸郡海田町地内～坂町地内
2. 工事内容	
1) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和7年度）				
	工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持		式	1	135,664,598	
巡視・巡回工		式	1	16,770,000	
道路巡回工		式	1	16,770,000	道路巡回 (昼間)
道路土工		式	1	977,300	
残土処理工		式	1	977,300	
法面工		式	1	514,000	
植生工		式	1	514,000	種子散布 (昼間)
舗装工		式	1	592,260	
路面切削工		式	1	89,960	路面切削 (夜間) Mt=30mm ;
アスファルト舗装補修工		式	1	502,300	パッチング (昼間) 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満 ;
排水構造物工		式	1	445,300	
側溝工		式	1	445,300	フレキシブル型側溝 PUT-B300-H300(昼間)
縁石工		式	1	316,500	
縁石工		式	1	316,500	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間)
防護柵工		式	1	1,126,000	
路側防護柵工		式	1	1,126,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間)

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
				ダークグリーン；	
道路付属物復旧工	式	1	1,933,680		
付属物復旧工	式	1	1,933,680	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34；	50 本
				車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む；	50 本
				道路鉅更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100；	30 個
	式	1	96,180		
区画線工	式	1	96,180	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	300 m
道路清掃工	式	1	1,994,900		
路面清掃工	式	1	1,077,400	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブレード式；	130 km
				路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分：少ない；	30 km
排水施設清掃工	式	1	669,580	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋無し 堆積土砂0.15m ³ /m以下；	100 m
				管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満；	200 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
構造物清掃工				桟清掃(人力) (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満；	300 箇所
	式	1	247,920	トンネル壁面清掃(機械) (貸与)(夜間) ブラシ式；	3 km
除草工	式	1	1,918,200		
道路除草工	式	1	1,918,200	除草 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 (昼間)	20,000 m2 20,000 m2
除雪工	式	1	3,973,510		
凍結防止工	式	1	2,497,100	凍結防止剤散布 (貸与)(昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706； 凍結防止剤散布 (貸与)(夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706；	30 時間 140 時間
待機費	式	1	1,476,410	運転要員 (昼間) 運転要員 (夜間) 世話役 (昼間) 世話役 (夜間)	30 時間 140 時間 30 時間 140 時間
応急処理工	式	1	80,878,670		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
散乱物処理工	式	1	2,843,000	散乱物処理 (昼間) 1箇所より 100m2以下； 散乱物処理 (昼間) 1箇所より 100m2を超え700m2以下；	50 50 箇所 箇所
落下物処理工	式	1	7,238,000	落下物処理 (昼間) 20件/回以下； 動物処理 (昼間) 20件/回以下； 看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下；	350 350 80 枚
放置自転車撤去工	式	1	854,500	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下；	50 回
応急処理作業工	式	1	58,995,000	労務費 (昼間) 労務費 (夜間) 材料費	1 1 1 式 式 式
応急処理作業工	式	1	6,059,650	機械費	1 式
災害応急対策工	式	1	2,357,150		
異常時巡回工	式	1	2,357,150	異常時巡回(外業) (昼間) 異常時巡回(外業) (夜間) 異常時巡回(待機) (昼間)	50 100 50 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	時間
構造物撤去工	式	1	110,948	異常時巡回(待機) (夜間)	100
運搬処理工	式	1	110,948	般運搬 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 般運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ; 般処分 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 般処分 (夜間) アスファルト切削屑 ;	10 m3 6 m3 10 m3 6 m3
仮設工	式	1	21,660,000		
交通管理工	式	1	21,660,000		
直接工事費	式	1	135,664,598		
共通仮設費	式	1	17,324,060		
共通仮設費	式	1	3,130,060		
運搬費	式	1	127,060	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,003,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	14,194,000		
純工事費	式	1	152,988,658		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・31号広島保守工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
現場管理費	式	1	69,347,000			
工事原価	式	1	222,335,658			
一般管理費等	式	1	34,254,342			
工事価格	式	1	256,590,000			