

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号大竹維持工事						
工事区分・工種・種別		単位	数量	金額	細別	内訳		
工事価格		式	1	132,870,000		1年目		
工事価格		式	1	132,870,000		2年目		
工事価格		式	1	265,740,000		工事全体		

積算内訳書

1. 工事名	
工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和6年度）
工事地名	広島市佐伯区五日市町～大竹市南栄地内
2. 工事内容	
1) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和6年度）				
	工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持		式	1	67,703,242	
道路土工		式	1	278,760	
残土処理工		式	1	278,760	
法面工		式	1	257,000	
植生工		式	1	257,000	種子散布 (昼間) 1,000 m2
舗装工		式	1	592,260	
路面切削工		式	1	89,960	路面切削 (夜間) Mt=30mm； 200 m2
アスファルト舗装補修工		式	1	502,300	パッチング (昼間) 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満； 10 t
排水構造物工		式	1	445,300	
側溝工		式	1	445,300	プレキャストU型側溝 PUI-B300-H300(昼間) 50 m
縁石工		式	1	316,500	
縁石工		式	1	316,500	歩車道境界ブロック BB-I-3(250)(昼間) 50 m
防護柵工		式	1	1,126,000	
路側防護柵工		式	1	1,126,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) タークアラウンド； 100 m
道路付属物復旧工		式	1	1,188,480	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
付属物復旧工	式	1	1,188,480	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34; 車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む; 道路鋳更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100;	30 本 30 本 30 個
区画線工	式	1	32,060		
区画線工	式	1	32,060	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm;	100 m
道路清掃工	式	1	1,152,976		
路面清掃工	式	1	210,800	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブラシ式; 路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分:少ない;	10 km 10 km
排水施設清掃工	式	1	694,256	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋有り(コンクリート蓋) 堆積土砂0.15m ³ /m以下; 管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満; 桝清掃(人力) (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満;	30 m 30 m 400 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
構造物清掃工	式	1	247,920	トン壁面清掃(機械) (貸与)(夜間) ブラシ式；	3 km
除草工	式	1	671,370		
道路除草工	式	1	671,370	除草 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 (昼間)	7,000 m2 7,000 m2
除雪工	式	1	694,530		
凍結防止工	式	1	436,900	凍結防止剤散布 (貸与)(昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706； 凍結防止剤散布 (貸与)(夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706；	10 時間 20 時間
待機費	式	1	257,630	運転要員 (昼間) 運転要員 (夜間) 世話役 (昼間) 世話役 (夜間)	10 時間 20 時間 10 時間 20 時間
応急処理工	式	1	51,854,620		
散乱物処理工	式	1	568,600	散乱物処理 (昼間) 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理	10 箇所 10 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
落下物処理工	式	1	3,619,000	(昼間) 1箇所より 100m2を超え700m2以下； 落下物処理 (昼間) 20件/回以下； 動物処理 (昼間) 20件/回以下；	250 件 100 件
看板類の設置(取り外し)工	式	1	83,820	看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下；	30 枚
放置自転車撤去工	式	1	170,900	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下；	10 回
応急処理作業工	式	1	38,058,500	労務費 (昼間) 労務費 (夜間)	1 式 1 式
応急処理作業工	式	1	4,688,800	材料費	1 式
応急処理作業工	式	1	4,665,000	機械費	1 式
災害応急対策工	式	1	1,414,290		
異常時巡回工	式	1	1,414,290	異常時巡回(外業) (昼間) 異常時巡回(外業) (夜間) 異常時巡回(待機) (昼間) 異常時巡回(待機) (夜間)	30 時間 60 時間 30 時間 60 時間
構造物撤去工	式	1	107,096		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
運搬処理工	式	1	107,096	殻運搬（昼間） コンクリート殻（無筋）； 殻運搬（路面切削） （夜間） アスファルト切削層； 殻処分	10 m3
				（昼間） コンクリート殻（無筋）； 殻処分	6 m3
				（夜間） アスファルト切削層； 殻処分	10 m3
				（夜間） アスファルト切削層； 殻処分	6 m3
仮設工	式	1	7,572,000		
交通管理工	式	1	7,572,000		
直接工事費	式	1	67,703,242		
共通仮設費	式	1	9,818,180		
共通仮設費	式	1	1,802,180		
運搬費	式	1	131,180	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,671,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,016,000		
純工事費	式	1	77,521,422		
現場管理費	式	1	36,183,000		
工事原価	式	1	113,704,422		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
一般管理費等	式	1	19,165,578			
工事価格	式	1	132,870,000			

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和7年度）
工事地名	広島市佐伯区五日市町～大竹市南栄地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
道路維持	式	1	67,703,242		
道路土工	式	1	278,760		
残土処理工	式	1	278,760		
法面工	式	1	257,000		
植生工	式	1	257,000	種子散布 (昼間)	1,000 m2
舗装工	式	1	592,260		
路面切削工	式	1	89,960	路面切削 (夜間) Mt=30mm；	200 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	502,300	パッチング (昼間) 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満；	10 t
排水構造物工	式	1	445,300		
側溝工	式	1	445,300	プレキャストU型側溝 PUI-B300-H300(昼間)	50 m
縁石工	式	1	316,500		
縁石工	式	1	316,500	歩車道境界ブロック BB-I-3(250)(昼間)	50 m
防護柵工	式	1	1,126,000		
路側防護柵工	式	1	1,126,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) ダークグリーン；	100 m
道路付属物復旧工	式	1	1,188,480		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
付属物復旧工	式	1	1,188,480	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34; 車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む; 道路鋳更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100;	30 本 30 本 30 個
区画線工	式	1	32,060		
区画線工	式	1	32,060	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm;	100 m
道路清掃工	式	1	1,152,976		
路面清掃工	式	1	210,800	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブラシ式; 路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分:少ない;	10 km 10 km
排水施設清掃工	式	1	694,256	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋有り(コンクリート蓋) 堆積土砂0.15m ³ /m以下; 管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満; 桝清掃(人力) (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満;	30 m 30 m 400 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
構造物清掃工	式	1	247,920	トン壁面清掃(機械) (貸与)(夜間) ブラシ式；	3 km
除草工	式	1	671,370		
道路除草工	式	1	671,370	除草 (昼間)	7,000 m2
				肩掛式(飛石防護有り)； 集草 (昼間)	7,000 m2
除雪工	式	1	694,530		
凍結防止工	式	1	436,900	凍結防止剤散布 (貸与)(昼間)	10 時間
				凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706；	
				凍結防止剤散布 (貸与)(夜間)	20 時間
待機費	式	1	257,630	凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706；	
				運転要員 (昼間)	10 時間
				運転要員 (夜間)	20 時間
				世話役 (昼間)	10 時間
応急処理工	式	1	51,854,620	世話役 (夜間)	20 時間
散乱物処理工	式	1	568,600		
				散乱物処理 (昼間) 1箇所より 100m2以下； 散乱物処理	10 箇所 10 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
落下物処理工	式	1	3,619,000	(昼間) 1箇所より100m2を超え700m2以下； 落下物処理 (昼間) 20件/回以下； 動物処理 (昼間) 20件/回以下；	250 件 100 件
看板類の設置(取り外し)工	式	1	83,820	看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下；	30 枚
放置自転車撤去工	式	1	170,900	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下；	10 回
応急処理作業工	式	1	38,058,500	労務費 (昼間) 労務費 (夜間)	1 式 1 式
応急処理作業工	式	1	4,688,800	材料費	1 式
応急処理作業工	式	1	4,665,000	機械費	1 式
災害応急対策工	式	1	1,414,290		
異常時巡回工	式	1	1,414,290	異常時巡回(外業) (昼間) 異常時巡回(外業) (夜間) 異常時巡回(待機) (昼間) 異常時巡回(待機) (夜間)	30 時間 60 時間 30 時間 60 時間
構造物撤去工	式	1	107,096		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
運搬処理工	式	1	107,096	殻運搬 （昼間） コンクリート殻（無筋）； 殻運搬（路面切削） （夜間） アスファルト切削層； 殻処分 （昼間） コンクリート殻（無筋）； 殻処分 （夜間） アスファルト切削層；	10 6 10 6 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	7,572,000		
交通管理工	式	1	7,572,000		
直接工事費	式	1	67,703,242		
共通仮設費	式	1	9,818,180		
共通仮設費	式	1	1,802,180		
運搬費	式	1	131,180	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,671,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,016,000		
純工事費	式	1	77,521,422		
現場管理費	式	1	36,183,000		
工事原価	式	1	113,704,422		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大竹維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
一般管理費等	式	1	19,165,578			
工事価格	式	1	132,870,000			