

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島維持出張所管内区画線他工事
工事地名	広島維持出張所管内における国道2号・31号・54号区間及び国道2号広島南道路区間

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	253日間	自 令和 6年 4月19日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内区画線他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	23,063,921			
防護柵工		式	1	202,700			
路側防護柵工		式	1	202,700	ガードレール Gr-A-4E 白色；	10	m
標識工		式	1	203,700			
小型標識工		式	1	203,700	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプラスチック；	5	枚
区画線工		式	1	20,864,821			
区画線工		式	1	5,546,496	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	3,500	m
					溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	3,500	m
					溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm；	460	m
					溶融式区画線 白色 セグラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	1,880	m
					溶融式区画線 白色 セグラ W=15cm 厚1.5mm；	3,500	m
					区画線工	式	1
					溶融式区画線 白色 セグラ W=30cm 厚1.5mm；	180	m
区画線工		式	1	7,363,934	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	3,500	m
					溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	2,340	m
					溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	3,500	m
					溶融式区画線	3,500	m
					溶融式区画線	3,500	m

積算内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内区画線他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	1,400 m
				白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm；	
区画線工	式	1	1,185,757	溶融式区画線	290 m
				白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	140 m
				白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線	180 m
				白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	140 m
				白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線	290 m
				白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	140 m
				白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線	230 m
				白色 セヅラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	140 m
				白色 セヅラ W=45cm 厚1.5mm；	
区画線工	式	1	4,467,600	溶融式区画線	2,820 m
				白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	1,400 m
				白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；	
区画線工	式	1	2,045,440	区画線消去	1,880 m
				ウォータージェット式 W=15cm換算；	
道路付属施設工	式	1	275,600		
道路付属物工	式	1	275,600	車線分離標	10 本
				可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；	
仮設工	式	1	1,517,100		
交通管理工	式	1	1,517,100		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	23,063,921	
共通仮設費	式	1	4,660,000	
共通仮設費	式	1	682,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	682,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,978,000	
純工事費	式	1	27,723,921	
現場管理費	式	1	15,192,000	
工事原価	式	1	56,835,649	
一般管理費等	式	1	9,864,351	
工事価格	式	1	66,700,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内区画線他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	6,383,728		
防護柵工	式	1	202,700		
路側防護柵工	式	1	202,700	ガードレール Gr-A-4E 白色；	10 m
標識工	式	1	203,700		
小型標識工	式	1	203,700	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプラスチック；	5 枚
区画線工	式	1	5,355,228		
区画線工	式	1	1,468,620	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 白色 セグメント W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 白色 セグメント W=15cm 厚1.5mm；	940 m 940 m 120 m 470 m 940 m
区画線工	式	1	55,968	溶融式区画線 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 白色 セグメント W=30cm 厚1.5mm；	30 m 40 m
区画線工	式	1	1,944,026	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	940 m 580 m 940 m 940 m

積算内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 350 m 白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	267,154	溶融式区画線 60 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 30 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 40 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 30 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 60 m 白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 30 m 白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 60 m 白色 セヅラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 30 m 白色 セヅラ W=45cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,108,100	溶融式区画線 700 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 350 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
区画線工	式	1	511,360	区画線消去 470 m ウォータージェット式 W=15cm換算；
道路付属施設工	式	1	275,600	
道路付属物工	式	1	275,600	車線分離標 10 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；
仮設工	式	1	346,500	
交通管理工	式	1	346,500	

